



REALIZACJA INWESTYCJI NA TERENIE GMINY DOBRONÓ W KADENCJI 2018-2024

Dobroń, luty 2024 r.

Spis treści

I. INWESTYCJE DROGOWE.....	3
II. KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY DOBRÓŃ.....	6
III. BUDOWA I MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY DOBRÓŃ.....	11
IV. BUDOWA PRZEDSZKOLA I SALI GIMNASTYCZNEJ W SYSTEMIE BUDOWNICTWA O ZNACZNIE PODWYŻSZONYCH PARAMETRACH ENERGETYCZNYCH.....	16
V. BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO, WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY DOBRÓŃ.....	17
VI. BUDOWA BOISKA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHECHLE DRUGIM	17
VII. BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ W SYSTEMIE BUDOWNICTWA PASYWNEGO W MOGILNIE DUŻYM	18
VIII. BUDOWA DOBRŃSKIEGO CENTRUM KULTURY - DOM KULTURY I BIBLIOTEKA	18
IX. ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW POLEGAJĄCA NA PRZEBUDOWIE ZBIORNIKÓW Z MODUŁU PIERWSZEGO I BUDOWIE ZBIORNIKA RETENCYJNEGO W M. DOBRŃ UL. ZAKRZEWKI ORAZ BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ Z ODEJŚCIAMI POZA PAS JEZDNI W M. PRZYGOŃ.....	19
X. BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W CHECHLE PIERWSZYM, UL. IWASZKIEWICZA.....	20
XI. BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE GMINY DOBRŃ NA ODCINKU PRZYGOŃ-ORPEŁÓW.....	20
XII. ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W M. MARKÓWKA	20
XIII. ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DOBRONIU WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU NA POTRZEBY ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W DOBRONIU.....	21
XIV. BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI DOBRŃ ORAZ BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. ŁĄCZNEJ W SOŁECTWIE ORPEŁÓW, GMINA DOBRŃ	22

I. INWESTYCJE DROGOWE

2018 rok

Długość dróg będących w zarządzie gminy wynosiła 122,5 km, w tym dróg gminnych 57,3 km, pozostałe 62,2 km to drogi wewnętrzne.

Nawierzchnia dróg przedstawiała się następująco:

nawierzchnia asfaltowa **56,3 km** frez asfaltowy 5,4 km

tłuczeń 27,1 km pozostałe nawierzchnie 33,7 km.

Zakupiono około 1400 ton kruszywa drogowego z czego 180 ton zakupione w ramach funduszu sołeckiego, sołectwa

Naprawy cząstkowe nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych.

W okresie wiosennym i letnim wykonano remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych, remontem zostało objęte około 3700 m²

Wykonano roboty budowlanych pod nazwą „Przebudowa dróg na terenie gminy Dobroń” obejmujące drogi, ulice: 3-go Maja i Podleśną w Chechle Drugim, ul. Mickiewicza w Chechle Pierwszym drogę w Orpelowie Numerki, ul. Niską w Chechle Pierwszym fragment ulicy Przylesie w Przygoniu i Ogrodowej w Dobroniu oraz fragment drogi w Dobroniu Małym **razem nakładek 2,880 km**

Wykonano roboty pod nazwą „Przebudowa fragment drogi gminnej nr 108055 E obręb Barycz” Mogilno Duże-Barycz realizacja z udziałem środków zewnętrznych Urzędu Województwa Łódzkiego razem 0,6 km.

Udzielona została dotacja celowa dla Powiatu Pabianickiego na realizację zadań pod nazwą: Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E Dobroń-Ldzań Gmina Dobroń” w kwocie 455 817,00 zł oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E w Ldzaniu” Gmina Dobroń dofinansowanie w kwocie 162 000,00 zł

2019 rok

Długość dróg będących w zarządzie gminy wynosiła około 122,5 km, w tym dróg gminnych 57,3 km, pozostałe 62,2 km to drogi wewnętrzne.

Nawierzchnia dróg przedstawiała się następująco:

nawierzchnia asfaltowa **59,1 km** frez asfaltowy 7,8 km

tłuczeń 35,1 km pozostałe nawierzchnie 20,5 km.

Zakupiono około 1400 ton kruszywa drogowego z czego 217 ton zakupione w ramach funduszu sołeckiego,

Naprawy cząstkowe nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych.

W okresie wiosennym i letnim wykonano remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych. Remontem zostało objęte około 4000 m² nawierzchni dróg

Wykonano roboty budowlanych pod nazwą „Przebudowa dróg na terenie gminy Dobroń” obejmujące drogi, w Zimnych Wodach odcinek 760 m, Przebudowa ulicy Parkowej w Orpelowie odcinek 200 m, Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej ul. Porazińskiej w Chechle Pierwszym odcinek 285 m, Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej 200 m odcinek ul. Ogrodowej w Chechle Drugim, Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej w Orpelowie Numerki odcinek 400 m.

Wykonano roboty przebudowy odcinka drogi gminnej wewnętrznej w Wymysłowie Francuskim, działka nr 105 obręb 15 na odcinku 600 m szerokości 4,5 m, razem **nakładek 3,078 km**

Udzielona została dotacja celowa dla Powiatu Pabianickiego na realizację zadania w zakresie budowy chodnika w miejscowości Róża.

2020 rok

Długość dróg będących w zarządzie gminy wynosiła około 122,5 km, w tym dróg gminnych 58,1 km, pozostałe 62,2 km to drogi wewnętrzne.

Nawierzchnia dróg przedstawiała się następująco:

nawierzchnia asfaltowa **59,1 km** frez asfaltowy 7,8 km

tłuczeń 35,1 km pozostałe nawierzchnie 20,5 km.

Zakupiono około 1241 ton kruszywa drogowego,

Wyremontowano chodnik na ul. Podleśnej ul. Szkolnej i ul. Zakrzewki w Dobroniu oraz

Dużym, Orpelowie razem około 1400 m² koszt 99 340,67 zł

Wykonano remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych, oraz remonty dróg w Przygoniu

ul. Wczasowa, Poleszynie, Zimnych Wodach i Dobroniu Małym, koszt 205 358,79 zł. Wykonano przebudowę dróg drogi gminnej Markówka -Wymysłów Francuski, odcinek 990 m remont ulicy Krótkiej i Poprzecznej w Dobroniu, ulicy Witkiewicza i fragment ul. Słowackiego w Chechle Pierwszym, remont ul. Zwycięstw (odcinek przy przedszkolu) ul. Spacerowej w Chechle Drugim, koszt 679 610,42 zł z uwzględnieniem środków w ramach funduszu sołeckiego 2 780 m.

Rozpoczęto przebudowę ul. Słowackiego w Dobroniu wydatki na dokumentację techniczną 55 965,00 zł, **razem nakładek 4,00 km.**

Gmina Dobroń dofinansowała w roku 2020 inwestycje powiatowe „Przebudowa drogi powiatowej 4912E w Ldzaniu, Gmina Dobroń” 350 000,00 zł oraz „Budowa chodnika w drodze powiatowej 3310E w miejscowości Róża Gmina Dobroń” 36 604,55 zł

Zakupiono znaki i inne materiały niezbędne do naprawy i utrzymania dróg gminnych znaki drogowe lustra drogowe progi zwalniające oraz 3 zakup 3 wiaty przystankowych, które zamontowano w trasie drogi i wojewódzkiej nr 482 Chechło Pierwsze i Przygoń i Dobroń. Koszt całkowity 61 502,00 zł.

Odmulenie zostało około 3 km rowów, wykoszono około 60 km poboczy i rowów, wycięto krzaki i podcięto gałęzie drzew na odcinku około 2 km na najbardziej newralgicznych odcinkach dróg w tym odmulono rowy na terenie sołectwa Wincentów.

2021 rok

Długość dróg będących w zarządzie gminy wynosi około 133,663 km, w tym dróg gminnych **60,868 km**, gdzie **45,881 km** to drogi o nawierzchni asfaltowej 1,996 km o nawierzchni z destruktu asfaltowego 7,368 o nawierzchni z tłucznia drogowego i 5,623 km to drogi o nawierzchni gruntowej następne to drogi wewnętrzne w ilości **72,795 km** z czego: **20,461 km** o nawierzchni asfaltowej

3,25 nawierzchni z destruktu asfaltowego, 26,55 km o nawierzchni z tłucznia, 22,528 km o nawierzchni gruntowej. Zakupiono około 1198,36 ton kruszywa drogowego,

Położono nakładki na drogach gminnych i wewnętrznych ul. Mickiewicza, Cisowej, Modrzewiowej, Słonecznej w Dobroniu fragment ul. Długiej Torowej i Lipowej i Wrzosowej w Chechle Drugim

ul. Asnyka w Chechle Pierwszym fragmenty dróg w Sołectwach Morgi, Poleszyn, Przygoń,

Wymysłów Francuski, razem około **5,25** km razem około 18500 m². Przebudowano ul. Słowackiego w Dobroniu zakres prac obejmował budowę kanalizacji deszczowej na odcinku około 380 m wykonanie jezdni na długości około **685** m szerokości 5÷6 m razem 4200m², budowę zjazdów, skrzyżowań oraz przebudowano fragment sieci energetycznej.

Zakupione zostały materiały i wykonane chodniki w sołectwach Dobroń Duży i Orpelów około 800 m², **razem nakładek 5,286 km**

Wykonano remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych, remonty cząstkowe na powierzchni 2710 m² koszt 118 079,96 zł.

Gmina Dobroń dofinansowała w roku 2020 inwestycje powiatowe „Budowa chodnika w drodze powiatowej 3310E w miejscowości Róża Gmina Dobroń” 49 944,15 zł

Zakupiono 3 wiaty przystankową, które zamontowano w trasie drogi i wojewódzkiej nr 482 Dobroń 1 szt. Chechło Drugie 2 szt.

2022 rok

Długość dróg będących w zarządzie gminy Dobroń wynosi około 157,700 km, w tym dróg gminnych **60,170** km, gdzie 46,200 km to drogi o nawierzchni asfaltowej 1,580 km o nawierzchni z destruktu asfaltowego 6,740 km o nawierzchni z tłucznia drogowego i 5,65 km to drogi o nawierzchni gruntowej. Następne to drogi wewnętrzne w ilości 96,535 km z czego: 21,450 km o nawierzchni asfaltowej 3,950 nawierzchni z destruktu asfaltowego, 27,250 km o nawierzchni z tłucznia,

43,885 km o nawierzchni gruntowej.

Zakupiono 1393,35 ton kruszywa drogowego,

Położono nakładki na drogach gminnych i wewnętrznych w sołectwach Przygoń, Morgi, Mogilno Duże, Orpelów, Barycz łącznie około **1400** m dróg.

Wykonano remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych, na powierzchni 2500 m² koszt 232 081,32 zł.

Dokonano przebudowy dróg w Poleszynie na odcinku **690** m na kwotę 379 248,54 zł oraz drugi odcinek 192 m na kwotę 77 938,50 zł, razem **nakładek 2,580 km**

Zakupione zostały materiały i wykonane chodniki w sołectwach Dobroń Duży, Orpelów i Zakrzewki około 900 m²,

2023 rok

Długość dróg będących w zarządzie gminy Dobroń wynosi około **166,345** km, w tym dróg gminnych **60,26** km, gdzie **47,5** km to drogi o nawierzchni asfaltowej 0,36 km o nawierzchni z destruktu asfaltowego 6,740 km o nawierzchni z tłucznia drogowego i 5,65 km to drogi o nawierzchni gruntowej. Pozostałą sieć dróg stanowią drogi wewnętrzne w ilości 98,58 km z czego: **23,8** km o nawierzchni asfaltowej 3,50 nawierzchni z destruktu asfaltowego, 28,620 km o nawierzchni z tłucznia, 50,142 km o nawierzchni gruntowej.

razem nakładek 9,281 km w tym:

1. Przebudowa drogi gminnej nr 108070E Markówka 826.137,72 zł 1220 m
2. Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 75/ 2 Markówka droga z tłucznia drogowego 216.358,88 – 780 m
3. Przebudowa drogi gminnej nr 108052E Wincentów 1.642.469,04 zł -2456 m
4. Poleszyn - 76 752,00 zł -195m
5. Morgi Zimne Wody - 103 221,60,00 zł - 260m

6. ul. Wąska Chechło Pierwsze - 71 955,00 zł -145 m
7. ul. Prusa Chechło Pierwsze - 55 965,00 zł - 180 m
8. „Przebudowa odcinka drogi w Wymysłowie Piaski - 556 424,20 zł -1025m
9. ul. 15 Pułku Piechoty Wilków Chechło Pierwsze – 168 503,85 zł -300 m 10. „Przebudowa drogi gminnej nr 108056E Dobroń - 229 097,50 zł – 500 m
11. „Przebudowa drogi gminnej nr 108057 ul. Lipowa w Chechle Drugim” 498 213,54 zł – 840 m
12. „Przebudowa drogi gminnej nr 108068E ul. Mokra w Chechle Drugim” 387 303,04 zł -750 m
13. „Przebudowa drogi gminnej nr 108067 ul. Podleśna w Chechle Drugim” 388 58,38 zł -770 m
14. Orpelów ul. Łąkowa i Polna - 137 760,00 zł - 365m
15. Przygoń ul. Brzozowa – 59 040, 00 zł -150 m
16. Dobroń ul. Słoneczna - 53 136,00 zł - 130m

II. KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY DOBROŃ

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Dobroniu Dobroń, ul. 11 Listopada 9, koszt – 2 460 000,00 zł

- Modernizację źródła ciepła i instalacji c.o. (system grzewczy): zestaw powietrznej gazowej absorpcyjnej pompy ciepła w wersji wyciszonej i kondensacyjnego kotła gazowego z automatyką moc grzewcza zestawu.
- Montaż instalacji wentylacji mechanicznej i odzysk ciepła w centrali wentylacyjnej zainstalowanej na poddaszu zapewniającej utrzymanie parametrów powietrza w pomieszczeniach na poziomie przewidzianych przepisami.
- Docieplenie ściany w gruncie o powierzchni 88,00 m².
- Docieplenie stropodachu o powierzchni 246,00 m².
- Docieplenie ścian zewnętrznych o powierzchni 410,00 m².
- Docieplenie ścian zewnętrznych o powierzchni 370,00 m².
- Docieplenie stropu przy przepływie ciepła z dołu do góry o powierzchni 220,00 m².
- Docieplenie podłogi na gruncie o powierzchni 142,00 m².
- Modernizacja c.w.u.: Wymiana podgrzewaczy i instalacji c.w.u oraz zastosowanie armatury wodoszczędnej
- Montaż stolarki okiennej wraz z nawiewnikami higrosterowanymi
- Montaż stolarki drzwiowej: Istniejące drzwi do usunięcia. Montaż nowych drzwi wraz z ościeżnicami.
- Prace towarzyszące:
 - instalacja elektryczna
 - izolacje fundamentowe

-pokrycie dachowe (część niekwalifikowana)

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół i Gminnego Ośrodka Kultury Dobroń,
ul. W. Witosa 1a, koszt 7 842 660,00 zł

- Modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. (system grzewczy): zestaw kaskada kotłów kondensacyjnych 3x 110 kW wraz z ramą kaskady 3 kotłów, sprzęgłem hydraulicznym, pompami kotłowymi, zabezpieczeniem stanu wody; instalacja centralnego ogrzewania z wymuszonym obiegiem czynnika grzeijnego o parametrach 65/40oC. Grzejniki płytowe z elementami konwekcyjnymi i wbudowanym zaworem termostatycznym. Dla utrzymania żądanej temperatury w pomieszczeniach grzejniki wyposażono w głowice termostatyczne dla pomieszczeń ogólnodostępnych.
- Modernizacja c.w.u.: montaż zbiornika na c.w.u. oraz armatury wodooszczędnej.
- Modernizacja przegrody – stolarka drzwiowa – o powierzchni 13,38 m².
- Modernizacja przegrody – stolarka dachowa – o powierzchni 18,75 m².
- Modernizacja przegrody – luksfery – o powierzchni 32,24 m².
- Modernizacja przegrody – stolarka – o powierzchni 397,82 m².
- Docieplenie – strop przy przepływie ciepła z dołu do góry wełną mineralną o powierzchni 323,00 m².
- docieplenie – strop przy przepływie ciepła z dołu do góry wełną mineralną o powierzchni 408,00 m²
- Docieplenie – ściana zewnętrzna o powierzchni 2157,00 m²
- Docieplenie – ściana zewnętrzna o powierzchni 721,00 m²
- Zakres towarzyszący: - instalacja elektryczna (oświetlenie energooszczędne).

Termomodernizacja budynku mieszkalnego Markówka 50

- Docieplenie stropu przy przepływie ciepła z dołu do góry o powierzchni 250,00 m.²
- Docieplenie podłogi na gruncie: ocieplenie przegrody warstwą styropianu.
- Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.
- Docieplenie ścian zewnętrznych:
 - usunięcie starego styropianu i montaż nowej izolacji cieplnej, - ocieplenie ścian zewnętrznych budynku warstwą styropianu.
- Prace towarzyszące:
 - izolacja fundamentowa
 - pokrycie dachu
 - rozbiórki, roboty elektryczne.

Termomodernizacja budynku mieszkalnego Markówka 52

- Docieplenie stropu przy przepływie ciepła z dołu do góry: ocieplenie stropu budynku dzięki ułożeniu na nim warstwy wełny mineralnej. Powierzchnia docieplenia: 165,00 m².

- Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na nową. Stolarka okienna wraz z nawiewnikami higrosterowanymi.
- Docieplenie ścian zewnętrznych o powierzchni 195,00 m².
- Docieplenie podłogi na gruncie o powierzchni 151,00 m²
- Prace towarzyszące:
- izolacja fundamentów - pokrycie dachowe, - rozbiórki.

Termomodernizacja budynku Szkoły Chechło Drugie, ul. Lipowa 1,
koszt - 2 607 600,00 zł

- Modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. (system grzewczy) - regulacja adaptacyjna. Zewnętrzna pompa ciepła powietrze – woda o mocy 38kW. Układ pompy ciepła i kondensacyjnego kotła gazowanego pracują na mieszance wody z glikolem ładując bufor o poj. 1000litrów. W celu podgrzewu wody zastosowano bezpośrednią możliwość przygotowania CWU w zasobniku poprzez zawory przełączające. Instalacja centralnego ogrzewania z wymuszonym obiegiem czynnika grzejnego o parametrach 045/35 C zasilaną z projektowanej pompy ciepła.
- Modernizacja instalacji c.w.u. zaprojektowana z rur tworzywowych z istniejącego przyłącza wodnego.
- Wymiana stolarki na PCV: Istniejące drzwi do usunięcia.
- Docieplenie ścian zewnętrznych o powierzchni 599,00 m².
- Docieplenie ścian zewnętrznych o powierzchni 443,00 m².
- Docieplenie stropu przy przepływie ciepła z dołu do góry o powierzchni 275,00 m².
- Docieplenie stropodachu o powierzchni 491,00 m².
- Prace towarzyszące - izolacja fundamentowa, - instalacje elektryczne.

Termomodernizacja budynku mieszkalnego ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń parteru na pomieszczenia biblioteki: Dobroń, ul. Sienkiewicza 37 koszt - 479 855,60 zł

- Modernizacja instalacji c.o. z wymuszonym obiegiem czynnika grzejnego o parametrach 60/45C zasilaną ze źródła zlokalizowanego na Sienkiewicza 39, grzejniki płytowe z elementami konwekcyjnymi i wbudowanym zaworem termostatycznym z zaworami.
- Zamurowanie otworu drzwiowego.
- Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na nową: Powierzchnia 39,89 m². Współczynnik przenikania ciepła (U) przegrody po dociepleniu (stolarka okienna) 1,1 W/m² K, Współczynnik przenikania ciepła (U) przegrody po dociepleniu (stolarka drzwiowa) 1,5 W/m² K.
- Modernizacja instalacji c.w.u.: Wymiana elektrycznego podgrzewacza wody oraz zamontowanie armatury wodo oszczędnej i regulacja instalacji. Temperatura wody ciepłej w instalacjach wodociągowych (w najdalej położonych elementach instalacji od źródła wody ciepłej) nie może być niższa niż 55C.
- Docieplenie ścian zewnętrznych o powierzchni 319,00 m².
- Docieplenie stropodachu o powierzchni 115,00 m².

- Docieplenie podłogi na gruncie o powierzchni 113,00 m².
- Wentylacja mechaniczna NW biblioteka: System wentylacji nawiew – wywiew zapewni utrzymanie parametrów powietrza w pomieszczeniach na poziomie przewidzianych przepisami.
- Prace towarzyszące:
 - izolacja fundamentowa,
 - instalacja elektryczna,
 - adaptacja pomieszczeń (koszt niekwalifikowany)

Termomodernizacja budynku Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia z częścią przedszkolną
Dobroń, ul. Sienkiewicza 60 koszt - 2 220 958,99 zł

- Wymiana źródła ciepła na pompę ciepła z gruntowym wymiennikiem ciepła – instalacja, 0 z wymuszonym obiegiem czynnika grzejącego o parametrach 60/45 C.
- Modernizacja instalacji c.w.u. (ciepła woda użytkowa).
- Wymiana stolarki okiennej na nową o powierzchni 61,38 / 0,00 m².
- Wymiana stolarki okiennej na nową o powierzchni 101,40 / 0,00 m².
- Wymiana stolarki drzwiowej na nową o powierzchni 9,91/ 0,00 m².
- Wymiana stolarki drzwiowej na nową o powierzchni 6,24 m².
 - Docieplenie ścian zewnętrznych o powierzchni 533,00 m², 548,00 m².
 - Docieplenie ścian w gruncie o powierzchni 113,00 m².
 - Docieplenie podłogi na gruncie o powierzchni 453,00 m².
 - Docieplenie stropodachu o powierzchni 482,00 m².
 - Prace towarzyszące - izolacja fundamentowa, - instalacje elektryczne.

Termomodernizacja budynku mieszkalnego Dobroń, ul. Sportowa 18

- Wymiana stolarki na nową o powierzchni 7,20 / 0,00 m² oraz 20,51 / 0,00 m². Nową stolarkę okienną projektuje się wraz z nawiewnikami higrosterowanymi 6-29 m³/h, automatycznymi z możliwością ręcznej regulacji przepływu.
- Istniejące drewniane drzwi wejściowe wejścia głównego wraz z naświetlem do usunięcia. Projektuje się nowe drzwi antywłamaniowe o współczynniku 1,5 W/m²K (dla całych drzwi z naświetlem), wyposażone w samozamykacz i dwa zamki, szkło bezpieczne.
- Docieplenie ścian zewnętrznych o powierzchni 260,00 m².
- Docieplenie stropu przy przepływie ciepła z dołu do góry o powierzchni 180,00 m².
- Docieplenie podłogi na gruncie o powierzchni 167,00 m².
- Prace towarzyszące:
 - izolacja fundamentowa,
 - rozbiórki,
 - koszty instalacji elektrycznej (koszt niekwalifikowalny).

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Mogilno Duże 21 koszt 3 233 947,76 zł

- Montaż pompy ciepła (system grzewczy): 2 pompy ciepła solanka/woda
- Wymiana stolarki wraz z ościeżnicami
- Regulacja instalacji c.w.u. (ciepła woda użytkowa): zasobnik c.w.u., zasilany z projektowanego układu pomp ciepła z grzałką elektryczną.
- Docieplenie ścian zewnętrznych.
- Docieplenie stropu przy przepływie ciepła z dołu do góry o powierzchni 191,00 m².
- Docieplenie stropu przy przepływie ciepła z dołu do góry o powierzchni 111,00 m².
- Wymiana instalacji wentylacji mechanicznej (wentylacja mechaniczna): z odzyskiem ciepła na poziomie min 80%.
- Docieplenie stropodachu o powierzchni 57,00 m²
- Docieplenie ścian w gruncie o powierzchni 129,00 m².
- Docieplenie podłogi na gruncie o powierzchni 685,00 m²
- Roboty towarzyszące:
 - izolacja fundamentowa
 - oświetlenie energooszczędne
 - posadzki balkonów (koszt niekwalifikowany)

Termomodernizacja budynku mieszkalnego Mogilno Duże 14

- Docieplenie stropu przy przepływie ciepła z dołu do góry: 75,54 m².
- Docieplenie ścian zewnętrznych o powierzchni 245,00 m².
- Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na nową.
- Prace towarzyszące:
 - izolacja fundamentów,
 - pokrycie dachowe, • - instalacje elektryczne.

Termomodernizacja budynku mieszkalnego Dobroń, ul. 11 Listopada 11, koszt 562 394,89

- Wymiana źródła ciepła i instalacji c.o. z wymuszonym obiegiem czynnika grzejącego o parametrach 70/55/0C zasilaną przez kondensacyjny kocioł gazowy o mocy 24kW, grzejniki płytowe z elementami konwekcyjnymi i wbudowanym zaworem termostatycznym wyposażone w głowice termostatyczne dla pomieszczeń ogólnodostępnych.
- Docieplenie ścian zewnętrznych o powierzchni 369,00 m².
- Docieplenie ścian w gruncie o powierzchni 94,00 m².
- Wymiana stolarki okiennej na nową wraz z nawiewnikami higrosterowanymi, automatyczny z możliwością ręcznej regulacji przepływu.
- Wymiana stolarki drzwiowej.
- Docieplenie stropodachu o powierzchni 147,00 m².
- Docieplenie podłogi na gruncie o powierzchni 165,00 m².

- Prace towarzyszące:
- izolacja fundamentowa,
- remont tarasów i balkonów (w tym schodów),
- - rozbiórka komina.

III. BUDOWA I MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY DOBRÓŃ

2018 rok

Sołectwo Mogilno Duże:

- Wymieniono 19 szt. opraw ulicznych sodowych na oprawy typu LED dla zadania pn. „Modernizacja oświetlenia na drogach w sołectwie Mogilno Duże” realizowanego z udziałem Funduszu Sołeckiego na kwotę 11 708,37 zł

Sołectwo Zakrzewki:

- Wymieniono 7 szt. opraw ulicznych sodowych na oprawy typu LED dla zadania pn. „Wymiana oświetlenia z lamp dotychczasowych na oświetlenie ledowe ul. Demokratycznej w Dobroniu” realizowanego z udziałem Funduszu Sołeckiego na kwotę – 4 744,18 zł
- Wykonano mapy oraz dokumentację projektową dla zadania „Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Leśnej w Dobroniu” z udziałem Funduszu Sołeckiego na kwotę 17 085,38 zł

Sołectwo Orpelów:

- Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dobroń w miejscowości Orpelów. Kwota realizacji z budżetu gminy na kwotę 69 094,52 zł

Sołectwo Dobroń Poduchowny:

- Wykonanie oświetlenie uliczne na ul. Sportowej dla zadania „Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Dobroń Poduchowny” fundusz sołecki; 9 687,50 zł budżet gminy 15 950,00 zł. Całość zadania na kwotę 25 637,50 zł.

Sołectwo Barycz:

- Wykonanie oświetlenia ulicznego w ramach realizacji zadania inwestycyjnego – Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dobroń pn. „Kontynuacja budowy oświetlenia ulicznego” współrealizowanego w ramach Funduszu Sołeckiego. Kwota realizacji zadania: Fundusz Sołecki 16 098,67 zł Budżet Gminy 27 545,36 zł. Całość zadania 43 644,03 zł

Sołectwo Chechło Drugie:

- Wykonanie mapy oraz dokumentacji projektowej w ramach zadania Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Glinianej w Chechle Drugim z budżet gminy na kwotę 4 719,08 zł

2019 rok

Sołectwo Dobroń Poduchowny:

- wybudowano 8 słupy oświetleniowe na ul. Sportowej. Zadanie zrealizowano z udziałem Funduszu Sołeckiego, Kwota realizacji zadania 57 471,01 zł w tym Fundusz Sołecki 39 509,70 zł, budżet gminy 17 961,31 zł.
- ponadto wymieniono 12 szt. lamp sodowych na lampy typu LED dla zadania pn. „Modernizacja i remont oświetlenia ulicznego na ul. Sienkiewicza w Dobroniu”. Zadanie zrealizowano w całości z budżetu gminy. Kwota realizacji zadania 7 885,97 zł;

Sołectwo Zakrzewki:

- wybudowano 8 słupów oświetleniowych na ul. Leśnej. Zadanie zrealizowano z udziałem Funduszu Sołeckiego. Kwota realizacji zadania 47 892,51 zł w tym Fundusz Sołecki 25 100,01 zł, budżet gminy 22 792,50 zł.
- wymieniono 18 szt. lamp sodowych na lampy typu LED dla zadania pn. „Remont oświetlenia ulicznego w sołectwie Zakrzewki” realizowanego z udziałem Funduszu Sołeckiego. Kwota realizacji zadania 10 035,82 zł w tym Fundusz Sołecki 7 535,00 zł, budżet gminy 2 500,82 zł.

Sołectwo Mogilno Duże:

- wymiano 15 szt. lamp sodowych na lampy typu LED dla zadania pn. „Modernizacja oświetlenia na drogach w sołectwie Mogilno Duże” realizowanego z udziałem Funduszu Sołeckiego. Kwota realizacji zadania 8 934, 97 zł w tym Fundusz Sołecki 8 568,56 zł, budżet gminy 366,41 zł.

Sołectwo Orpelów:

- wybudowano 14 słupów oświetleniowych na ul. Prostej w stronę ul. Piekarniczej. Zadanie zrealizowano w całości z budżetu gminy. Kwota realizacji zadania 48 261,51 zł.

Sołectwo Wincentów:

- wymieniono 18 szt. lamp sodowych na lampy typu LED dla zadania pn. „Modernizacja i remont oświetlenia ulicznego w sołectwie Wincentów” realizowanego z udziałem Funduszu Sołeckiego Sołectwa Wincentów. Kwota realizacji zadania 9 857,47 zł w tym Fundusz Sołecki 7 000, 00 zł, budżet gminy 2 857,47 zł.

Sołectwo Chechło Drugie:

- wybudowano 6 słupów oświetleniowych na ul. Glinianej. Zadanie zrealizowano w całości z budżetu gminy. Kwota realizacji zadania 38 314,01 zł;

2020 rok

Sołectwo Dobroń Poduchowny:

- wybudowano 6 słupów oświetleniowych na ul. Sportowej w stronę Wincentowa. Zadanie zrealizowano w całości z Funduszu Sołeckiego. Kwota realizacji zadania 19 968, 26 zł;

Sołectwo Przygoń:

- wybudowano 10 słupów oświetleniowych na ul. Łąkowej. Zadanie zrealizowano w całości z budżetu gminy. Kwota realizacji zadania 52 000, 00 zł.

Sołectwo Orpelów:

- wymieniono 15 lamp sodowych na lampy typu LED dla zadania pn. „Modernizacja i remont oświetlenia ulicznego w sołectwie Orpelów” realizowanego z udziałem Funduszu Sołeckiego. Kwota realizacji zadania 20 280,24 zł w tym Fundusz Sołecki 5 731, 45 zł, budżet gminy 14 548,79 zł.

Sołectwo Barycz:

- wybudowano 8 słupów oświetleniowych (działka nr 385/2 oraz 412/2). Zadanie zrealizowano w całości z budżetu gminy. Kwota realizacji zadania 34 213,68 zł;

Sołectwo Chechło Drugie:

- wybudowano 9 słupów oświetleniowych na ul. Lipowej. Zadanie zrealizowano w całości z budżetu gminy. Kwota realizacji zadania 24 724,30 zł;

Sołectwo Wymysłów:

- wykonano projekt na budowę oświetlenia w Wymysławie Piaski (działka nr. 55). Projekt zrealizowano w całości z Funduszu Sołeckiego. Kwota projektu 6 159,00 zł.

Sołectwo Morgi:

- wymieniono 33 szt. lamp sodowych na lampy typu LED w miejscowości Kolonia Ldzań, Brogi i Zimne Wody dla zadania pn. „Modernizacja i remont oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dobroń”. Zadanie w całości zrealizowane z budżetu gminy Dobroń. Kwota realizacji zadania 18 590,22 zł.

2021 rok

Sołectwo Chechło Pierwsze:

- wymieniono w ramach umowy eksploatacji i konserwacji urządzeń oświetleniowych 15 szt. lamp sodowych na lampy typu LED na ul. Krótkiej, ul. Wąskiej oraz ul. Mickiewicza;

Sołectwo Chechło Drugie:

- wykonano projekt na budowę oświetleni na działce nr 410/6. Projekt zrealizowano w całości z Funduszu Sołeckiego. Kwota projektu 5535,00 zł. Projekt nie został jeszcze zrealizowany ze względu na ograniczone środki finansowe w budżecie. Wartość kosztorysu 65 755,82 zł.

Sołectwo Dobroń Poduchowny:

- wybudowano 15 Słupów oświetleniowych na ul. Sportowej w stronę Wincentowa. Zadanie zrealizowano w całości z budżetu gminy. Kwota realizacji zadania 11 790,00 zł;

- wymieniono 18 szt. lamp sodowych na lampy typu LED dla zadania pn. „Modernizacja i remont oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dobroń”. Zadanie w całości zrealizowane z budżetu gminy Dobroń. Kwota realizacji zadania 89 377,95 zł.

Sołectwo Mogilno Duże:

- wybudowano 5 słupów oświetleniowych (działka nr 491). Zadanie zrealizowano z udziałem Funduszu Sołeckiego. Kwota realizacji zadania 30 386,51 zł w tym Fundusz Sołecki 20 906,67 zł, budżet gminy 9 479,84 zł.

Sołectwo Orpelów:

- przebudowano 10 słupów oświetleniowych ze względu na kolizję z chodnikiem dla ruchu pieszego. Zadanie zrealizowano w całości z budżetu gminy. Kwota realizacji zadania 16 299,44 zł.

Sołectwo Wincentów:

- wykonano projekt na budowę oświetlenia na działce nr 291/2 (od Wymysłów- Enklawa do Wiaduktu w stronę Wincentowa). Projekt zrealizowano w całości z Funduszu Sołeckiego. Kwota realizacji zadania 4 700,00 zł Projekt nie został jeszcze zrealizowany ze względu na ograniczone środki finansowe w budżecie. Wartość kosztorysu 75 490 ,98 zł.

Sołectwo Wymysłów:

- wybudowano 15 słupów oświetleniowych w Wymysłowie Piaski (działka nr. 55). Zadanie zrealizowano z udziałem Funduszu Sołeckiego. Kwota realizacji zadania 88 785,18 zł w tym Fundusz Sołecki 15 837,03 zł, budżet gminy 72 948,15 zł.;

Sołectwo Dobroń Mały:

- wymieniono 9 szt. lamp sodowych na lampy typu LED na ul. Słonecznej dla zadania pn. „Modernizacja i remont oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dobroń”. Zadanie w całości zrealizowane z budżetu gminy Dobroń. Kwota realizacji zadania 4 093,20 zł.

Sołectwo Mogilno Małe;

- wymieniono 25 szt. lamp sodowych na lampy typu LED dla zadania pn. „Modernizacja i remont oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dobroń”. Zadanie w całości zrealizowane z budżetu gminy Dobroń. Kwota realizacji zadania 11 370,00 zł.

Sołectwo Morgi;

- wymieniono 13 szt. lamp sodowych na lampy typu LED w miejscowości Kolonia Ldzań dla zadania pn. „Modernizacja i remont oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dobroń”. Zadanie w całości zrealizowane z budżetu gminy Dobroń. Kwota realizacji zadania 5 912,40 zł.

2022 rok

Sołectwo Ldzań:

- wymieniono 17 szt. lamp sodowych na lampy typu LED w miejscowości Kolonia Ldzań dla zadania pn. „Modernizacja i remont oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dobroń”. Zadanie w całości zrealizowane z budżetu gminy Dobroń. Kwota realizacji zadania 12 916,60 zł.

Sołectwo Wymysłów:

- wykonano projekt na budowę oświetlenia w Wymysłowie Francuskim (skrzyżowanie przy cegielni, działka nr 107/1, 105, 109/5). Projekt zrealizowano z udziałem Funduszu Sołeckiego. Projekt zrealizowano w całości z Funduszu Sołeckiego. Kwota projektu 12 915, 00 zł. Wartość kosztorysu 288 922,79 zł.

Sołectwo Dobroń Poduchowny:

- wybudowano 12 słupów oświetleniowych na ul. Witosa. Zadanie zrealizowano w całości z budżetu gminy. Kwota realizacji zadania 106 572,12 zł

- ponadto wymieniono 64 szt. lamp sodowych na lampy typu LED na ul. Sportowej, ul. Ogrodowej, ul. Parkowej, ul. Fabrycznej, ul. Grunwaldzkiej, ul. Mickiewicza, ul. Sienkiewicza, ul. Szkolonej, ul. Lipowej, ul. Kanałowej oraz na ul. Rolniczej dla zadania pn. „Modernizacja i remont oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dobroń”. Zadanie w całości zrealizowane z budżetu gminy Dobroń. Kwota realizacji zadania 47 965,44 zł.

Sołectwo Chechło Pierwsze:

- wybudowano 7 słupów oświetleniowych na ul. Rodziewiczówny. Zadanie zrealizowano z udziałem Funduszu Sołeckiego. Kwota realizacji zadania 66 504,87 zł w tym Fundusz Sołecki 25 460,28 zł, budżet gminy 41 044,59 zł.
- zostały dowieszone 4 lampy oświetleniowe na ul. 15 Pułku Piechoty Wilków. Zadanie zrealizowano w całości z udziałem Funduszu Sołeckiego. Kwota realizacji zadania 18 132,66 zł;
- wymieniono w ramach umowy z PGE Dystrybucja dot. eksploatacji i konserwacji urządzeń oświetleniowych 15 szt. lamp sodowych na lampy typu LED na ul. Karolewskiej.
- * w ramach umowy z PGE Dystrybucja dot. eksploatacji i konserwacji urządzeń oświetleniowych w miejscowościach Chechło Pierwsze, Chechło Drugie i Róża możemy dowiesić/wymienić 15 opraw oświetleniowych rocznie na istniejących konstrukcjach oświetleniowej sieci napowietrznej należących do majątku PGE.

2023 rok**Sołectwo Wymysłów:**

- wybudowano 12 słupów oświetleniowych w Wymysławie Francuskim (działka nr. 107/1, 105, 109/5), linia kablowa oraz linia napowietrzna o długości około 1400 m na odcinku od dz. Nr 109/5 do dz. Nr 87/10. Zadanie zrealizowano z udziałem Funduszu Sołeckiego. Kwota realizacji zadania 133 287,11 zł w tym Fundusz Sołecki 20 396,01 zł, budżet gminy 120 372,11 zł.;

Sołectwo Orpelów:

- wymieniono 6 szt. lamp sodowych na lampy typu LED w ramach zadania „Modernizacja i remont oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dobroń” na ul. Polnej, ul. Łąkowej oraz ul Kwiatowej za kwotę 3 542,40 zł
- wymieniono 11 szt. żarówek w lampach sodowych na żarówki typu LED w ramach zadania „Modernizacja i remont oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dobroń” na ul. Kwiatowa za kwotę 3 616,20 zł

Sołectwo Dobroń Duży:

- wymieniono 12 szt. lamp sodowych na lampy typu LED w ramach zadania „Modernizacja i remont oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dobroń” na ul. Polnej, ul. Łąkowej oraz ul Kalinowej za kwotę 7 084,80 zł

Sołectwo Dobroń Mały:

- wymieniono 20 szt. lamp sodowych na lampy typu LED w ramach zadania „Modernizacja i remont oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dobroń” na ul. 11 Listopada, ul. Wrocławskiej, ul. Dojazdowej oraz przy OSP na kwotę 11 808,00 zł
- wymieniono 45 szt. żarówek w lampach sodowych na żarówki typu LED w ramach zadania „Modernizacja i remont oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dobroń” na ul. Wrocławskiej, ul. Pabianickiej za kwotę 15 633,30 zł

Sołectwo Zakrzewki

- wymieniono 1 lampę sodową na lampę typu LED na budynku szkoły w ramach zadania „Modernizacja i remont oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dobroń” na kwotę 590,40 zł

Sołectwo Dobroń Poduchowny

- wymieniono 1 lampę sodową na lampę typu LED na przejściu dla pieszych przy ul. Szkolna/Sienkiewicza w ramach zadania „Modernizacja i remont oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dobroń” na kwotę 590,40 zł

Sołectwo Przygoń:

- wymieniono 8 szt. żarówek w lampach sodowych na żarówki typu LED w ramach zadania „Modernizacja i remont oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dobroń” na ul. Łąkowa za kwotę 2 558,40 zł

Sołectwo Chechło Pierwsze:

- wymieniono w ramach umowy z PGE Dystrybucja dot. eksploatacji i konserwacji urządzeń oświetleniowych 15 szt. lamp sodowych na lampy typu LED na ul. Karolewskiej – 5 szt., ul. G. Zapolskiej 3 szt., ul Kolbego 4 szt., Witosza 1 szt. w Chechle Pierwszym oraz dodatkowo dowieszony 2szt lamp typu LED na ul. Zapolskiej, w Chechle Pierwszym

* w ramach umowy z PGE Dystrybucja dot. eksploatacji i konserwacji urządzeń oświetleniowych w miejscowościach Chechło Pierwsze, Chechło Drugie i Róża możemy dowieść/wymienić 15 opraw oświetleniowych rocznie na istniejących konstrukcjach oświetleniowej sieci napowietrznej należących do majątku PGE.

Ponadto w 2023 roku na terenie Gminy Dobroń

wymieniono w Parku Gminnym 12 szt. żarówek w lampach sodowych na żarówki typu LED w ramach zadania „Modernizacja i remont oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dobroń” na kwotę 3 837,60 zł.

2024 rok

Planowana jest wymiana 667szt sodowych opraw oświetlenia ulicznego na oprawy LED w ramach programu „Rozświetlamy Polskę” dofinansowanie w ramach programu to kwota 1 013 840, 00 zł, budżet gminy 253 460,00 zł. Całkowity koszt inwestycji to 1 267 300,00 zł.

IV. Budowa przedszkola i sali gimnastycznej w systemie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych

Projekt „Budowa przedszkola i sali gimnastycznej w systemie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych” współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, RPO WŁ na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.3 Ochrona powietrza, Poddziałanie IV.3.1 Ochrona powietrza – ZIT.

Wartość projektu to ponad 11,5 mln. zł.

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej wynosi 5.937.065,92 zł

Projekt realizowany był w okresie 20.01.2016 r. – 30.11.2020 r.

Zakres robót budowlanych wchodzących w zakres zadania obejmował budowę budynku 2-oddziałowego przedszkola i sali gimnastycznej w miejscowości Chechło Drugie. Zrealizowany budynek, składa się z dwóch odrębnych funkcjonalnie części.

- pierwsza – sala gimnastyczna z zapleczem, stanowiąca budynek trzykondygnacyjny, czyli dwupiętrowy z poddaszem użytkowym, na parterze którego znajduje się m.in. sala gimnastyczna z wielofunkcyjnym boiskiem, wejście główne, hall oraz szatnie, toalety, pokój trenera, magazyn sprzętu. Pierwsze piętro zajmują 4 sale przeznaczone do zajęć i ćwiczeń sportowych wraz z zapleczami, toalety. Drugie piętro (poddasze użytkowe) stanowi zaplecze techniczne w całości przeznaczone na kotłownię i wentylatornię,
- drugą część budynku stanowi dwuoddziałowe, jednokondygnacyjne, przedszkole, na dachu którego wykonany został teren edukacyjno-rekreacyjny z „zielonym dachem”.

W ramach zadania wykonano także zagospodarowanie terenu wraz z budową ogrodzonego placu zabaw dla przedszkolaków, jak również zakupiono części wyposażenia budynku oraz placu zabaw.

Wykonawca w ramach przedmiotowego zamówienia uzyskał certyfikat potwierdzający pasywność budynku wystawiony przez Polski Instytut Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej w Gdańsku, tj. instytucję posiadającą akredytację do przeprowadzania certyfikacji budynków pasywnych w Europie, a także prawomocną decyzję administracyjną o pozwoleniu na użytkowanie. Realizację budowy zakończono we wrześniu 2020 roku, podpisaniem przez strony protokołu odbioru końcowego prac.

V. Budowa ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego boiska dla mieszkańców Gminy Dobroń

Projekt pn.: „**Budowa ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego boiska dla mieszkańców Gminy Dobroń**” współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu to ponad 930 tys. zł.

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej wynosi 370.962,00 zł.

22 maja 2018 roku Gmina Dobroń zawarła umowę na wykonanie zadania inwestycyjnego z firmą AK Sport Andrzej Gniado z siedzibą w Okuniewie.

W ramach zadania wykonano boisko wielofunkcyjne z trawy syntetycznej o powierzchni 1860 m² wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w zakresie m.in. robót przygotowawczych, prac rozbiórkowych, chodników, piłkochwyków i ogrodzenia boiska, montażu sprzętu sportowego oraz instalacji elektrycznych. Realizację inwestycji zakończono 7 września 2019 roku podpisaniem protokołu odbioru końcowego robót.

VI. Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Chechle Drugim

Projekt pn.: „**Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Chechle Drugim**” współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu to ponad 680 tys. zł.

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej wynosi 159.075,00 zł.

Projekt polegał na budowie ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego boiska jako obiektu rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Chechło Drugie. Zadanie obejmowało:

wykonanie prac ziemnych, przygotowanie podbudowy wraz z ustawieniem obrzeży, wykonanie odwodnienia, dostawę i montaż nawierzchni polipropylenowej wraz z pomalowaniem linii, zakup wyposażenia wraz z montażem (słupki i siatka do siatkówki, słupki i siatka do tenisa, zestaw do koszykówki, bramki stalowe z tulejami i siatką), oświetlenie wraz z monitoringiem. Projekt ma charakter niekomercyjny i ogólnodostępny.

VII. Budowa sali gimnastycznej w systemie budownictwa pasywnego w Mogilnie Dużym

Projekt „**Budowa sali gimnastycznej w systemie budownictwa pasywnego w Mogilnie Dużym**” współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, RPO WŁ na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.3 Ochrona powietrza, Poddziałanie IV.3.1 Ochrona powietrza – ZIT.

Wartość projektu to ponad 10 mln. zł.

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej wynosi 8.288.117,70 zł

Powierzchnia budynku podzielona została na dwie części zgodnie z planowaną funkcją budynku, tj. na parterze znajdować się będzie sala gimnastyczna z zapleczem – pokój nauczyciela, pomieszczenia techniczne, szatnie i łazienki, na piętrze przewidziano małą salę sportową z pomieszczeniem technicznym oraz szatnie i łazienki.

Projektowany budynek sali gimnastycznej posiadać będzie podwyższone parametry energetyczne. W praktyce oznacza to, że ma zostać wykonany w technologii i jakości wykonania umożliwiającej uzyskanie parametrów spełniających wymogi budynku pasywnego, czyli o bardzo niskim zapotrzebowaniu na energię do celów grzewczych.

VIII. Budowa Dobrońskiego Centrum Kultury - Dom Kultury i Biblioteka

W dn. 11.10.2023 r. Gmina Dobroń podpisała umowę z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotyczącą pozyskania pieniędzy na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „**Budowa Dobrońskiego Centrum Kultury - Dom Kultury i Biblioteka**”. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego. Projekt Dobrońskiego Centrum Kultury, obejmuje nowoczesną salę widowiskową, bibliotekę, pracownie artystyczne, a także przestrzeń do organizacji różnorodnych wydarzeń kulturalnych.

Całkowity koszt projektu to 170 000,00 zł, w tym dotacja ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 134 929,00 zł.

IX. Rozbudowa oczyszczalni ścieków polegająca na przebudowie zbiorników z modułu pierwszego i budowie zbiornika retencyjnego w m. Dobroń ul. Zakrzewki oraz budowa sieci wodociągowej z odejściami poza pas jezdni w m. Przygoń

Wartość projektu to 2 939 488,01 zł.

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej wynosi 1 509 272,00zł.

Projekt realizowany był w okresie 14.06.2019 r. – 07.09.2020 r.

W ramach całości zadania wykonano **rozbudowę oczyszczalni ścieków** przy ul. Zakrzewki, obejmującą:

– budowę zbiornika retencyjnego obejmującą wykonanie m.in. kanału odprowadzającego ścieki oczyszczone do odbiornika, zbiornika retencyjnego wraz z montażem wszystkich urządzeń i instalacji, rurociągów, zbiornika retencyjnego wraz ze studnią zaworową, grawitacyjnego ze zbiornika retencyjnego, wodociągu zlokalizowanego przy zbiorniku retencyjnym, instalację nowych pomp w przepompowni ścieków wraz z podłączeniem do instalacji elektrycznej;

– przebudowę zbiorników z modułu pierwszego. W drugim etapie realizacji inwestycji podwyższono istniejący piaskownik i wykonano nowy podnośnik powietrzny piasku, zdemontowano

i zamontowano blachy faliste na zbiornikach: odczyszczono i pomalowano wnętrza zbiorników, połączenia międzyzbiornikowe i sieci międzyobiektowe wraz z armaturą, zamontowano wyposażenia zbiorników, uruchomiono pierwszy ciągu oczyszczania ścieków (moduł pierwszy),

jak również **budowę sieci wodociągowej** wraz z odejściami w ul. Łąkowej, ul. Wakacyjnej i ul. Wczasowej w m. Przygoń obejmującą:

- wykonanie sieci wodociągowej metodą wykopu otwartego – wodociąg z rur PE HD o średnicy 110 mm na odcinku 1359,85 mb:

- ul. Łąkowa – 1118,45 mb
- ul. Wakacyjna – 155,48 mb
- ul. Wczasowa – 85,92 mb

- wykonanie odejść w kierunku posesji – 46 szt. odejść od sieci z rur PE HD o średnicy 40mm, o łącznej długości 209,60 mb.

X. Budowa sieci wodociągowej w Chechle Pierwszym, ul. Iwaszkiewicza

Wartość zadania: 50.000,00 zł.

Zadanie realizowane w okresie 28.09.2020 r. – 25.11.2020 r.

Zrealizowano budowę sieci wodociągowej z rur PE HD średnicy 110 mm o długości 229,57 mb, budowę 7 szt. odejść od sieci oraz przebudowę dwóch przyłączy – podłączenie do nowej sieci – działki nr ewid. 275/2 oraz 275/3.

XI. BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE GMINY DOBRÓŃ NA ODCINKU PRZYGOŃ-ORPEŁÓW

Wartość zadania: 364 326,28 zł

Zadanie realizowane w okresie 08.12.2021 r. – 08.04.2022 r.

W ramach zadania wybudowano sieć wodociągową DN160 PE-HD od istniejącego wodociągu Ø 160 w ulicy Wiejskiej (wraz z przebudową odcinka sieci Ø 90) w Orpelowie, do wodociągu w ulicy Łąkowej w Przygoniu.

XII. Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Markówka

Koszt realizacji zadania: 13.407.000,00 zł

Dofinansowanie Polski Ład: 11.000.000,00 zł.

Dofinansowanie Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych: 1.000.000,00 zł

Zadanie realizowane w okresie 09.05.2022 r. – 09.02.2024 r.

09 maja 2022 roku zawarto umowę z Konsorcjum „FUNAM” Sp. z o.o. – Lider z siedzibą we Wrocławiu, Firma Budowlana Wojciech Chełchowski, Barbara Chełchowska S.C. – Partner z siedzibą w Warszawie, opiewającą na kwotę 13 407 000,00 zł, na realizację zadania pn.: „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Markówka”.

Realizacja zadania ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa jakości i ciągłości dostaw wody uzdatnionej do celów spożywczych, socjalno-bytowych przeznaczonych dla mieszkańców gminy Dobroń oraz zapewnienia rezerwy na cele pożarowe z wykorzystaniem sieci rozdzielczej oraz studni.

Zamierzenie inwestycyjne rozbudowy SUW obejmuje roboty związane z budową budynku stacji SUW i nowym układem technologii uzdatnionej wody.

W ramach inwestycji przewiduje się zastosowanie instalacji fotowoltaicznej wykorzystującej energię słoneczną do wspomagania energii elektrycznej.

Projektowana sumaryczna wydajność Stacji Uzdatniania Wody wynosi 2 500 m³/dobę z możliwością rozbudowy do 3 500 m³/dobę.

XIII. Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Dobroniu wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na potrzeby oddziału przedszkolnego Publicznego Przedszkola w Dobroniu

19 maja 2022 roku zawarto umowę na realizację robót budowlanych w ramach przedmiotowego zadania. Umowa z firmą Zakład Remontowo-Budowlany Wiesław Wnuk z siedzibą w Mogilnie Małym 35, 95-082 Dobroń, opiewa na kwotę 629 760,00 zł brutto..

Z uwagi na zapotrzebowanie na opiekę na kolejny oddział przedszkolny, przedmiotowa część budynku przebudowana będzie na potrzeby jednoodziałowego przedszkola. Planowana przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania ma na celu dostosowanie obiektu na potrzeby prowadzenia przedszkola, planowane prace budowlane mają na celu dostosowanie obiektu do przepisów techniczno- budowlanych.

W ramach przebudowy wykonane zostały następujące prace budowlane:

- wyburzenie istniejących wewnętrznych ścianek działowych,
- wymurowanie nowych ścianek działowych,
- podparcie wyburzanej części konina elementami stalowymi,
- przebudowie instalacji sanitarnych i elektrycznych w budynku (zgodnie z projektem instalacji sanitarnych i grzewczych) wraz z osprzętem,
- wykonaniu wentylacji nawiewno-wywiewnej,
- w miejscu istniejącego otworu okiennego, skucie podokiennika i wykonanie drzwi zewnętrznych stanowiących główne wyjście z budynku;
- budowa nowych schodów zewnętrznych ewakuacyjnych.

Ponadto wyremontowane zostały istniejące elementy wewnętrzne i zewnętrzne budynku, a także wymieniona stolarka drzwiowa i okienna.

XIV. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Dobroń oraz budowa sieci wodociągowej w ul. Łącznej w sołectwie Orpelów, gmina Dobroń

08.05.2023 roku została podpisana umowa z firmą "Każmierczak" Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno – Inżynierskich Zbigniew Kaźmierczak z siedzibą w Kosowie na budowę sieci kanalizacyjnej sanitarnej wraz z odejściami w kierunku posesji ul. Hłaski, Herberta, Broniewskiego, Tuwima, Konopnickiej i Witosa w Dobroniu.

W ramach projektu przewidziano budowę sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 1 857,69 mb wraz z 77 szt. odejść od sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 400,56 mb oraz przepompownią ścieków wraz z zasilaniem energetycznym przepompowni.

Koszt realizacji zadania: 1 738 001,07 zł, zadanie dofinansowane z PROW, zrealizowane.

15.05.2023 roku została zawarta umowa z firmą EDMAR Instal Sp. z o.o. z siedzibą w Dobroniu na wykonanie budowy wodociągu ul. Łączna Orpelów.

W ramach inwestycji budowy sieci wodociągowej przewidziano budowę sieci wodociągowej z rur PEHD o średnicy 160 mm, długości 899,34 mb oraz sieci wodociągowej z rur PEHD o średnicy 90 mm i długości 13,06 mb wraz z odejściami.

Koszt realizacji zadania: 248.115,60 zł, zadanie dofinansowane z PROW, zrealizowane.