

PRZEDMIAR

Remont pomieszczeń dużej sali i zaplecza gastronomiczno - socjalnego świetlicy w m. Pomianów Górny 10, gm. Kamieniec Ząbkowicki

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Ściany i sufity			
1	KNR 19-01	Demontaż boazerii drewnianej na ścianach	m ²		
d.1	1020-05	<pomieszczenie I>1.6*[5.05*2+4.15*2-0.8*2]	m ²	26.88	
		<pomieszczenie II - zaplecze gastronomiczne>1.6*[4.15+4.25+6.15*2+0.91*2-0.8-1.12]	m ²	32.96	
		<sala duża świetlicy>1.6*[19.5*2+11.80*2]	m ²	100.16	
				RAZEM	160.00
2	KNR 0-14	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi wodoodpornymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD	m ²		
d.1	2012-01	5.05*4.15+6.15*4.25-0.91*1.02	m ²	46.17	
				RAZEM	46.17
3	Analiza	Przedłużenie przewodów wentylacyjnych fi 150 wyprowadzonych ponad dach rurami spiro ocieplonymi z zamontowaniem w kasetonach kratki wentylacyjnych ze skraplacza- mi, dł. przewodu ok. 1,5m z podłączeniem do istniejących wyrzutni wentylacyjnych dachowych	kpl		
d.1		4	kpl	4.00	
				RAZEM	4.00
4	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzyszmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 15 kmz opłatami wysypiskowymi	m ³		
d.1	0108-11 0108-12	2	m ³	2.00	
				RAZEM	2.00
5	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m ²		
d.1	0829-06	<pomieszczenie II - zaplecze gastronomiczne>2*[4.15+4.25+6.15*2+0.91*2-0.8-1.12]	m ²	41.20	
				RAZEM	41.20
6	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach - ściany	m ²		
d.1	1202-08	<pomieszczenie I>2.9*[5.05*2+4.15*2-0.8*2]	m ²	48.72	
		<pomieszczenie II - zaplecze gastronomiczne>2.9*[4.15+4.25+6.15*2+0.91*2-0.8-1.12]	m ²	59.74	
		<sala duża świetlicy>4.5*[19.5*2+11.80*2]	m ²	281.70	
		<korytarz parter>70	m ²	70.00	
				RAZEM	460.16
7	KNR-W 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
d.1	2011-02	poz.6	m ²	460.16	
				RAZEM	460.16
8	KNR-W 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		
d.1	2011-07	poz.7	m ²	460.16	
				RAZEM	460.16
9	KNR AT-31	Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego z przyklejoną siatką	m		
d.1	0702-01	200	m	200.00	
				RAZEM	200.00
10	KNR K-04	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem	m ²		
d.1	0201-02	poz.7+poz.2+<sufit sala duża świetlicy>19.5*11.80	m ²	736.43	
				RAZEM	736.43
11	KNR K-04	Każde następne powyżej 2 malowanie powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem	m ²		
d.1	0201-03	poz.10	m ²	736.43	
				RAZEM	736.43
2		Instalacja wodno-kanalizacyjna i wentylacyjna			
12	KNR-W 4-03	Mechaniczne wykucie bruzd dla rurociągów w cegle o śr. 50 mm	m		
d.2	1001-01	10	m	10.00	
				RAZEM	10.00
13	KNR-W 4-03	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m		
d.2	1012-02	10	m	10.00	
				RAZEM	10.00
14	KNR 0-35	Rurociągi miedziane o śr. zewn i gr. ścianki 15x1 mm na przegrodach budowlanych z kapilarnym połączeniem elementów lutem miękkim w budynkach mieszkalnych	m		
d.2	0101-03	20	m	20.00	
				RAZEM	20.00
15	KNR 0-31	Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 6 mm z nacięciem wzdłużnym; rurociąg o śr. 15 mm	m		
d.2	0113-01	20	m	20.00	
				RAZEM	20.00
16	KNR-W 2-15	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach miedzianych do spłuczki, baterii umywalkowej, zlewozmywaka, pralki i prysznic o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.2	0117-01	5	szt.	5.00	
				RAZEM	5.00

PRZEDMIAR

Remont pomieszczeń dużej sali i zaplecza gastronomiczno - socjalnego świetlicy w m. Pomianów Górny 10, gm. Kamieniec Ząbkowicki

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR-W 2-15 d.2 0207-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 15	m m	15.00	
				RAZEM	15.00
18	KNR-W 2-15 d.2 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 2	podej. podej.	2.00	
				RAZEM	2.00
19	KNR-W 2-15 d.2 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 1	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
20	KNR-W 2-15 d.2 0229-05	Zlewozmywaki dwukomorowe z blachy na szafce - z szafką 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
21	KNR-W 2-15 d.2 0137-01	Baterie umywalkowe o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
22	KNR-W 2-15 d.2 0137-01	Baterie zlewozmywakowe o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
23	KNR-W 2-15 d.2 0130-01	Zawory przelotowe instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm 2	szt. szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
24	KNR-W 2-15 d.2 0130-01	Zawory antyskażeniowe 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
25	KNR-W 2-15 d.2 0136-01	Zawory czepalne z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm do spłuczki 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
26	d.2 analiza indywidualna	Elementy wentylacji z rur fi 150 mm z kratkami wentylacyjnymi z podłączeniem do przewodów kominowych z robotami budowlanymi i wykończeniowymi 1	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
27	KNR 0-35 d.2 0120-02	Zasobnikowe podgrzewacze wody użytkowej, wiszące, montowane przy pomocy gotowych zestawów przyłączeniowych; poj. do 80 dm ³ , elektryczne 1	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
3		Instalacja elektryczna			
28	Kalkulacja d.3 własna	Demontaż istniejących opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego i skrzynek elektrycznych wraz z częścią przewodów instalacji elektrycznej 1	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
29	KNR 5-08 d.3 0210-04	Przewody YDY 3x1,5 układane w gotowych brzdach 80	m m	80.00	
				RAZEM	80.00
30	KNR 5-08 d.3 0210-05	Przewody YDY 3x2,5 układane w gotowych brzdach 80	m m	80.00	
				RAZEM	80.00
31	KNNR 5 d.3 0302-01	Puszki instalacyjne podtyńkowe pojedyncze o śr.do 60 mm 8	szt. szt.	8.00	
				RAZEM	8.00
32	KNNR 5 d.3 0308-02	Gniazda instalacyjne podwójne IP 20 5	szt. szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
33	KNNR 5 d.3 0308-02	Gniazda instalacyjne pojedyncze IP 44 1+1	szt. szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
34	KNNR 5 d.3 0308-02	Gniazda instalacyjne podwójne IP 44 2+3	szt. szt.	5.00	
				RAZEM	5.00

PRZEDMIAR

Remont pomieszczeń dużej sali i zaplecza gastronomiczno - socjalnego świetlicy w m. Pomianów Górny 10, gm. Kamieniec Ząbkowicki

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35	KNNR 5 d.3 0306-02	Wyłączniki pt. podwójne	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
36	KNNR 5-08 d.3 0501-02	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na haczykach na podłożu drewnianym (ilość mocowań 2)	kpl.		
		7	kpl.	7.00	
				RAZEM	7.00
37	KNNR 5-08 d.3 0504-01	Plafonierey naścienne Led	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
38	KNNR 5-08 d.3 0511-03	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłókwowych Led z blachy stalowej z kloszem nasufitowych- oprawa hermetyczna LED-HERMIC-2X120/(2xT8-120-14, 5W-WN-PHIL	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
39	KNNR 5 d.3 0503-03	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - oprawa wpuszczana ROMA LED OPAL 32W 4000K BIAŁA	kpl.		
		2	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
40	KNNR 5-08 d.3 0511-03	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłókwowych Led z blachy stalowej z kloszem nasufitowych- oprawa hermetyczna LED-HERMIC-2X120/(2xT8-120-14, 5W-WN-PHIL z modułem awaryjnym	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
41	KNNR 5-08 d.3 0812-01	Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów kabelkowych o przekroju żył do 2.5 mm ²	szt.		
		60	szt.	60.00	
				RAZEM	60.00
42	KNNR 4-03 d.3 1001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		60	m	60.00	
				RAZEM	60.00
43	KNNR 4-03 d.3 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m		
		60	m	60.00	
				RAZEM	60.00
44	KNNR 5-18 d.3 0803-01	Rozdzielnica bezpiecznikowo - licznikowa TG z wyposażeniem pod osprzęt modułowy	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
45	KNNR 5 d.3 0407-01	Wyłącznik nadprądowy w rozdzielnicach S 301 B 10A	szt.		
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
46	KNNR 5 d.3 0407-01	Wyłącznik nadprądowy w rozdzielnicach S 301 B 16A	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
47	KNNR 5 d.3 0407-01	Wyłącznik nadprądowy w rozdzielnicach S 301 B 6A	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
48	KNNR 5 d.3 0407-04	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy w rozdzielnicach, wyłącznik FR 302 40 A	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
49	KNNR 5 d.3 0407-04	Ogranicznik modułowy DEHN gard TN 275 CI FM	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
50	KNNR 5 d.3 0407-01	Wyłącznik różnicowo - prądowy P302 25A	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
51	KNNR 5 d.3 0407-01	Czujnik zaniku fazy	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
52	KNNR 5 d.3 0102-05	Rury winidurkowe karbowane (giętkie) o śr.do 19 mm układane na konstrukcji sufitu podwieszanego	m		
		50	m	50.00	
				RAZEM	50.00

PRZEDMIAR

Remont pomieszczeń dużej sali i zaplecza gastronomiczno - socjalnego świetlicy w m. Pomianów Górny 10, gm. Kamieniec Ząbkowicki

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
53	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe YDY 3x1,5	m		
d.3	0205-01		m	80.00	
				RAZEM	80.00
54	Analiza	Podłączenie instalacji oświetleniowej nowej do instalacji elektrycznej istniejącej z niezbędnymi próbkami.	kpl		
d.3			kpl	1.00	
				RAZEM	1.00