

PRZEDMIAR

Remont pomieszczeń świetlicy - WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ w m. Pomainów Górny 10, gm. Kamieniec Ząbkowicki

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Stolarka			
1	KNR 0-19	Demontaż i montaż okien uchylno-rozwieranych z PCV o pow. do 2.5 m2 - okna jednoskrzydłowe dzielone pionowo słupkiem konstrukcyjnym, skrzydła uchylno - otwieralne, podział okien jak istniejące. Profile PCV 6 - komorowe, wsp. U dla całego okna $\leq 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$, szyby podwójne, zespolone wsp. U $\leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$, okucia typu Winkhaus lub równoważne.	m ²		
d.1	0928-10	1.25*1.75*2	m ²	4.38	
				RAZEM	4.38
2	KNR 0-19	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. do 2.0 m2 - okna jednoskrzydłowe dzielone pionowo słupkiem konstrukcyjnym, skrzydła uchylno - otwieralne, podział okien jak istniejące. Profile PCV 6 - komorowe, wsp. U dla całego okna $\leq 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$, szyby podwójne, zespolone wsp. U $\leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$, okucia typu Winkhaus lub równoważne.	m ²		
d.1	0928-09	1.15*1.55	m ²	1.78	
				RAZEM	1.78
3	KNNR 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych PCV, płycinowych, jednoskrzydłowych, prostych z przeszkleniem w skrzydle, z robotami budowlanymi i wykończeniowymi tynkarsko -malarskimi	m ²		
d.1	0702-04 + analiza indywidualna	0.9*2.05+0.8*2.05	m ²	3.49	
				RAZEM	3.49
4	KNNR 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych PCV, płycinowych, jednoskrzydłowych, prostych, pełnych z kratką nawiewną z robotami budowlanymi i wykończeniowymi tynkarsko -malarskimi, drzwi wejściowe do pomieszczenia kortarzyka przy saniariatach świetlicowych	m ²		
d.1	0702-04 + analiza indywidualna	0.9*2.05	m ²	1.85	
				RAZEM	1.85
5	KNNR 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych PCV, płycinowych, dwuskrzydłowych, prostych, przeszklonych 30% z robotami budowlanymi i wykończeniowymi tynkarsko -malarskimi, drzwi wejściowe do sali świetlicy	m ²		
d.1	0702-04 + analiza indywidualna	<pom. sali>1.65*2.30	m ²	3.80	
				RAZEM	3.80
6	KNR 4-01	Wymiana elementów schodów drewnianych wejścia na zaplecze sceny z sali świetlicy, stopnice szt. 3, szer. schodów 1 m, dł biegu 1,2 m	szt.		
d.1	0417-01+ analiza indywidualna	1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
7	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km	m ³		
d.1	0108-11 0108-12	0.05	m ³	0.05	
				RAZEM	0.05
8	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach - ściany	m ²		
d.1	1202-08	15	m ²	15.00	
				RAZEM	15.00
9	KNR-W 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
d.1	2011-02	poz.8	m ²	15.00	
				RAZEM	15.00
10	KNR-W 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		
d.1	2011-07	poz.9	m ²	15.00	
				RAZEM	15.00
11	KNR K-04	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem	m ²		
d.1	0201-02	poz.9	m ²	15.00	
				RAZEM	15.00
12	KNR K-04	Każde następne powyżej 2 malowanie powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem	m ²		
d.1	0201-03	poz.11	m ²	15.00	
				RAZEM	15.00