GMINA REPKI
ul. [illegible] 7, 08-307 Repki
pow. sokołowski woj. mazowieckie
NIP 8231559660

Lp.	Gmina	OSP	Opis przedmiotu zamówienia
1.	Repki	OSP REPKI	Modernizacja polegająca na dostosowaniu istniejącej stacji obiektowej Selektywnego Alarmowania (różnych producentów) do generowania aktualnie obowiązujących sygnałów alarmowania OC i PSP ; syren wirnikowych poprzez: przeprogramowanie lub/i dostosowanie lub/i rozbudowę o niezbędne podzespoły oraz wpięcie do sieci Selektywnego Alarmowania PSP i MUW (jeśli są możliwości). Po modernizacji efekt końcowy : - Stacja obiektowa - Akumulator min7Ah - Radiotelefon analogowo -cyfrowy zgodny z wytycznymi Migracji do cyfrowej łączności , - Czujnik faz - Syrenka awaryjna - Antena bazowa z osprzętem - Terminal komórkowy z anteną GSM, umożliwia alarmowanie dzwonieniem lub SMS (maks. 64 osoby,) - Uruchomienie i przeprowadzenie testów, pomiary, zdjęcia, szkolenie użytkownika po modernizacji. **(Istniejąca stacja** : Nazwa na obudowie DSP 50 , brak tabliczki z datą produkcji, data montażu 2011.)
2.	Repki	OSP Skrzeszew	Modernizacja polegająca na dostosowaniu istniejącej stacji obiektowej Selektywnego Alarmowania (różnych producentów) do generowania aktualnie obowiązujących sygnałów alarmowania OC i PSP ; syren wirnikowych poprzez: przeprogramowanie lub/i dostosowanie lub/i rozbudowę o niezbędne podzespoły oraz wpięcie do sieci Selektywnego Alarmowania PSP i MUW (jeśli są możliwości). Po modernizacji efekt końcowy : - Stacja obiektowa - Akumulator min7Ah - Radiotelefon analogowo -cyfrowy zgodny z wytycznymi Migracji do cyfrowej łączności , - Czujnik faz - Syrenka awaryjna - Antena bazowa z osprzętem - Terminal komórkowy z anteną GSM, umożliwia alarmowanie dzwonieniem lub SMS (maks. 64 osoby,) - Uruchomienie i przeprowadzenie testów, pomiary, zdjęcia, szkolenie użytkownika po modernizacji. **(Istniejąca stacja** : Nazwa na obudowie DSP 50 , brak tabliczki z datą produkcji, data montażu 2011.)

5.	Repki	OSP Sawice	Modernizacja polegająca na dostosowaniu istniejącej stacji obiektowej Selektywnego Alarmowania (różnych producentów) do generowania aktualnie obowiązujących sygnałów alarmowania OC i PSP ; syren wirnikowych poprzez: przeprogramowanie lub/i dostosowanie lub/i rozbudowę o niezbędne podzespoły oraz wpięcie do sieci Selektywnego Alarmowania PSP i MUW (jeśli są możliwości). Po modernizacji efekt końcowy : - Stacja obiektowa - Akumulator min7Ah - Radiotelefon analogowo -cyfrowy zgodny z wytycznymi Migracji do cyfrowej łączności , - Czujnik faz - Syrenka awaryjna - Antena bazowa z osprzętem - Terminal komórkowy z anteną GSM, umożliwia alarmowanie dzwonieniem lub SMS (maks. 64 osoby,) - Uruchomienie i przeprowadzenie testów, pomiary, zdjęcia, szkolenie użytkownika po modernizacji. **(Istniejąca stacja** : Nazwa na obudowie OSP 50 , brak tabliczki z datą produkcji, data montażu 2020r.)
6.	Repki	OSP Gałki	1. Stacja obiektowa DSP 52 BS lub o parametrach wyższych 2. Kontroler faz w celu zabezpieczenia przed przepięciami 3. Dodatkowa klawiatura sterująca sześcioprzyciskowa 4. Antena bazowa z osprzętem 5. Syrenka awaryjna 6. Terminal GSM dedykowany do systemu DSP montowanego na obiekcie z niezbędną instalacją i oprzyrządowaniem. 7. Radiostacja analogowo-cyfrowa 8. W przypadku braku automatyki i zabezpieczeń silnika elektrycznego syreny, niezbędny sprzęt pozwalający na prawidłowe funkcjonowanie urządzenia