

---

## KOSZTORYS OFERTOWY

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : Budowa drogi gminnej, ul. Cisowej w miejscowości Zawady.  
ADRES INWESTYCJI : Zawady, dz. nr ew. 592.  
INWESTOR : Wójt Gminy Wieniawa  
ADRES INWESTORA : 26-432 Wieniawa ul. Kochanowskiego 88  
WYKONAWCA ROBÓT : .....  
ADRES WYKONAWCY : .....  
BRANŻA : drogowa

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł  
Podatek VAT : zł  
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

### Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Przedmiotem opracowania jest budowa drogi gminnej, ul. Cisowa w miejscowości Zawady, gmina Wieniawa.

Podstawą do sporządzenia przedmiaru robót był projekt techniczny, który jest integralną częścią tego opracowania oraz wizji w terenie.

Obecnie przedmiotowa droga jest drogą z jezdnią szerokości 3,5 m o nawierzchni gruntowej bez wydzielonych poboczy.

Jezdnia jest zdeformowana wymagająca częstych napraw w celu utrzymania przejezdności.

Zagospodarowanie terenu przyległego do drogi stanowi zabudowa mieszkalna budownictwa jednorodzinnego.

Projektowane zagospodarowania terenu

Rozwiązania przedstawione w niniejszej dokumentacji zaprojektowano w taki sposób, aby spełniając wymagania obowiązujących ustaw i rozporządzeń mieściły się w istniejącym pasie drogowym.

Parametry techniczne przebudowywanej drogi

Do projektowania przyjęto następujące parametry techniczne drogi:

- Klasa drogi - wewnętrzna
- Prędkość projektowa- 30 km/h
- Kategoria ruchu - KR1
- Szerokość jezdni - 4,0 m pas ruchu 2 x 2,0 m
- Szerokość poboczy - 0,75 m
- Korona jezdni - 5,5 m
- Dopuszczalny nacisk osi pojazdu - 100 kN/oś

Organizacja ruchu i urządzenia bezpieczeństwa ruchu

Organizacja ruchu według projektu organizacji ruchu, który jest integralną częścią tego opracowania.

Założenia wyjściowe do kosztorysowania:

- nakłady rzeczowe poszczególnych robót wyliczyć na podstawie KNNR korzystając z ogólnodostępnych na rynku programów do kosztorysowania np. NORMA;
- roboty ziemne należy wykonać mechanicznie a tam gdzie jest to niemożliwe ręcznie, nadmiar odwozimy na odkład do 2 km;
- materiały pochodzące z rozbiórki odwozimy na odkład do 10 km;
- wszystkie materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać stosowne świadectwa jakości.

## PRZEDMIAR

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze</b>			
1 KNR 2-01 d.1 0119-03		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych - trasa drogi w terenie równinnym 238.0*0.001	km km	 0.24	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.24</b>
<b>2</b>		<b>Podbudowy</b>			
2 KNR 2-31 d.2 0101-01		Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm z odwiezieniem nadmiaru urobku na odkład do 2 km. 238.0*4.3+5.38*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1034.16	
				<b>RAZEM</b>	<b>1034.16</b>
3 KNR 2-31 d.2 0104-05		Mechaniczne wykonanie zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm 1034.16	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1034.16	
				<b>RAZEM</b>	<b>1034.16</b>
4 KNR 2-31 d.2 0114-05		Podbudowa z kruszywa łamanego na całej szerokości jezdni warstwa o grubości po zagęszczeniu 23 cm stabilizowana mechanicznie. 238.0*4.2+5.38*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1010.36	
				<b>RAZEM</b>	<b>1010.36</b>
5 KNR 2-31 d.2 1004-04		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej nieulepszonej emulsją asfaltową 1010.36	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1010.36	
				<b>RAZEM</b>	<b>1010.36</b>
6 KNR 2-31 d.2 1004-07		Skropienie nawierzchni drogowej ulepszonej - warstwa wiążąca emulsją asfaltową. 238.0*4.1+5.38*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 986.56	
				<b>RAZEM</b>	<b>986.56</b>
<b>3</b>		<b>Nawierzchnia</b>			
7 KNR 2-31 d.3 0311-01		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych AC11W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 238.0*4.1+5.38*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 986.56	
				<b>RAZEM</b>	<b>986.56</b>
8 KNR 2-31 d.3 0311-05		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych AC118 - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm. 238.0*4.0+5.38*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 962.76	
				<b>RAZEM</b>	<b>962.76</b>
<b>4</b>		<b>Roboty wykończeniowe</b>			
9 KNR 2-31 d.4 1402-05		Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. do 10 cm z odwiezieniem urobku na odkład do 2 km. 238.0*0.75*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 357.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>357.00</b>
10 KNR 2-31 d.4 0204-05		Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa grubości po zagęszczeniu 10 cm. 238.0*0.75*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 357.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>357.00</b>
<b>5</b>		<b>Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu</b>			
11 KNR 2-31 d.5 0702-01		Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm z wykonaniem i zasypaniem dołów i ubiciem warstwami. 1	szt. szt.	 1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
12 KNR 2-31 d.5 0703-01		Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m <sup>2</sup> ( A-30 szt. 1 i T-0 szt. 1). 2	szt. szt.	 2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
<b>6</b>		<b>Inne</b>			

## PRZEDMIAR

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i	szt.		
d.6	1406-04	hydrantu.	szt.	4.00	
		4			
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze</b>				
1 d.1	<b>KNR 2-01 0119-03</b>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.24		
<b>2</b>		<b>Podbudowy</b>				
2 d.2	<b>KNR 2-31 0101-01</b>	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm z odwiezieniem nadmiaru urobku na odkład do 2 km.	m <sup>2</sup>	1034.16		
3 d.2	<b>KNR 2-31 0104-05</b>	Mechaniczne wykonanie zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm	m <sup>2</sup>	1034.16		
4 d.2	<b>KNR 2-31 0114-05</b>	Podbudowa z kruszywa łamanego na całej szerokości jezdni warstwa o grubości po zagęszczeniu 23 cm stabilizowana mechanicznie.	m <sup>2</sup>	1010.36		
5 d.2	<b>KNR 2-31 1004-04</b>	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej nieulepszonej emulsją asfaltową	m <sup>2</sup>	1010.36		
6 d.2	<b>KNR 2-31 1004-07</b>	Skropienie nawierzchni drogowej ulepszonej - warstwa wiążąca emulsją asfaltową.	m <sup>2</sup>	986.56		
<b>3</b>		<b>Nawierzchnia</b>				
7 d.3	<b>KNR 2-31 0311-01</b>	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych AC11W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m <sup>2</sup>	986.56		
8 d.3	<b>KNR 2-31 0311-05</b>	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych AC118 - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm.	m <sup>2</sup>	962.76		
<b>4</b>		<b>Roboty wykończeniowe</b>				
9 d.4	<b>KNR 2-31 1402-05</b>	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. do 10 cm z odwiezieniem urobku na odkład do 2 km.	m <sup>2</sup>	357.00		
10 d.4	<b>KNR 2-31 0204-05</b>	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa grubości po zagęszczeniu 10 cm.	m <sup>2</sup>	357.00		
<b>5</b>		<b>Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu</b>				
11 d.5	<b>KNR 2-31 0702-01</b>	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm z wykonaniem i zasypaniem dołów i ubiciem warstwami.	szt.	1.00		
12 d.5	<b>KNR 2-31 0703-01</b>	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 ( A-30 szt. 1 i T-0 szt. 1).	szt.	2.00		
<b>6</b>		<b>Inne</b>				
13 d.6	<b>KNR 2-31 1406-04</b>	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i hydrantu.	szt.	4.00		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie:

## TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robociz- na	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Uprosz- czone	RAZEM
1	Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze							
2	Podbudowy							
3	Nawierzchnia							
4	Roboty wykończenio- we							
5	Oznakowanie dróg i urządzenia bezpie- czeństwa ruchu							
6	Inne							
	RAZEM netto							
	VAT							
	Razem brutto							

Słownie: