Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot.	Jedn.
1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze					
1.1 KNR 231/1402/5 (1) Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10˙cm, z wywozem do 1km					
0+094-0+380	286*0,5*2	= 286,000000			
		286,00	286,00		m2
1.2 KNR 201/313/2 Ręczne formowanie nasypów wraz z zagęszczeniem z ziemi dowożonej samochodami, samowyładowczymi, kategoria gruntu III-IV - uzupełnienie poboczy ziemnych - ziemia Wykonawcy					
	80*0,4*0,3	= 9,600000			
		9,60	9,60		m3
1.3 KNNR 6/103/3 (2) Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec statyczny - istniejąca nawierzchnia drogi z kruszywa naturalnego					
0+094-0+380	286*3,6+6	= 1 035,600000			
		1 035,60	1 035,60		m2
2 Podbudowa i nawierzchnia drogi i zjazdu					
2.1 KNNR 6/113/2 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20˙cm					
0+094-0+380	286*3,5+6	= 1 007,000000			
zjazd	20	= 20,000000			
		1 027,00	1 027,00		m2
2.2 KNR 231/311/1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 4˙cm - gr. 3cm (krotność 0,75)					
0+094-0+380	286*2,68+6	= 772,480000			
		772,48	772,48	0,75	m2
2.3 KNR 231/311/5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 3˙cm					
0+094-0+380	286*2,6+6	= 749,600000			
		749,60	749,60		m2
2.4 KNR 231/311/6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości warstwy					
0+094-0+380	286*2,6+6	= 749,600000			
		749,60	749,60		m2
2.5 KNNR 6/113/5 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10˙cm - pobocza grubość 8cm (krotność 0,8)					
0+094-0+380	286*0,4*2	= 228,800000			
		228,80	228,80	0,8	m2