

Przedmiar robót – zał. nr 3

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1. BOISKO SPORTOWE – PODBUDOWA			
KNR 231/114/1 1.1 Podbudowy z kruszyw, warstwa górna klinująca 2-5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	512,00		m²
KNR 231/114/1 1.2 Podbudowy z piasku, warstwa górna klinująca 2-4mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm	512,00		m²
Kalkulacja indywidualna 1.3 Wypełnienie piaskiem kwarcowym (17 kg na m²)	8,7		tona
KNR 202/290/4 (1) 1.4 Zbrojenie konstrukcji stopy fundamentowej pod bramki i słupki siatki tenisa przygotowanie i montaż	0,4		tona
KNR 202/203/1 (1) 1.5 Stopy fundamentowe betonowe, objętość do 0,5 m³, transport betonu taczkami, japonkami (0,55*1,40)	1,95		m³
2. NAWIERZCHNIA BOISKA Z TRAWY SYNTETYCZNEJ			
2.1 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż kompletnego atestowanego zestawu nawierzchni z trawy syntetycznej	512,00		m²
3. WYPOSAŻENIE BOISKA			
3.1 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż gotowej bramki do piłki ręcznej, bramka aluminiowa z lukami składanymi.	2		kpl.
3.2 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż słupków do wykonania wpustów do siatki tenisa	2		kpl.
3.3 Kalkulacja indywidualna Dostawa siatka do tenisa ziemnego/komplet/	1		kpl.
3.4 Kalkulacja indywidualna Wyznaczenie linii boiska do piłki ręcznej i tenisa	1		kpl.