

Załącznik nr 2

Przedmiar robót – „Roboty budowlane przy zabytkowym kościele parafialnym pw. Św. Marcinaw Szebniach” (renowacja dzwonnicy)

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
1		Renowacja dzwonnicy przy starym kościele w Szebniach		
1	KNR-W 2-02 d.1 1603-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²	105.000
2	KNR 0-25 0101- d.1 01	Mycie konstrukcji pełnościennych wodą z detergentem pod ciśnieniem	m ²	110.000
3	KNR 4-01 0701- d.1 05	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m ²	m ²	30.000
4	KNR 4-01 0725- d.1 03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. II o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu)	m ²	30.000
5	KNR 0-40 0212- d.1 01	Wykonanie warstwy nawierzchniowej poprzez szpachlowanie	m ²	40.000
6	KNR 0-40 0212- d.1 02	Gruntowanie powierzchni pod powłoki malarskie	m ²	40.000
7	KNR 0-40 0212- d.1 04	Dwukrotne wykonanie powłoki malarskiej farbą silikonową	m ²	35.000
8	KNR 19-01 d.1 0643-05	Hydrofobizacja kamienia roztworem żywicy krzemorganicznej - zużycie ok 0,5dm ³ /1m ²	m ²	70.000