

**KOSZTORYS INWESTORSKI****Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45000000-7 Roboty budowlane  
45410000-4 Tynkowanie  
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie  
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe  
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach  
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne  
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń dużej sali i zaplecza gastronomiczno - socjalnego świetlicy w m. Pomianów Górny 10, gm. Kamieniec Ząbkowicki  
ADRES INWESTYCJI : Pomianów Górny 10, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki  
INWESTOR : GMINA KAMIENIEC ZĄBKOWICKI  
ADRES INWESTORA : 57-230 KAMIENIEC ZĄBKOWICKI, UL. ZĄBKOWICKA 26  
WYKONAWCA ROBÓT :  
ADRES WYKONAWCY :  
BRANŻA : ogólnobudowlana i instalacyjna  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Marek Wilkosz ( tel. 0509647977 )  
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR :  
DATA OPRACOWANIA : 07.06.2022 r.

Stawka roboczogodziny : 25.00 zł  
Poziom cen : II kw. 2022 r.

**NARZUTY**

Koszty pośrednie [Kp] ..... 70.00 % R+S  
Zysk [Z] ..... 15.00 % R+S+Kp(R+S)  
Vat [V] ..... 23.00 %  $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 80521.62 zł  
Podatek VAT : 18519.97 zł  
Ogółem wartość kosztorysowa robót : 99041.59 zł


**Słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści jeden i 59/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
07.06.2022 r.

Data zatwierdzenia mgr Marcin Czerniec

  
**INSPEKTOR NADZORU**  
**Inż. MAREK WILKOSZ**  
Uprawnienia budowlane do kierowania  
robotami budowlanymi bez ograniczeń  
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
Nr ewid. 123/DOŚ/04

  
Oprawdzono pod względem  
merytorycznym  
07.06.2022  
(data)  
mgr inż. Marek Wilkosz  
mgr inż. Marek Wilkosz

Dokument został opracowany przy pomocy programu  
NORMA PRO

## PRZEDMIAR

Remont pomieszczeń dużej sali i zaplecza gastronomiczno - socjalnego świetlicy w m. Pomianów Górny 10, gm. Kamieniec Ząbkowicki

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Ściany i sufity</b>			
1	KNR 19-01	Demontaż boazerii drewnianej na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.1	1020-05	<pomieszczenie I>1.6*[5.05*2+4.15*2-0.8*2]	m <sup>2</sup>	26.88	
		<pomieszczenie II - zaplecze gastronomiczne>1.6*[4.15+4.25+6.15*2+0.91*2-0.8-1.12]	m <sup>2</sup>	32.96	
		<sala duża świetlicy>1.6*[19.5*2+11.80*2]	m <sup>2</sup>	100.16	
				<b>RAZEM</b>	<b>160.00</b>
2	KNR 0-14	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi wodoodpornymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD	m <sup>2</sup>		
d.1	2012-01	5.05*4.15+6.15*4.25-0.91*1.02	m <sup>2</sup>	46.17	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.17</b>
3	Analiza	Przedłużenie przewodów wentylacyjnych fi 150 wyprowadzonych ponad dach rurami spiro ocieplonymi z zamontowaniem w kasetonach kratki wentylacyjnych ze skraplacza- mi, dł. przewodu ok. 1,5m z podłączeniem do istniejących wyrzutni wentylacyjnych da- chowych	kpl		
d.1		4	kpl	4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
4	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 15 kmz opłatami wysypiskowymi	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-11 0108-12	2	m <sup>3</sup>	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
5	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
d.1	0829-06	<pomieszczenie II - zaplecze gastronomiczne>2*[4.15+4.25+6.15*2+0.91*2-0.8-1.12]	m <sup>2</sup>	41.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.20</b>
6	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach - ściany	m <sup>2</sup>		
d.1	1202-08	<pomieszczenie I>2.9*[5.05*2+4.15*2-0.8*2]	m <sup>2</sup>	48.72	
		<pomieszczenie II - zaplecze gastronomiczne>2.9*[4.15+4.25+6.15*2+0.91*2-0.8-1.12]	m <sup>2</sup>	59.74	
		<sala duża świetlicy>4.5*[19.5*2+11.80*2]	m <sup>2</sup>	281.70	
		<korytarz parter>70	m <sup>2</sup>	70.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>460.16</b>
7	KNR-W 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wy- konywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
d.1	2011-02	poz.6	m <sup>2</sup>	460.16	
				<b>RAZEM</b>	<b>460.16</b>
8	KNR-W 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wy- konywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m <sup>2</sup>		
d.1	2011-07	poz.7	m <sup>2</sup>	460.16	
				<b>RAZEM</b>	<b>460.16</b>
9	KNR AT-31	Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego z przyklejoną siatką	m		
d.1	0702-01	200	m	200.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>200.00</b>
10	KNR K-04	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych i z płyt gipsowo- kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
d.1	0201-02	poz.7+poz.2+<sufit sala duża świetlicy>19.5*11.80	m <sup>2</sup>	736.43	
				<b>RAZEM</b>	<b>736.43</b>
11	KNR K-04	Każde następne powyżej 2 malowanie powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
d.1	0201-03	poz.10	m <sup>2</sup>	736.43	
				<b>RAZEM</b>	<b>736.43</b>
2		<b>Instalacja wodno-kanalizacyjna i wentylacyjna</b>			
12	KNR-W 4-03	Mechaniczne wykucie bruzd dla rurociągów w cegle o śr. 50 mm	m		
d.2	1001-01	10	m	10.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.00</b>
13	KNR-W 4-03	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m		
d.2	1012-02	10	m	10.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.00</b>
14	KNR 0-35	Rurociągi miedziane o śr. zewn i gr. ścianki 15x1 mm na przegrodach budowlanych z kapilarnym połączeniem elementów lutem miękkim w budynkach mieszkalnych	m		
d.2	0101-03	20	m	20.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.00</b>
15	KNR 0-31	Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 6 mm z nacięciem wzdłużnym; ruro- ciąg o śr. 15 mm	m		
d.2	0113-01	20	m	20.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.00</b>
16	KNR-W 2-15	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach miedzianych do spłuczki, baterii umywal- kowej ,zlewomywaka, pralki i prysznic o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.2	0117-01	5	szt.	5.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>



# PRZEDMIAR

Remont pomieszczeń dużej sali i zaplecza gastronomiczno - socjalnego świetlicy w m. Pomianów Górny 10, gm. Kamieniec Ząbkowicki

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR-W 2-15 d.2 0207-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 15	m m	15.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.00</b>
18	KNR-W 2-15 d.2 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 2	podej. podej.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
19	KNR-W 2-15 d.2 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 1	kpl. kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
20	KNR-W 2-15 d.2 0229-05	Zlewozmywaki dwukomorowe z blachy na szafce - z szafką 1	szt. szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
21	KNR-W 2-15 d.2 0137-01	Baterie umywalkowe o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
22	KNR-W 2-15 d.2 0137-01	Baterie zlewozmywakowe o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
23	KNR-W 2-15 d.2 0130-01	Zawory przelotowe instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm 2	szt. szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
24	KNR-W 2-15 d.2 0130-01	Zawory antyskażeniowe 1	szt. szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
25	KNR-W 2-15 d.2 0136-01	Zawory czepalne z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm do spłuczki 1	szt. szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
26	d.2 analiza indywidualna	Elementy wentylacji z rur fi 150 mm z kratkami wentylacyjnymi z podłączeniem do przewodów kominowych z robotami budowlanymi i wykończeniowymi 1	kpl. kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
27	KNR 0-35 d.2 0120-02	Zasobnikowe podgrzewacze wody użytkowej, wiszące, montowane przy pomocy gotowych zestawów przyłączeniowych; poj. do 80 dm3, elektryczne 1	kpl. kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
<b>3</b>		<b>Instalacja elektryczna</b>			
28	Kalkulacja d.3 własna	Demontaż istniejących opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego i skrzynek elektrycznych wraz z częścią przewodów instalacji elektrycznej 1	kpl. kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
29	KNR 5-08 d.3 0210-04	Przewody YDY 3x1,5 układane w gotowych brzdach 80	m m	80.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.00</b>
30	KNR 5-08 d.3 0210-05	Przewody YDY 3x2,5 układane w gotowych brzdach 80	m m	80.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.00</b>
31	KNNR 5 d.3 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm 8	szt. szt.	8.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.00</b>
32	KNNR 5 d.3 0308-02	Gniazda instalacyjne podwójne IP 20 5	szt. szt.	5.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
33	KNNR 5 d.3 0308-02	Gniazda instalacyjne pojedyncze IP 44 1+1	szt. szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
34	KNNR 5 d.3 0308-02	Gniazda instalacyjne podwójne IP 44 2+3	szt. szt.	5.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>



## PRZEDMIAR

Remont pomieszczeń dużej sali i zaplecza gastronomiczno - socjalnego świetlicy w m. Pomianów Górny 10, gm. Kamieniec Ząbkowicki

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35	KNNR 5 d.3 0306-02	Wyłączniki pt. podwójne	szt.		
		2	szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
36	KNR 5-08 d.3 0501-02	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na haczykach na podłożu drewnianym (ilość mocowań 2)	kpl.		
		7	kpl.	7.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.00</b>
37	KNR 5-08 d.3 0504-01	Plafonierey naścienne Led	szt.		
		2	szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
38	KNR 5-08 d.3 0511-03	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych Led z blachy stalowej z kloszem nasufitowych- oprawa hermetyczna LED-HERMIC-2X120/(2xT8-120-14, 5W-WN-PHIL	szt.		
		2	szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
39	KNNR 5 d.3 0503-03	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - oprawa wpuszczana ROMA LED OPAL 32W 4000K BIAŁA	kpl.		
		2	kpl.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
40	KNR 5-08 d.3 0511-03	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych Led z blachy stalowej z kloszem nasufitowych- oprawa hermetyczna LED-HERMIC-2X120/(2xT8-120-14, 5W-WN-PHIL z modulem awaryjnym	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
41	KNR 5-08 d.3 0812-01	Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów kabelkowych o przekroju żył do 2.5 mm <sup>2</sup>	szt.		
		60	szt.	60.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.00</b>
42	KNR 4-03 d.3 1001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		60	m	60.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.00</b>
43	KNR 4-03 d.3 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m		
		60	m	60.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.00</b>
44	KNR 5-18 d.3 0803-01	Rozdzielnica bezpiecznikowo - licznikowa TG z wyposażeniem pod osprzęt modułowy	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
45	KNNR 5 d.3 0407-01	Wyłącznik nadprądowy w rozdzielnicach S 301 B 10A	szt.		
		3	szt.	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
46	KNNR 5 d.3 0407-01	Wyłącznik nadprądowy w rozdzielnicach S 301 B 16A	szt.		
		4	szt.	4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
47	KNNR 5 d.3 0407-01	Wyłącznik nadprądowy w rozdzielnicach S 301 B 6A	szt.		
		2	szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
48	KNNR 5 d.3 0407-04	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy w rozdzielnicach, wyłącznik FR 302 40 A	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
49	KNNR 5 d.3 0407-04	Ogranicznik modułowy DEHN gard TN 275 CI FM	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
50	KNNR 5 d.3 0407-01	Wyłącznik różnicowo - prądowy P302 25A	szt.		
		2	szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
51	KNNR 5 d.3 0407-01	Czujnik zaniku fazy	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
52	KNNR 5 d.3 0102-05	Rury winidurkowe karbowane (giętkie) o śr.do 19 mm układane na konstrukcji sufitu podwieszanego	m		
		50	m	50.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.00</b>

# PRZEDMIAR

Remont pomieszczeń dużej sali i zaplecza gastronomiczno - socjalnego świetlicy w m. Pomianów Górny 10, gm. Kamieniec Ząbkowicki

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
53	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe YDY 3x1,5	m		
d.3	0205-01		m	80.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.00</b>
54	Analiza	Podłączenie instalacji oświetleniowej nowej do instalacji elektrycznej istniejącej z niezbędnymi próbkami.	kpl		
d.3			kpl	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>



## KOSZTORYS INWESTORSKI

Remont pomieszczeń dużej sali i zaplecza gastronomiczno - socjalnego świetlicy w m. Pomianów Górny 10, gm. Kamieniec Ząbkowicki

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>		<b>Ściany i sufity</b>				
1 d.1	<b>KNR 19-01 1020-05</b>	Demontaż boazerii drewnianej na ścianach	m <sup>2</sup>	160.00	44.48	7116.80
2 d.1	<b>KNR 0-14 2012-01</b>	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi wodoodpornymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD	m <sup>2</sup>	46.17	151.66	7002.14
3 d.1	<b>Analiza</b>	Przedłużenie przewodów wentylacyjnych fi 150 wyprowadzonych ponad dach rurami spiro ocieplonymi z zamontowaniem w kasetonach kratki wentylacyjnych ze skraplaczami, dł. przewodu ok. 1,5m z podłączeniem do istniejących wyrzutni wentylacyjnych dachowych	kpl	4.00	749.47	2997.88
4 d.1	<b>KNR 4-01 0108-11 0108-12</b>	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 15 kmz opłatami wysypiskowymi	m <sup>3</sup>	2.00	0.00	0.00
5 d.1	<b>KNR 2-02 0829-06</b>	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>	41.20	168.51	6942.61
6 d.1	<b>KNR 4-01 1202-08</b>	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach - ściany	m <sup>2</sup>	460.16	6.00	2760.96
7 d.1	<b>KNR-W 2-02 2011-02</b>	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>	460.16	20.83	9585.13
8 d.1	<b>KNR-W 2-02 2011-07</b>	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m <sup>2</sup>	460.16	13.52	6221.36
9 d.1	<b>KNR AT-31 0702-01</b>	Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego z przyklejoną siatką	m	200.00	13.45	2690.00
10 d.1	<b>KNR K-04 0201-02</b>	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem	m <sup>2</sup>	736.43	17.64	12990.63
11 d.1	<b>KNR K-04 0201-03</b>	Każde następne powyżej 2 malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem	m <sup>2</sup>	736.43	4.18	3078.28
<b>Razem dział: Ściany i sufity</b>						<b>61385.79</b>
<b>2</b>		<b>Instalacja wodno-kanalizacyjna i wentylacyjna</b>				
12 d.2	<b>KNR-W 4-03 1001-01</b>	Mechaniczne wykucie bruzd dla rurociągów w cegle o śr. 50 mm	m	10.00	3.90	39.00
13 d.2	<b>KNR-W 4-03 1012-02</b>	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m	10.00	2.57	25.70
14 d.2	<b>KNR 0-35 0101-03</b>	Rurociągi miedziane o śr. zewn i gr. ścianki 15x1 mm na przegrodach budowlanych z kapilarnym połączeniem elementów lutem miękkim w budynkach mieszkalnych	m	20.00	73.10	1462.00
15 d.2	<b>KNR 0-31 0113-01</b>	Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 6 mm z nacięciem wzdłużnym; rurociąg o śr. 15 mm	m	20.00	9.76	195.20
16 d.2	<b>KNR-W 2-15 0117-01</b>	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach miedzianych do spłuczki, baterii umywalkowej, zlewozmywaka, pralki i prysznic o śr. nominalnej 15 mm	szt.	5.00	39.08	195.40
17 d.2	<b>KNR-W 2-15 0207-01</b>	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	15.00	32.35	485.25
18 d.2	<b>KNR-W 2-15 0211-01</b>	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.	2.00	59.90	119.80
19 d.2	<b>KNR-W 2-15 0230-02</b>	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.	1.00	490.94	490.94
20 d.2	<b>KNR-W 2-15 0229-05</b>	Zlewozmywaki dwukomorowe z blachy na szafce - z szafką	szt.	1.00	1790.97	1790.97
21 d.2	<b>KNR-W 2-15 0137-01</b>	Baterie umywalkowe o śr. nominalnej 15 mm	szt.	1.00	334.70	334.70
22 d.2	<b>KNR-W 2-15 0137-01</b>	Baterie zlewozmywakowe o śr. nominalnej 15 mm	szt.	1.00	334.70	334.70
23 d.2	<b>KNR-W 2-15 0130-01</b>	Zawory przelotowe instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm	szt.	2.00	42.22	84.44



## KOSZTORYS INWESTORSKI

Remont pomieszczeń dużej sali i zaplecza gastronomiczno - socjalnego świetlicy w m. Pomianów Górny 10, gm. Kamieniec Ząbkowicki

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
24 d.2	<b>KNR-W 2-15</b> <b>0130-01</b>	Zawory antyskażeniowe	szt.	1.00	132.30	132.30
25 d.2	<b>KNR-W 2-15</b> <b>0136-01</b>	Zawory czepalne z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm do spłuczki	szt.	1.00	60.19	60.19
26 d.2	<b>analiza indywidualna</b>	Elementy wentylacji z rur fi 150 mm z kratkami wentylacyjnymi z podłączeniem do przewodów kominowych z robotami budowlanymi i wykończeniowymi	kpl.	1.00	1320.00	1320.00
27 d.2	<b>KNR 0-35</b> <b>0120-02</b>	Zasobnikowe podgrzewacze wody użytkowej, wiszące, montowane przy pomocy gotowych zestawów przyłączeniowych; poj. do 80 dm <sup>3</sup> , elektryczne	kpl.	1.00	1083.08	1083.08
<b>Razem dział: Instalacja wodno-kanalizacyjna i wentylacyjna</b>						<b>8153.67</b>
3	<b>Instalacja elektryczna</b>					
28 d.3	<b>Kalkulacja własna</b>	Demontaż istniejących opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego i skrzynek elektrycznych wraz z częścią przewodów instalacji elektrycznej	kpl.	1.00	391.00	391.00
29 d.3	<b>KNR 5-08</b> <b>0210-04</b>	Przewody YDY 3x1,5 układane w gotowych brzdach	m	80.00	8.94	715.20
30 d.3	<b>KNR 5-08</b> <b>0210-05</b>	Przewody YDY 3x2,5 układane w gotowych brzdach	m	80.00	10.62	849.60
31 d.3	<b>KNNR 5 0302-01</b>	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.	8.00	5.07	40.56
32 d.3	<b>KNNR 5 0308-02</b>	Gniazda instalacyjne podwójne IP 20	szt.	5.00	29.18	145.90
33 d.3	<b>KNNR 5 0308-02</b>	Gniazda instalacyjne pojedyncze IP 44	szt.	2.00	29.18	58.36
34 d.3	<b>KNNR 5 0308-02</b>	Gniazda instalacyjne podwójne IP 44	szt.	5.00	29.18	145.90
35 d.3	<b>KNNR 5 0306-02</b>	Wyłączniki pt. podwójne	szt.	2.00	27.86	55.72
36 d.3	<b>KNR 5-08</b> <b>0501-02</b>	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na haczykach na podłożu drewnianym (ilość mocowań 2)	kpl.	7.00	7.47	52.29
37 d.3	<b>KNR 5-08</b> <b>0504-01</b>	Plafonierey naścienne Led	szt.	2.00	144.72	289.44
38 d.3	<b>KNR 5-08</b> <b>0511-03</b>	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych Led z blachy stalowej z kloszem nasufitowych- oprawa hermetyczna LED-HERMIC-2X120/(2xT8-120-14,5W-WN-PHIL	szt.	2.00	401.03	802.06
39 d.3	<b>KNNR 5 0503-03</b>	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - oprawa wpuszczana ROMA LED OPAL 32W 4000K BIAŁA	kpl.	2.00	540.86	1081.72
40 d.3	<b>KNR 5-08</b> <b>0511-03</b>	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych Led z blachy stalowej z kloszem nasufitowych- oprawa hermetyczna LED-HERMIC-2X120/(2xT8-120-14,5W-WN-PHIL z modułem awaryjnym	szt.	1.00	704.10	704.10
41 d.3	<b>KNR 5-08</b> <b>0812-01</b>	Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów kabelkowych o przekroju żył do 2.5 mm <sup>2</sup>	szt.	60.00	4.67	280.20
42 d.3	<b>KNR 4-03</b> <b>1001-05</b>	Ręczne wykucie brzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m	60.00	7.75	465.00
43 d.3	<b>KNR 4-03</b> <b>1012-01</b>	Zaprawianie brzd o szer. do 25 mm	m	60.00	1.54	92.40
44 d.3	<b>KNR 5-18</b> <b>0803-01</b>	Rozdzielnica bezpiecznikowo - licznikowa TG z wyposażeniem pod osprzęt modułowy	szt.	1.00	1180.94	1180.94
45 d.3	<b>KNNR 5 0407-01</b>	Wyłącznik nadprądowy w rozdzielnicach S 301 B 10A	szt.	3.00	49.18	147.54
46 d.3	<b>KNNR 5 0407-01</b>	Wyłącznik nadprądowy w rozdzielnicach S 301 B 16A	szt.	4.00	49.18	196.72
47 d.3	<b>KNNR 5 0407-01</b>	Wyłącznik nadprądowy w rozdzielnicach S 301 B 6A	szt.	2.00	49.18	98.36
48 d.3	<b>KNNR 5 0407-04</b>	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy w rozdzielnicach, wyłącznik FR 302 40 A	szt.	1.00	214.98	214.98



# KOSZTORYS INWESTORSKI

Remont pomieszczeń dużej sali i zaplecza gastronomiczno - socjalnego świetlicy w m. Pomianów Górny 10, gm. Kamieniec Ząbkowicki


Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
49	KNNR 5 0407-d.3 04	Ogranicznik modułowy DEHN gard TN 275 CI FM	szt.	1.00	1017.46	1017.46
50	KNNR 5 0407-d.3 01	Wyłącznik różnicowo - prądowy P302 25A	szt.	2.00	243.24	486.48
51	KNNR 5 0407-d.3 01	Czujnik zaniku fazy	szt.	1.00	125.13	125.13
52	KNNR 5 0102-d.3 05	Rury winidurkowe karbowane (giętkie) o śr.do 19 mm układane na konstrukcji sufitu podwieszanego	m	50.00	4.71	235.50
53	KNNR 5 0205-d.3 01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe YDY 3x1,5	m	80.00	10.57	845.60
54	Analiza	Podłączenie instalacji oświetleniowej nowej do instalacji elektrycznej istniejącej z niezbędnymi przerwkami.	kpl	1.00	264.00	264.00
Razem dział: Instalacja elektryczna						10982.16
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						80521.62
Podatek VAT						18519.97
Ogółem wartość kosztorysowa robót						99041.59

Słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści jeden i 59/100 zł

## TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	R+S+narzuty	M+narzuty	S+narzuty	Uproszczone	RAZEM
1	Ściany i sufity	36650.69	21737.22	887.47	2997.88	61385.79
2	Instalacja wodno-kanalizacyjna i wentylacyjna	1359.32	5474.35	81.37	1320.00	8153.67
3	Instalacja elektryczna	2822.70	7895.46		264.00	10982.16
	RAZEM netto	40832.71	35107.03	968.84	4581.88	80521.62
	Vat					18519.97
	Razem brutto					99041.59

Słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści jeden i 59/100 zł

  
INSPEKTOR NADZORU  
Inż. MAREK WILKOSZ  
Uprawnienia budowlane do kierowania  
robotami budowlanymi bez ograniczeń  
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
Nr ewid. 123/DOS/04