

Przedmiar robót – „Roboty budowlane przy zabytkowym kościele parafialnym pw. Św. Marcina w Szebniach” (renowacja dachu)

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość |
|----------|---------------------|--|----------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | Renowacja dachu na Starym Kościele w Szebniach | | |
| 1 | | Wynajem podnośnika | m-g | 40.000 |
| d.1 | wycena indywidualna | | | |
| 2 | KNR 7-12 0103-01 | Czyszczenie przez szrotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B) | m ² | 626.000 |
| d.1 | | | | |
| 3 | KNR 7-12 0103-05 | Czyszczenie przez szrotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm (stan wyjściowy powierzchni B)- rynny i rury spustowe | m ² | 96.626 |
| d.1 | | | | |
| 4 | KNR 0-25 0101-01 | Mycie konstrukcji pełnościennych wodą z detergentem pod ciśnieniem | m ² | 722.626 |
| d.1 | | | | |
| 5 | KNR-W 7-12 0205-01 | Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji pełnościennych | m ² | 722.626 |
| d.1 | | | | |
| 6 | KNR-W 7-12 0211-01 | Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi konstrukcji pełnościennych | m ² | 722.626 |
| d.1 | | | | |