

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe i przebudowa przepustów			
1	Kalkulacja indywidualna	Skropienie hebricydami trawy na siedem dni prze rozpoczęciem robót	m ²		
d.1		105*3.2	m ²	336.000	
				RAZEM	336.000
2		Droga i pobocza			
2	KNR 2-31 d.2 0103-04 ¹⁾	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
		105*3.2	m ²	336.000	
				RAZEM	336.000
3	KNR 2-31 d.2 0114-07 ¹⁾	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
		105*3.2	m ²	336.000	
				RAZEM	336.000
4	KNR 2-31 d.2 0114-08 ¹⁾	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m ²		
		Krotność = 3	m ²		
		105*3.2	m ²	336.000	
				RAZEM	336.000
5	KNR 2-31 d.2 0310-01 ¹⁾	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm AC 16W	m ²		
		105*2.8+4	m ²	298.000	
				RAZEM	298.000
6	KNR AT-03 d.2 0202-02 ²⁾	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ²	m ²		
		105*2.8+4	m ²	298.000	
				RAZEM	298.000
7	KNR 2-31 d.2 0310-05 ¹⁾	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm AC 11S	m ²		
		105*2.8+4	m ²	298.000	
				RAZEM	298.000
8	KNR 2-31 d.2 0310-06 ¹⁾	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz.	m ²		
		105*2.8+4	m ²	298.000	
				RAZEM	298.000
9	KNR 2-31 d.2 0114-07 ¹⁾	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm- pobocza	m ²		
		105*0.2*2	m ²	42.000	
				RAZEM	42.000

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996
2	ATHENASOFT wyd.I 2000