Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot.	Jedn.
1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze					
1.1 KNR 231/1402/5 (1) Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10˙cm, z wywozem do 1km 0+220-0+540	320*0,5*3	= 480,000000 480,00	480,00		m2
1.2 SEK 601/104/4 (1) Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy użyciu frezarki "Wirtgen˙W500C" z odwiezieniem kory asfaltowej na place składowe, frezowanie na głębokości 4˙cm, samochód 5,0-10,0˙t - zacinka na początku odcinka	2,6*6	= 15,600000 15,60	15,60		m2
1.3 KNNR 6/103/3 (2) Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec statyczny 0+220-0+540	320*3,2	= 1 024,000000 1 024,00	1 024,00		m2
2 Podbudowa i nawierzchnia drogi					
2.1 KNNR 6/113/6 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15˙cm - mieszanka kruszywa łamanego 0+220-0+540	320*3,2	= 1 024,000000 1 024,00	1 024,00		m2
2.2 KNR 231/311/1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 4˙cm 0+220-0+420	200*2,68	= 536,000000 536,00	536,00		m2
2.3 KNR 231/311/5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 3˙cm 0+220-0+420	200*2,6	= 520,000000 520,00	520,00		m2
2.4 KNR 231/311/6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości warstwy 0+220-0+420	520	= 520,000000 520,00	520,00		m2
2.5 KNNR 6/113/4 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 8˙cm - pobocza szerokości 30cm na zjazdach 0+220-0+420	200*0,3*2	= 120,000000 120,00	120,00		m2