

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45432110-8	Kładzenie podłóg
45313100-5	Instalowanie wind
NAZWA INWESTYCJI:	BUDOWA PIONOWEJ SAMONOŚNEJ PLATFORMY DŹWIGOWEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZLOKALIZOWANEJ WEWNĄTRZ BUDYNKU URZĘDU GMINY W WIERZBICY
ADRES INWESTYCJI:	UL. KOŚCIUSZKI 73, 26-680 WIERZBICA, NA DZ. NR EWID. 2077/81 i 2077/60
NAZWA INWESTORA:	URZĄD GMINY W WIERZBICY
ADRES INWESTORA:	UL. KOŚCIUSZKI 73, 26-680 WIERZBICA
DATA OPRACOWANIA:	12.2025

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
12.2025

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1			ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE			
1 d.1	KNR AT-17 0105-03		Cięcie piłą diamentową betonu niezbrojonego o grubości do 15 cm	m2		
			1,9 * 2,3	m2	4,370	
			3,1 * 0,8 + 3,1 * 0,52	m2	4,092	
					RAZEM	8,462
2 d.1	KNR 4-01 0212-02		Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm	m3		
			1,9 * 2,3 * 0,19	m3	0,830	
			3,1 * 0,8 * 0,4 + 3,1 * 0,52 * 0,4	m3	1,637	
					RAZEM	2,467
3 d.1	KNR 4-04 0804-02		Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie II kondygnacji	m		
			1,82	m	1,820	
					RAZEM	1,820
4 d.1	KNNR-W 3 0809-03		Wyrównywanie podłoża betonowych przez szlifowanie - pod gress	m2		
			3,1 * 0,6 * 2	m2	3,720	
			2,3 * 0,6 * 2	m2	2,760	
					RAZEM	6,480
5 d.1	KNR 4-01 0106-04		Usunięcie z parteru budynku gruzu	m3		
			poz.2	m3	2,467	
			poz.4 * 0,005	m3	0,032	
					RAZEM	2,499
6 d.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m3		
			poz.5	m3	2,499	
					RAZEM	2,499
2			PODPARCIE STROPU			
7 d.2	KNR 2-02 1101-01		Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m3		
			3,1 * 0,8 * 0,1	m3	0,248	
			3,1 * 0,52 * 0,1	m3	0,161	
					RAZEM	0,409
8 d.2	KNNR 2 0104-04		Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14 mm	t		
			3,03 * 7 * 0,888 / 1000	t	0,019	
			0,7 * 17 * 0,888 / 1000	t	0,011	
			0,45 * 18 * 0,888 / 1000	t	0,007	
					RAZEM	0,037
9 d.2	KNR 4-01 0203-04		Wykonanie zbrojonych łąw fundamentowych z betonu monolitycznego	m3		
			3,1 * 0,8 * 0,4	m3	0,992	
			3,1 * 0,52 * 0,4	m3	0,645	
					RAZEM	1,637
10 d.2	KNNR-W 3 0207-01		Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni	m2		
			3,1 * 0,5	m2	1,550	
			0,8 * 0,5 + 0,52 * 0,5	m2	0,660	
					RAZEM	2,210
11 d.2	KNR 4-01 0602-03		Jednowarstwowe izolacje poziome murów z papy	m2		
			3,1 * 0,8	m2	2,480	
			3,1 * 0,52	m2	1,612	
					RAZEM	4,092
12 d.2	KNNR 2 0307-02		Ściany z bloczków wapienno-piaskowych drążonych	m3		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			2,85 * 2,76 * 2 * 0,25	m3	3,933	
			0	m3	0,000	
					RAZEM	3,933
13 d.2	KNR 4-01 0716-01		Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach	m2		
			2,85 * 2,76 * 3	m2	23,598	
			0,25 * 2,76 * 4	m2	2,760	
					RAZEM	26,358
14 d.2	KNR 4-01 0804-03		Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu	miej sc.		
			3	miej sc.	3,000	
					RAZEM	3,000
3			ROBOTY POSADZKOWE			
15 d.3	KNR 4-01 0203-08 z.sz. 2.6. 9905-01		Wykonanie podłoża betonowego niezbrojonego klasy B 35	m3		
			1,9 * 2,3 * 0,05	m3	0,219	
			0	m3	0,000	
					RAZEM	0,219
16 d.3	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoży	m2		
			poz.4	m2	6,480	
			(1,9 + 2,3) * 2 * 0,14	m2	1,176	
					RAZEM	7,656
17 d.3	NNRNKB 202 1130-01		(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 3 mm	m2		
			1,9 * 2,3	m2	4,370	
			0	m2	0,000	
					RAZEM	4,370
18 d.3	NNRNKB 202 2804-03		Opaska szer.60cm z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm wokół platformy	m2		
			poz.4	m2	6,480	
					RAZEM	6,480
19 d.3	NNRNKB 202 2809-01		(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES - w podszybiu	m		
			(1,9 + 2,3) * 2	m	8,400	
			0	m	0,000	
					RAZEM	8,400
4			MONTAŻ PLATFORMY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH			
20 d.4	kalk. własna		Montaż platformy dla niepełnosprawnych o konstrukcji stalowej samonośnej	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
21 d.4	KNPnRPDE 63-154b		Próba sprzężenia ciernego - udźwig dźwigu do 630 kG	prób .		
			1	prób .	1,000	
					RAZEM	1,000
22 d.4	KNPnRPDE 63-155b		Próba chwytaczy - udźwig dźwigu do 630 kG	prób .		
			1	prób .	1,000	
					RAZEM	1,000
23 d.4	KNPnRPDE 66-159b		Badanie dźwigu osobowego przez UDT	odb.		
			1	odb.	1,000	
					RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5			ROBOTY TOWARZYSZĄCE			
24 d.5	KNR 4-01 1301-03 analogia		Przeróbka balustrady na ostatniej kondygnacji z montażem dodatkowego słupka i malowaniem	m		
			1,88	m	1,880	
					RAZEM	1,880
25 d.5	KNNR 5 1206-05		Podłączanie silników w obudowie specjalnej	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
26 d.5	KNPnRPDE 68-163b		Pomiary kontrolne stanu izolacji elektrycznej obwodu, siłowego, sterowego, sygnalizacji i pomocniczego - dźwig osobowy - sterowanie zewnętrzne, wewnętrzne, przestawne	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
27 d.5	KNPnRPDE 68-164b		Pomiary kontrolne skuteczności ochronnej instalacji przeciwporażeniowej - dźwig osobowy, szpitalny - sterowanie zewnętrzne, wewnętrzne, przestawne	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000