

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe</b>			
1	Kalkulacja indywidualna	Skropienie hebricydami trawy na siedem dni przed rozpoczęciem robót	m <sup>2</sup>		
d.1		98*3.0	m <sup>2</sup>	294.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>294.000</b>
2	KNR AT-03 d.1 0101-01 <sup>1)</sup>	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m		
		2.6	m	2.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.600</b>
3	KNR 2-31 d.1 1402-05 <sup>2)</sup>	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm - transport urobku do 1 km	m <sup>2</sup>		
		98*0.2*2	m <sup>2</sup>	39.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.200</b>
4	KNR 2-31 d.1 1402-06 <sup>2)</sup>	Mechaniczne ścinanie poboczy - za każde dalsze 5 cm grub.	m <sup>2</sup>		
		98*0.2*2	m <sup>2</sup>	39.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.200</b>
5	KNR-W 2-01 d.1 0203-06 <sup>3)</sup>	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.40 m <sup>3</sup> w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładoczymi na odległość do 1 km - ścięcie i wyprofilowanie skarpy z wywozem urobku	m <sup>3</sup>		
		98*0.2*0.4	m <sup>3</sup>	7.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.840</b>
<b>2</b>		<b>Droga i pobocza</b>			
6	KNR 2-31 d.2 0114-07 0114-08 <sup>2)</sup>	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 12 cm	m <sup>2</sup>		
		98*3.0	m <sup>2</sup>	294.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>294.000</b>
7	KNR 2-31 d.2 0310-01 <sup>2)</sup>	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm AC 16W	m <sup>2</sup>		
		98*2.6	m <sup>2</sup>	254.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>254.800</b>
8	KNR AT-03 d.2 0202-02 <sup>1)</sup>	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		98*2.6	m <sup>2</sup>	254.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>254.800</b>
9	KNR 2-31 d.2 0310-05 <sup>2)</sup>	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm AC 11S	m <sup>2</sup>		
		98*2.6	m <sup>2</sup>	254.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>254.800</b>
10	KNR 2-31 d.2 0310-06 <sup>2)</sup>	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz.	m <sup>2</sup>		
		98*2.6	m <sup>2</sup>	254.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>254.800</b>
11	KNR 2-31 d.2 0114-07 <sup>2)</sup>	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - wykonanie poboczy z kruszywa	m <sup>2</sup>		
		98*0.2*2	m <sup>2</sup>	39.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.200</b>

## OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	ATHENASOFT wyd.I 2000
2	ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996
3	WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001