

Protokół nr 9/25

**ze wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury oraz Sportu i Spraw Społecznych
oraz Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych, które odbyło się 27 października 2025 r.
w budynku Urzędu Gminy Buczkowice**

Obecni na posiedzeniu:

- 13 radnych Rady Gminy Buczkowice, członków Komisji Oświaty (...) i Komisji Budżetu (...): Stefania Byrdy, Jerzy Jakubiec, Monika Knapiek-Skrok, Izabela Lalik, Barbara Magiera-Sadlik, Walery Majcherczyk, Janusz Matlak, Stanisław Sowa, Zdzisław Świerczek, Piotr Tłałka, Michał Wandzel, Magdalena Wrona, Roman Wrona,
- Przewodniczący Rady Gminy Buczkowice, Pan Mieczysław Moczek,
- Dyrektor SP w Buczkowicach – Pani Anna Kasińska,
- Dyrektor ZSP w Godziszce – Pani Agnieszka Zeman,
- Dyrektor SP w Kalnej – Pan Jacek Baczyński,
- Dyrektor SP w Rybarzowicach – Pan Dariusz Binda,
- Dyrektor Przedszkola w Rybarzowicach – Pani Joanna Kufel,
- Dyrektor Przedszkola w Buczkowicach – Pani Elżbieta Jarczyk,
- Wójt Gminy Buczkowice, Pan Jerzy Kanik,
- Sekretarz Gminy Buczkowice, Pani Agata Artemska,
- Skarbnik Gminy Buczkowice, Pani Magdalena Mendrok,
- Starszy inspektor, Pani Ewa Matera,
- Podinspektor Joanna Wieczerzak,
- Protokolant: Natalia Górna-Gawron, podinspektor.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Omówienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2024/2025 oraz wyników egzaminów po szkole podstawowej.
3. Przedstawienie propozycji Regulaminu przyznawania uczniom uzdolnionym stypendiów w gminie Buczkowice.
4. Opiniowanie projektów uchwał w sprawach:
 - 1) zmiany uchwały w sprawie wyboru metody i ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych oraz zwolnienia w części z tej opłaty właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,

- 2) zmiany uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne oraz ustalenia opłat,
- 3) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Buczkowice,
- 4) zmiany budżetu gminy Buczkowice na rok 2025,
- 5) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
- 6) założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,
- 7) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Buczkowice.
5. Przygotowanie założeń do budżetu gminy Buczkowice na rok 2026.
6. Omówienie propozycji rad sołeckich dotyczących zakupu działek na rzecz gminy Buczkowice.
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury oraz Sportu i Spraw Społecznych i Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych.
8. Sprawy bieżące, wolne wnioski.
9. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1. Otwarcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury oraz Sportu i Spraw Społecznych, Radna Stefania Byrdy otworzyła wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury oraz Sportu i Spraw Społecznych i Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych o godz. 15.50. Przywitała również zaproszonych dyrektorów placówek oświatowych z gminy Buczkowice i wszystkich obecnych.

Radny Jerzy Jakubiec poprosił o minutę ciszy dla uczczenia pamięci zmarłego Radnego Jana Świerczka.

Radna Stefania Byrdy stwierdziła prawomocność wszystkich podejmowanych decyzji. W momencie otwarcia posiedzenia obecnych było 14 członków obu Komisji. Zapytała czy są uwagi do porządku. Wobec braku uwag poddała pod głosowanie porządek obrad.

W wyniku głosowania radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały – głosowało 14 radnych, w tym 14 za.

Ad. 2. Omówienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2024/2025 oraz wyników egzaminów po szkole podstawowej.

Radna Stefania Byrdy poprosiła Panią Agnieszkę Gasek o przedstawienie powyższego tematu.

Pani Agnieszka Gasek omówiła informacje o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2024/2025 oraz wyników egzaminów po szkole podstawowej według załącznika, a następnie poprosiła o zadawanie pytań w razie niejasności.

Radna Stefania Byrdy zapytała, czy do powyższego punktu są pytania. Wobec braku pytań do Pani Agnieszki Gasek, skierowała pytanie do dyrektorów, czy widzą jakieś słabe punkty w wynikach po 8 klasie i czy mają jakiś plan naprawczy, aby to poprawić.

Dyrektor SP Buczkowice odpowiedziała, że jednym z problemów może być duża absencja uczniów, ich zwalnianie przez rodziców, brak zainteresowania dodatkowymi zajęciami, którymi objęte były wszystkie egzaminacyjne przedmioty i brak motywacji. Mimo zapewnień rodziców o tym, że będą rozmawiać z dziećmi, żadnej poprawy w ciągu całego roku nie było. Powodem może być też 7 uczniów z orzeczeniami, którzy pisali wtedy egzaminy. Dodatkowo uczniowie robią challenge, np. kto szybciej wyjdzie z egzaminów próbnych. Uczniowie mają małą ambicję w wyborze szkół, mocno promujące są szkoły zawodowe, do których nie trzeba mieć wysokich wyników. Jeśli chodzi o środki naprawcze to m.in. są organizowane dodatkowe zajęcia z przedmiotów egzaminacyjnych. Dodała, że obecne klasy ósme są zdecydowanie inne i ten rok powinien być dużo lepszy. Próbne egzaminy zostały napisane dużo lepiej niż w poprzednim roku. Są organizowane dodatkowe testy i dodatkowe próbne egzaminy. W szkole obecnie są 44 osoby z orzeczeniami.

Radna Stefania Byrdy podkreśliła, że pytanie nie było kierowane do niej bezpośrednio tylko do wszystkich dyrektorów i zapytała czy są takie przedmioty, które od lat są na niższym poziomie niż pozostałe.

Dyrektor SP Buczkowice odpowiedziała, że nie, wszystko zależy od rocznika.

Wójt Gminy powiedział, że raz w roku można się spotkać i omówić pewne kwestie, dodał, że jest w stałym kontakcie z dyrektorami i podziękował za dotychczasową współpracę. Wielokrotnie dyrektorzy zgłaszają, że dziecko powinno iść do szkoły ze specjalnym kształceniem, ale rodzice odbierają to jako atak. Coraz więcej uczniów jest z orzeczeniami, koszty funkcjonowania oświaty się zwiększają, są orzeczenia, z których nie wynika że dziecko potrzebuje dodatkowego nauczyciela. Jest to też trochę z winy rodziców i przekłada się też na wyniki egzaminu. Zaproszenie było skierowane do dyrektorów ze względu na omówienie wyników egzaminów po klasie ósmej, a także kwestii szkolnictwa, m.in. podsumowania remontów szkolnych i przygotowanie projektu budżetu, aby przedstawili potrzeby i zadania, które będą realizować w kolejnym roku. Zachęcił do zadawania pytań dyrektorom, dziękując ponownie za pracę włożoną w organizację i funkcjonowanie poszczególnych szkół.

Dyrektor SP Buczkowice powiedziała, że najlepiej przyrost orzeczeń widać po przyroście subwencji oświatowej i widać jak ta liczba mocno przyrasta. Narastają problemy wychowawcze i coraz trudniejsze jest ogarnięcie bezpieczeństwa na terenie szkoły.

Radny Mieczysław Moczek dodał, że istnieje możliwość rozbicia klasy, finansów i życzy wytrwałości w pełnieniu roli dyrektora.

Radny Zdzisław Świerczek zapytał dyrektora z Rybarzowic, jak to zrobił w dziedzinie matematyki, że jest taki postęp.

Dyrektor SP Rybarzowice odpowiedział, że szkoła tworzy tak małą społeczność, że wystarczy jeden słabszy uczeń, aby mocno zaniżyć średnią, bo tak na prawdę to najślabsi robią wynik. Ile trzeba mieć dobrych uczniów, żeby poprawić statystyki. Jeden dobry uczeń nie poprawi statystyki. Dodał, że w zeszłym roku szkolnym w klasach ósmych nie było ucznia z orzeczeniem. Nie miał uczniów wybitnych z bardzo wysokimi wynikami, ale nie miał też uczniów z bardzo niskimi wynikami. Nauczyciele prowadzą zajęcia unijne z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Na Radzie są omawiane wyniki z kolejnych próbnych egzaminów i końcowych i poszukiwanie rozwiązań, które mogłyby podnieść wyniki w kolejnym roku.

Dyrektor SP Buczkowice dodała, że jest teraz duży nacisk na szkoły branżowe, gdzie wyniki nie są brane pod uwagę na pierwszym miejscu.

Wójt Gminy podsumował, że dobrze że spotkanie się odbyło i zostały te wyniki omówione. Dodał, że nie można patrzeć na cyfry, bo przy tak małej społeczności wyniki w momencie mogą się zmienić np. za sprawą jednego gorszego wyniku.

Radna Stefania Byrdy podsumowała, że spotkanie z dyrektorami nie miało na celu tylko omawiania ostatnich wyników egzaminów, ale również o wskazanie czy jest taki obszar, który jest od lat poniżej średniej.

Radny Michał Wandzel zapytał czy w innych szkołach, poza szkołą w Buczkowicach też jest taka mała frekwencja na zajęciach dodatkowych.

Dyrektor SP Rybarzowice odpowiedział, że grupa zadeklarowana chodzi. Jeśli jeden powie, że zajęcia są złe to ciągnie za sobą innych, bo inne zachowanie jest pojedynczych uczniów, a inne w grupie.

Radna Monika Knapiek-Skrok zapytała, czy była taka sytuacja, że następuje skumulowanie uczniów z orzeczeniami w jednej szkole.

Dyrektor SP Buczkowice odpowiedziała, że nie przyjmują osób spoza miejscowości.

Dyrektor SP Rybarzowice dodał, że w szkole ma 25 osób z orzeczeniami.

Dyrektor ZSP Godziszka dodała, że dodatkowe zajęcia, które odbywają się w Godziszce są z projektów unijnych, ciekawe dla dzieci i z punktu widzenia dzieci, bo ukierunkowane są na zainteresowania. Są też zajęcia dla dzieci, które mają deficyty, aby mogły być one wyrównywane. Jest zawsze bardzo duża frekwencja, a grupy są maksymalnie 8 osobowe. Kadrze nauczycielskiej zależy na tym, aby punkty na egzaminach, które otrzymują dzieci, były satysfakcjonujące dla nich samych i żeby dawały możliwość uczniom dostania się do wybranych szkół.

Dyrektor SP Kalna uzupełniając informację odnośnie swojej szkoły powiedział, że również u nich takie zajęcia dodatkowe się odbywają. Są to zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, w grupach do 8 osób, co podyktowane jest przepisami. W pierwszej kolejności są one dla dzieci z opiniami. Zainteresowanie jest spore. Pierwszy raz wynik z j. angielskiego jest dobry, ale trzeba podkreślić, że dzieci chodzą na dodatkowe lekcje. Ponadto duże jest również

zaangażowanie nauczycieli w zorganizowanie 9 egzaminów próbnych. Poruszył również temat edukacji włączającej, która zakłada klasy, w których będą zarówno dzieci zdrowe jak i niepełnosprawne, szkół specjalnych ma nie być, co też przyczyni się do obniżenia poziomu edukacji. Zadał pytanie, co z dziećmi, które będą chciały wyższego poziomu nauczania.

Radna Magdalena Wrona poprosiła, aby dyrektorzy szkół pozostali na ciąg dalszy posiedzenia, przy omawianiu regulaminu dotyczącego stypendiów dla uczniów.

Radna Stefania Byrdy powiedziała, że jest to sprawa otwarta i zapytała czy ktoś chce jeszcze zabrać głos. Zachęciła do zabrania głosu przez Panię Dyrektorkę z Przedszkoli.

Dyrektor PP Buczkowice powiedziała, że widać tendencję wzrostową dzieci z orzeczeniami, a to już w przedszkolu te problemy są diagnozowane.

Dyrektor PP Rybarzowice dodała, że w Rybarzowicach jest jedno dziecko z orzeczeniem, część dzieci idzie do Buczkowic z racji braku miejsca i problemów związanych z zatrudnianiem nauczycieli wspomagających, bo tych specjalistów jest bardzo trudno pozyskać. Przedszkole w Rybarzowicach chce robienia diagnozy, bo największy rozwój jest w okresie przedszkolnym. Rodzice natomiast tych diagnoz nie chcą, bo muszą przenosić dzieci w inne miejsca. Obserwacja dziecka trwa 6 tygodni, po tym czasie rodzice otrzymują informację, o tym aby iść do poradni, ci jednak nie chcą do niej iść, w poradniach czas oczekiwania również jest długi, a diagnoza jest bardzo ważna i potrzebna.

Radna Stefania Byrdy uzupełniła, że w Rybarzowicach jest współpraca między przedszkolem a szkołą w temacie przekazywania informacji na temat dzieci (imiennie), które przechodzą z placówki do placówki i zadała pytanie czy tak samo jest w pozostałych placówkach.

Dyrektor SP Kalna odpowiedział, że przedszkole jest w szkole więc nauczyciele mają pogląd na dzieci przedszkolne, każde dziecko jest analizowane.

Radny Zdzisław Świerczek dodał, że teraz jest moda na leczenie, na depresję, setki dzieci są już na indywidualnych zajęciach, dzieci odmawiają też chodzenia do szkoły, a rodzice organizują im zajęcia w domu.

Dyrektor SP Buczkowice uzupełniła, że co roku były takie informacje między szkołą a przedszkolem przekazywane, ale od momentu wejścia przepisów Rodo nie ma już takiego indywidualnego przekazywania informacji na temat poszczególnych dzieci. Starają się jednak, aby nauczyciele byli zaznajomieni z grupą, z uczniami.

Radna Stefania Byrdy podziękowała Pani Dyrektor z Przedszkola „Bajka” z Buczkowic za zorganizowanie imprezy z okazji 80lecia powstania przedszkola i Panu Dyrektorowi z Kalnej za uroczystość otwarcia hali sportowej i przeszła do kolejnego punktu posiedzenia.

Ad. 3. Przedstawienie propozycji Regulaminu przyznawania uczniom uzdolnionym stypendiów w gminie Buczkowice.

Wójt Gminy zaproponował omówienie regulaminu i jeśli będzie on w porządku, wtedy zostanie zrobiony projekt uchwały na środową sesję. Poinformował dyrektorów szkół, że z inicjatywy klubu Nowa Strategia Rozwoju, został zgłoszony projekt uchwały dotyczący stypendium, we wrześniu został przyjęty program podstawowy pt. „Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży”. Są to stypendia na podstawie prawa oświatowego, skierowane do dzieci i młodzieży uczących się w szkołach gminy Buczkowice. Celem jest uhonorowanie i zachęcanie do osiągania jak najlepszych wyników. Środki zostaną ujęte w budżecie i oddał głos Pani Ewie, która kontynuowała temat.

Starszy inspektor Ewa Matera powiedziała, że kontaktowała się ze szkołami pod kątem liczby dzieci, które na ten moment już kwalifikowałyby się do stypendiów. I tak na chwilę obecną wyszła kwota około 10 000 zł z kwotami, które zostały zaproponowane w uchwale. Wiadomo, że kwota musiałaby być większa, jeśli ma mieć to charakter motywacyjny i zakładając, że tych dzieci będzie więcej.

Radny Mieczysław Moczek zapytał, ile byłoby to dzieci.

Starszy inspektor Ewa Matera odpowiedziała, że laureata konkursu przedmiotowego nie było ani jednego, jest dużo zawodów za które proponuje się 300 zł, jeżeli byłby tutaj jeszcze brany pod uwagę najwyższy wynik z egzaminu ósmoklasisty i kwota 500 zł, to w tym momencie jest to już pula około 2000 zł.

Radna Magdalena Wrona odpowiedziała, że z kolegami z klubu przeanalizowali projekt tego regulaminu, który przygotowała Pani Ewa i powiedziała, że kiedy oni pracowali nad projektem regulaminu, to było to na podstawie informacji od p. Agnieszki Gasek. Na ich prośbę przygotowała ona raporty z wyników egzaminów za 2024 rok i osiągnięcia dzieci z poszczególnych szkół za 2024 rok. Powiedziała, aby nie dawać tego projektu na środową sesję, aby był czas na omówienie. Powiedziała, że dobrym pomysłem jest punkt odnośnie najwyższego, łącznego, punktowego wyniku z egzaminu ósmoklasisty w swojej szkole.

Wójt Gminy zaproponował stypendium za najwyższy wynik w szkole i gminie.

Radna Magdalena Wrona dodała, że nagroda w kwocie 500 zł jest dobrą propozycją.

Wójt Gminy zaproponował dla najlepszego ucznia w gminie kwotę 700 zł.

Radny Jerzy Jakubiec podsumował: jedna nagroda w kwocie 700 zł i trzy nagrody w kwocie 500 zł.

Dyrektor SP Rybarzowice zaproponował, aby dać nie najwyższy łączny wynik punktowy, ale najwyższy łączny wynik procentowy, bo nie zawsze punkty z poszczególnych przedmiotów są takie same.

Radna Magdalena Wrona dodała, że po przeanalizowaniu wyników z 2024 roku nie było ani jednego laureata i finalisty z konkursów przedmiotowych, a jednak dzieci biorą w nich udział i zainteresowanie jest. Chciałaby, aby w punkcie 1 było zaznaczone, że ten laureat finalista zgodnie z wykazem zawodów wiedzy artystycznych, sportowych, który jest na stronie Kuratorium – załącznik. 2,3,4 bez załącznika nr 1.

Starszy inspektor Ewa Matera doprecyzowała, że w § 3 pkt 1., chodzi o laureatów konkursów wojewódzkich.

Radna Magdalena Wrona powiedziała, aby dodać tam też finalistów, bo i tak jest to bardzo trudne do osiągnięcia, połączyć pkt 1 z pkt 2, aby i laureat i finalista otrzymał 500 zł.

Starszy inspektor Ewa Matera zapytała, czy po połączeniu 1 i 2 pkt, wymóg średniej ocen ma zostać

Radna Magdalena Wrona odpowiedziała, aby usunąć warunek średniej i dać kwotę 1000 zł, bo jeśli uda się to choćby jednemu lub dwóm uczniom w gminie to będzie to duże osiągnięcie.

Dyrektor ZSP Godziszka powiedziała, że są to bardzo trudne wyniki do osiągnięcia.

Wójt Gminy zaproponował laureat – 1000 zł, średnią ocen wyrzucić, a finalista – 500 zł.

Radna Magdalena Wrona powiedziała, że sport był w osobnym punkcie i brane pod uwagę miały być osiągnięcia sportowe za miejsca 1-3 na szczeblu powiatowym lub wyższym.

Starszy inspektor Ewa Matera powiedziała, że jeśli chodzi o konkursy – pkt 1 i 2 to są konkursy na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, a pkt 3 to konkursy z wykazu kuratora, w których są też konkursy sportowe.

Radna Magdalena Wrona odpowiedziała, że klub nie chciał tych konkursów z wykazu kuratora, bo są tam m.in. wszystkie konkursy plastyczne, a wyniki plastyczne są nieporównywalne z osiągnięciami np. w danym przedmiocie.

Starszy inspektor Ewa Matera powiedziała, że nie można wybierać konkursów, które się podobają. Muszą być jasne kryteria. Ewentualnie można rozdzielić osiągnięcia artystyczne od sportu i wiedzy, ale wtedy uzdolnienia artystyczne nie będą promowane przez gminę.

Wójt Gminy zaproponował zamknięcie tematu i spotkanie po sesji, aby jeszcze porozmawiać. Podał styczeń jako miesiąc kończący i podsumowujący pracę nad stypendiami.

Radny Zdzisław Świerczek zapytał, czy to są stypendia comiesięczne.

Starszy inspektor Ewa Matera powiedziała, że zgodnie z programem, który został przyjęty na poprzedniej sesji stypendia będą jednorazowe.

Radna Stefania Byrdy podziękowała dyrektorom za obecność.

Ad. 4. Opiniowanie projektów uchwał w sprawach:

Ad. 4.1. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody i ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych oraz zwolnienia w części z tej opłaty właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Wójt Gminy na wstępie powiedział, że 2 projekty uchwał odnośnie odpadów dotyczą propozycji podniesienia opłat za system gospodarki odpadami komunalnymi. Jest wzrost kosztów związanych z problemami dotyczącymi segregacji śmieci. Do tego dochodzi kwestia opłat marszałkowskich, kosztów osobowych. Następnie odniósł się do wyliczeń zgodnie z załącznikiem. Obecnie ściągalność jest na poziomie 92% na koniec roku, kto nie zapłaci, gmina prowadzi egzekucje i jeszcze około 4% gmina jest w stanie ściągnąć w roku następnym. Reszta to ludzie, którzy nie mają środków finansowych i egzekucja nie jest możliwa. Na chwilę obecną gmina ma 1 200 000,00 zł dopłaty do odpadów. Bardzo mocno zdrożały koszty związane z Zakładem Gospodarki Odpadami. Gmina podejmuje działania w celu oszczędności i tak została np. podpisana umowa z fundacją, która co miesiąc od września tego roku do marca przyszłego roku w ostatni poniedziałek miesiąca odbiera z gminy tekstylia, zabawki.

Podinspektor Joanna Wieczerek przedstawiła projekt uchwały i wyliczenia zgodnie z załącznikami. Dodała, że gmina jest związana porozumieniem międzygminnym z miastem Bielsko-Białą. To porozumienie obowiązuje do 2038 roku. Jest możliwość wystąpienia z tego porozumienia z 6miesięcznym wyprzedzeniem. Wówczas gmina musi rozpiścić przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów. Wtedy firma, która przetarg wygra, odbiera śmieci i sama musi znaleźć odbiorcę tych śmieci. Jest to alternatywa ale nie wiadomo czy to obniży koszty.

Radny Michał Wandzel zapytał, czy można przedłużyć czas odbioru tekstyliów albo czy gmina może udostępnić miejsce, gdzie można byłoby zostawić rzeczy do odbioru, jeśli ktoś nie da rady podjechać w wyznaczonym czasie.

Podinspektor Joanna Wieczerek odpowiedziała, że z fundacją odbierającą rzeczy nie jest podpisana żadna umowa, gmina nie bierze w tym udziału, poza tym, że udostępnia miejsce odbioru.

Radny Janusz Matlak zauważył, że jest duża różnica za 8 miesięcy poprzedniego roku do tego roku – 151 ton odpadów nie licząc zielonych.

Radny Stanisław Sowa poprosił o akcję informacyjną dla mieszkańców, bo opłaty za odpady są bardzo duże, trzeba wziąć to pod uwagę i warto poinformować mieszkańców skąd generowane są takie koszty.

Wójt Gminy potwierdził, że trzeba będzie poinformować mieszkańców o tym fakcie.

Radna Magdalena Wrona powiedziała, że przy poprzedniej podwyżce była szansa żeby przez kolejne 2 lata utrzymać te ceny, fakt, że ilość oddawanych śmieci rośnie i trzeba się cieszyć, że ludzie segregują odpady, ale realnie trzeba się również zastanowić na czym można byłoby realnie zaoszczędzić. Zapytała, czy obecna propozycja podwyżki cen to tylko te podwyżki odbioru śmieci, czy te 8 zł to jest podwyżka tylko ze względu na ZGO.

Wójt Gminy odpowiedział, że tak, ale składają się na to również opłaty zewnętrzne.

Radna Monika Knapiek-Skrok zapytała czy gmina ma realny wpływ na koszt np. odbioru szkła, że podwyżka jest coraz wyższa.

Wójt Gminy odpowiedział, że jeśli wzrośnie opłata marszałkowska to wtedy z automatu ZGO podnosi opłaty co przekłada się na opłaty w naszej gminie i na to gmina nie ma wpływu. Jeśli zafunkcjonuje oddawanie plastikowych butelek to może zmniejszy się ilość śmieci.

Radny Mieczysław Moczek podsumował, że najpierw trzeba dobrze zacząć segregować odpady zmieszane i gdyby ostatnia podwyżka była o choćby 1 zł większa to teraz nie byłoby takiego deficytu.

Wójt Gminy odpowiedział, że gmina nie chciała podnosić kwoty „na zapas”, ale nikt nie przewidział, że kolejne opłaty pójną tak szybko do góry.

Radny Piotr Tlałka czy ktoś, kto nie oddaje szkła, papieru może płacić inną kwotę niż ten, kto oddaje wszystkie rodzaje odpadów.

Wójt Gminy odpowiedział, że nie ma takiej możliwości, bo jest jedna ogólnie ustalona opłata.

Radny Roman Wrona zabrał głos i zapytał, czy ktoś sprawdza, ile worków odpadów oddaje się w danym domu, bo przy wystawianiu śmieci, przy niektórych domach ilość odpadów jest nieadekwatna do ilości osób zamieszkujących domostwo.

Wójt Gminy odpowiedział, że są miesiące, kiedy oddaje się mniej odpadów, a są miesiące że tych odpadów jest znacznie więcej i nie ma reguły, ale jeśli widać, że ilość jest zbyt duża to prosi o zgłoszenie tego do urzędu. Podkreślił, że gmina nie ma limitów na odbiór worków z odpadami.

Podinspektor Joanna Wieczerzak powiedziała, że czasami worki przynoszone są na początek ulicy, aby odbierający nie musieli wjeżdżać w ulicę.

Radny Jerzy Jakubiec poprosił Wójta Gminy o przedstawienie projektu uchwały.

Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały według załącznika, proponowana stawka z 36 zł na 44 zł. Dodał, że do wglądu były podane 3 różne warianty, a w projekcie przyjął 44 zł. Przy uchwałach śmieciowych zawsze była podawana proponowana stawka i wzorem lat ubiegłych obecnie też została ta stawka zaproponowana.

Radny Walery Majcherczyk zgłosił wniosek do uchwały o zabranie wariantu nr 2 przedstawionego radnym czyli kwotę 41 zł.

Radna Magdalena Wrona złożyła wniosek do uchwały i zaproponowała wariant 3 – kwota 42 zł.

Radny Stanisław Sowa zauważył, że koło lutego może być sytuacja, że znów trzeba będzie podnieść kwotę i poprosił o przemyślenie wyboru stawki.

Radny Jerzy Jakubiec poddał pod głosowanie opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody i ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych oraz zwolnienia w części z tej opłaty właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym – ze stawką 44 zł, zaproponowaną przez Wójta Gminy.

W wyniku głosowania radni zaopiniowali projekt uchwały w następujący sposób: głosowało 14 radnych, w tym 6 osób za, 3 osoby przeciw i 5 wstrzymało się od głosu.

Następnie Radny Jerzy Jakubiec poddał pod głosowanie opiniowanie wniosku o przyjęcie stawki 42 zł.

W wyniku głosowania radni zaopiniowali wniosek w następujący sposób – głosowało 14 radnych, w tym 8 osób za, 2 osoby przeciw i 4 wstrzymało się od głosu.

Kolejne głosowanie to wniosek zgłoszony przez radnego Walerego Majcherczyka z propozycją kwoty 41 zł.

W wyniku głosowania radni zaopiniowali wniosek w następujący sposób – głosowało 14 radnych, w tym 2 osoby za, 5 osoby przeciw i 7 wstrzymało się od głosu.

Radny Jerzy Jakubiec podsumował głosowania stwierdzając, że Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały ze stawką 42 zł, a następnie przeszedł do podpunktu 2 i o przedstawienie projektu uchwały poprosił Wójta Gminy.

Ad. 4.2. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne oraz ustalenia opłat.

Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały zgodnie z załącznikiem.

Radny Jerzy Jakubiec poddał pod głosowanie opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne oraz ustalenia opłat

W wyniku głosowania radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały: głosowało 14 radnych, w tym 14 osób za.

Ad. 4.3., 4.4 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Buczkowice, projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Buczkowice na rok 2025

Skarbnik Gminy przedstawiła projekty uchwały zgodnie z załącznikami.

Radny Jerzy Jakubiec zapytał, czy są jakieś pytania. Wobec braku głosów z sali poddał pod głosowanie opiniowanie projektów uchwał w sprawach:

- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Buczkowice:

W wyniku głosowania radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały – głosowało 14 radnych, w tym 14 za.

- zmiany budżetu gminy Buczkowice na rok 2025:

W wyniku głosowania radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały – głosowało 14

radnych, w tym 14 za.

Ad. 4.5. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały zgodnie z załącznikiem.

Wójt Gminy zaproponował 10 % podwyżki w odniesieniu do wszystkich obecnych stawek.

Radny Zdzisław Świerczek potwierdził, że taka podwyżka jak najbardziej jest na miejscu.

Radna Stefania Byrdy potwierdziła zdanie poprzednika.

Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały zgodnie z załącznikiem.

Radny Jerzy Jakubiec poddał pod głosowanie opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

W wyniku głosowania radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały – głosowało 14 radnych, w tym 14 za.

Ad. 4.6. Projekt uchwały w sprawie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały zgodnie z załącznikiem.

Radny Jerzy Jakubiec wobec braku pytań poddał pod głosowanie opiniowanie projektu uchwały w sprawie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

W wyniku głosowania radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały – głosowało 14 radnych, w tym 14 za.

Ad. 4.7. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Buczkowice

Sekretarz Gminy przedstawiła projekt uchwały zgodnie z załącznikiem.

Radny Jerzy Jakubiec poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Buczkowice

W wyniku głosowania radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały – głosowało 14 radnych, w tym 14 za.

Ad. 5. Przygotowanie założeń do budżetu gminy Buczkowice na rok 2026

Skarbnik Gminy przedstawiła założenia do budżetu. Wydatki inwestycyjne będą planowane zgodnie z ostatnią zatwierdzoną Wieloletnią Prognozą Finansową, która będzie przyjęta przez Radę Gminy Buczkowice w dniu 29 października br. stanowiąca zał. nr 2 do ww. uchwały.

W ramach planowanych dochodów największe znaczenie mają należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 44 132 841 zł, należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 719 887 zł, należne dochody z tytułu subwencji ogólnej 7 832 767 zł i jest to kwota na 2026 rok: 52 685 495 zł i jest to podwyżka w stosunku do roku 2025 o 4 526 267,99 zł. Potrzeby oświatowe to kwota 27 081 376 zł, dotacje: zadania zlecone 4 287 454 zł, zadania własne: 544 886 zł. Na kształt budżetu mają również wpływ rozchody czyli spłaty pożyczek, które w 2026 roku wyniosą 803 552 zł. Obecnie są to ogólne założenia do budżetu.

Wójt Gminy, pod kątem założeń do budżetu, przedstawił pismo ze Spółki Wodnej Wodociągowej w Godziszce odnośnie wymiany sieci azbestowej w Godziszce z prośbą o wsparcie finansowe w kwocie 100 000 zł. Zgodnie z prawem wodnym gmina ma możliwość udzielenia wsparcia w formie dotacji i poprosił o pozytywne zaopiniowanie tej kwestii.

Radny Jerzy Jakubiec poddał pod głosowanie kwestii przekazania 100 000 zł w formie dotacji na inwestycję wymiany sieci azbestowej przez Spółkę Wodną Wodociągową w Godziszce

W wyniku głosowania radni pozytywnie zaopiniowali kwestię przekazania 100 000 zł w formie dotacji na inwestycję wymiany sieci azbestowej przez Spółkę Wodną Wodociągową w Godziszce – głosowało 14 radnych, w tym 14 było za

Ad. 6. Omówienie propozycji rad sołeckich dotyczących zakupu działek na rzecz gminy Buczkowice

Wójt Gminy na początku wspomniał o ewentualnym zakupie działki przy targowisku, ale jest tam problem od strony właściciela. W Buczkowicach gmina jest w trakcie załatwiania tematów: ul. Bławatków - w trakcie podziałów geodezyjnych, a 4 listopada jest wizja na gruncie ul. Kościelnej w stronę u. Zielnej. Następnie przedstawił propozycje zakupu działek zgodnie z załącznikiem. Najpierw omówił działkę w Godziszce.

Radny Jerzy Jakubiec poprosił o wzięcie pod uwagę tego, że jest to ostatnia w Godziszce działka w takiej lokalizacji.

Wójt Gminy omówił kolejną działkę w Kalnej, zgodnie z załącznikiem. Powiedział, że po odjęciu służebności, zostaje 12 m szerokości do zagospodarowania i wydanie kwoty 370 000 zł za tak wąską działkę jest do przemyślenia. Następnie omówił trzecią działkę w Rybarzowicach zgodnie z załącznikiem. Dodał, że działka jest przyległa do remizy i byłby to zakup na potrzeby OC, wstępnie nawiązany jest kontakt z właścicielem, który do 3 tygodni poda cenę.

Wójt Gminy odnośnie działki przy przedszkolu w Buczkowicach, powiedział, że sprawdzi możliwość zakupu choćby kawałka działki, gdzie są ratraki.

Ad. 7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia,

Kultury oraz Sportu i Spraw Społecznych i Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych.

Radna Stefania Byrdy poddała pod głosowanie protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji.

W wyniku głosowania radni pozytywnie zaopiniowali projekt protokołu – głosowało 13 radnych, w tym 13 za.

W głosowaniu nie brał udziału Radny Jerzy Jakubiec

Ad. 8. Sprawy bieżące, wolne wnioski.

Wójt Gminy zaproponował ustalenie sesji w grudniu na dzień 29 grudnia o godzinie 15.00, a Komisji 19 grudnia o godzinie 15.45.

Radna Magdalena Wrona zapytała o spotkanie w sprawie planu ogólnego.

Wójt Gminy odpowiedział, że kolejnym etapem po konsultacjach jest rozstrzyganie uwag. Do końca października można wnosić uwagi, na początku grudnia, po przeanalizowaniu uwag przez Pana Marcina Ulewicza zostaną zorganizowane warsztaty. Póki co nie wiadomo ile będzie do przeanalizowania tych uwag.

Radna Magdalena Wrona zapytała, czy mogą jeszcze zgłaszać swoje uwagi.

Wójt Gminy odpowiedział, że uwagi mogą zgłosić do końca października.

Sekretarz Gminy poinformowała, że została uruchomiona procedura dotycząca wyborów uzupełniających, które prawdopodobnie odbędą się końcem stycznia 2026r.

Ad. 9. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury oraz Sportu i Spraw Społecznych, Radna Stefania Byrdy, wobec dalszego braku głosów z sali, zakończyła posiedzenie Komisji.

Posiedzenie Komisji zakończyło się o godz. 20.20

Na tym protokół zakończono.

Przewodniczyli:

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury oraz Sportu i Spraw Społecznych, Radna Stef

Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych, Radny Jerzy Jakubiec

Protokołowała:

Natalia Górna-Gawron

Gmina Buczkowice

Informacja o stanie realizacji
zadań oświatowych za rok szkolny 2024/25

art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.

Prawo oświatowe

(t.j. Dz.U. z 2025 r. poz.1043 ze zm.)

Buczkowice, październik 2025 r.

Zgodnie z art.11 ust.7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz.U. z 2025r., poz. 1043 ze zm.) organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w terminie do 31 października przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego, informację o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny w tym o wynikach,

1) egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego z uwzględnieniem działań podejmowanych przez szkoły nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach tych typów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego,

2) nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty w szkołach tych typów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego.

W przygotowanej informacji wykorzystano analizy wewnętrzne, sprawozdania, informacje przedłożone przez dyrektorów szkół podstawowych i dyrektorów przedszkoli , dane pozyskane z Systemu Informacji Oświatowej oraz arkuszy organizacji na rok szkolny 2024/25.

1.Baza dydaktyczna

Gmina Buczkowice w roku szkolnym 2024/25 była organem prowadzącym dla 6 placówek oświatowych :

Przedszkola:

- a) Publiczne Przedszkole „BAJKA” z Oddziałami Integracyjnymi w Buczkowicach skupiające dzieci w wieku 2,5-5 lat,
- b) Publiczne Przedszkole w Rybarzowicach, gdzie funkcjonują grupy przedszkolne dzieci 2,5 - 5-letnich, oddziały przedszkolne dzieci 5 i 6-letnich są zorganizowane również w Szkole Podstawowej im. B. Chrobrego w Rybarzowicach,
- c) Publiczne Przedszkole w Godziszce, które skupia dzieci w wieku 2,5 - 6 lat i znajduje się w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Godziszce,
- d) Punkt Przedszkolny w Kalnej, skupiający dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat, wchodzący w skład Szkoły Podstawowej im. J. Kukuczki w Kalnej,
- e) w Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Buczkowicach działają oddziały, które skupiają dzieci 6-letnie.

W przedszkolach publicznych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz punkcie przedszkolnym zlokalizowanym na terenie gminy edukację przedszkolną realizowało 461 dzieci w 23 oddziałach, w tym 4 dzieci przybyłych z Ukrainy w związku z toczącym się konfliktem zbrojnym, co daje średnią liczbę 20,04 wychowanków na oddział.

W roku szkolnym 2024/25 do samorządowych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz punktu przedszkolnego w gminie Buczkowice uczęszczało 26 dzieci z innych gmin. Natomiast w innych gminach do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach i punktów przedszkolnych uczęszczało 71 dzieci z terenu gminy Buczkowice.

W 2024r. z tytułu uczęszczania dzieci z gminy Buczkowice do przedszkoli samorządowych

i niepublicznych na terenie innych gmin, gmina Buczkowice poniosła koszt w wysokości 492.452,85zł, natomiast z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz punktu przedszkolnego na terenie gminy Buczkowice, gmina Buczkowice otrzymała środki finansowe w wysokości 209.519,28 zł

W roku szkolnym 2024/25 struktura szkół nie uległa zmianie i tak w gminie funkcjonowały:

- Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Buczkowicach,
- Szkoła Podstawowa im. B. Chrobrego w Rybarzowicach,
- Szkoła Podstawowa im. J. Brzechwy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Godziszce,
- Szkoła Podstawowa im. J. Kukuczki w Kalnej.

Łącznie w szkołach podstawowych na terenie gminy w roku szkolnym 2024/25 uczyło się w 52 oddziałach 988 uczniów, w tym 16 uczniów z Ukrainy w związku z toczącym się konfliktem zbrojnym, co daje średnią liczbę uczniów na oddział 19.

Aktualne wyliczenia GUS oraz resortu edukacji wskazują, że z powodu spadku liczby urodzeń w niedługim czasie nastąpi znaczne zmniejszenie liczby dzieci w wychowaniu przedszkolnym oraz uczniów w szkołach podstawowych. Szacuje się, że do roku szkolnego 2030/2031 liczba dzieci w wychowaniu przedszkolnym zmniejszy się o 22 % w skali całego kraju. Z tego powodu analiza demografii w gminie jest jednym z najbardziej istotnych czynników, które bezpośrednio wpływają na kształt sieci przedszkoli i szkół, na wykorzystanie budynków, sytuację kadrową, a także koszty prowadzenia każdej placówki oświatowej na terenie gminy.

Prognozy i prowadzone obserwacje demograficzne pozwalają stwierdzić, że gminne szkoły podstawowe zachowają obecny kształt i liczebność oddziałów w najbliższych dwóch latach, natomiast liczba dzieci w przedszkolach będzie systematycznie maleć. Trzeba zaznaczyć, że w przypadku Szkoły Podstawowej w Kalnej mamy do czynienia z położeniem placówki na pograniczu gmin ościennych (gmina Lipowa i gmina Łodygowice), co powoduje napływ uczniów spoza gminy Buczkowice.

2.Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach i przedszkolach.

Do zadań organu prowadzącego należy zapewnienie dzieciom i uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych specjalnej organizacji nauki w oddziałach ogólnodostępnych. Jest to zadanie szczególnie istotne, z uwagi na odnotowywany corocznie wzrost liczby dzieci uczęszczających do szkół i przedszkoli w gminie Buczkowice posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno- pedagogiczną.

W roku szkolnym 2024/25 do gminnych szkół i przedszkoli uczęszczało ogółem 110 uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego w tym 68 uczniów w szkołach podstawowych oraz 42 uczniów w przedszkolach. W celu realizacji i współorganizowania procesu kształcenia dla w/w uczniów zatrudnionych było w szkołach podstawowych 17 nauczycieli współorganizujących proces kształcenia, a w przedszkolach 4. Razem 21 nauczycieli współorganizujących proces kształcenia. Dla w/w uczniów realizowane były również w szkołach podstawowych i przedszkolach zajęcia rewalidacyjne, oraz zajęcia

specjalistyczne w tym : logopedia , integracja sensoryczna , zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, socjoterapeutyczne oraz terapia pedagogiczna. Szkoły oraz przedszkola zgodnie z zapisami art.42d Karty Nauczyciela zatrudniają nauczycieli specjalistów pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów oraz terapeutów pedagogicznych, którzy w ramach swojego zatrudnienia udzielają pomocy uczniom, rodzicom uczniów i nauczycielom. Łączna liczba etatów nauczycieli specjalistów zatrudnionych w gminnych szkołach i przedszkolach wynosiła średnio 12,25 etatu.

W Szkole Podstawowej im. J. Kukuczki w Kalnej nadal funkcjonuje Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka Niepełnosprawnego. Od 1 września 2022r. Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka Niepełnosprawnego uruchomiono również w Publicznym Przedszkolu „Bajka” z Oddziałami Integracyjnymi w Buczkowicach. W roku szkolnym 2024/25 do obu Zespołów Wczesnego Wspomagania uczęszczało ogółem 31 dzieci .

3. Stan zatrudnienia kadry nauczycielskiej i personelu pomocniczego.

W gminnych szkołach i przedszkolach są zatrudnione dwie grupy pracownicze tj. nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni.

Od 1 września 2022 r. nauczyciele są zgrupowani na 3 stopniach awansu zawodowego jak niżej

gmina Buczkowice	nauczyciele początkujący	nauczyciele mianowani	nauczyciele dyplomowani
163,92*	40,08	28,69	95,15

*liczba nauczycieli czynnych, świadczących pracę, przyjęta do naliczenia kwoty subwencji oświatowej

Ponadto 3,96 etatu stanowią nauczyciele przebywający na urloпах macierzyńskich, wychowawczych, bezpłatnych – pozostający w zatrudnieniu, ale nie świadczący pracy.

W gminie Buczkowice liczba nauczycieli na wszystkich stopniach awansu zawodowego w roku szkolnym 2024/25 wynosiła **167,88** etatu.

W roku szkolnym 2024/25 organ prowadzący przeprowadził osiem postępowań egzaminacyjnych na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Natomiast stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego uzyskało dwoje nauczycieli.

Liczba pracowników niepedagogicznych w gminnych placówkach oświatowych.

- Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Buczkowicach: 23,35 etatu,
- Szkoła Podstawowa im. B. Chrobrego w Rybarzowicach: 16,00 etatu,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny im. J. Brzechwy w Godziszce: 18,33 etatu,
- Szkoła Podstawowa im. Jerzego Kukuczki w Kalnej: 7,75 etatów,
- Publiczne Przedszkole „BAJKA” z Oddziałami Integracyjnymi w Buczkowicach: 12,92 etatu,
- Publiczne Przedszkole w Rybarzowicach: 6,75 etatu.

Razem: pracownicy niepedagogiczni w szkołach i przedszkolach to **85,10** etatu.

W gminie Buczkowice w roku szkolnym 2024/25 w jednostkach oświatowych było 167,88 etatów nauczycielskich, 85,10 etatów pracowników pomocniczych i 5 etatów pracowników Centrum Usług Wspólnych w Buczkowicach. Razem to **257,98** etatów.

4. Finansowanie gminnej oświaty - przedszkola i szkoły.

Wydatki oświaty samorządowej możemy podzielić na dwa typy w zależności od źródła finansowania placówek.

Prowadzenie i utrzymanie przedszkoli samorządowych należy do ustawowych zadań własnych gminy, z tym że gminy otrzymują tzw. dotację przedszkolną, będącą rekompensatą za ustawowe ograniczenie opłat pobieranych przez gminę od rodziców. Z tego tytułu w roku 2024 gmina Buczkowice otrzymała dotację **tzw. przedszkolną** w kwocie 1.341.458,00 zł.

✓ Publiczne Przedszkole „Bajka”	
z Oddziałami Integracyjnymi w Buczkowicach	527.852,50 zł
✓ Publiczne Przedszkole w Rybarzowicach	230.191,00 zł
✓ Publiczne Przedszkole w Godziszce	333.379,50 zł
✓ Oddziały Przedszkolne w Szkole Podstawowej	
im. B. Chrobrego w Rybarzowicach	95.251,00 zł
✓ Punkt Przedszkolny w Kalnej	154.784,00 zł

RAZEM:

1.341.458,00 zł

Przedszkola finansowane są z trzech źródeł: z dotacji przedszkolnej, ze środków budżetu gminy i z subwencji oświatowej – są to środki finansowe na dzieci 6-letnie, dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego i od 1 września 2022r. środki na pomoc psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach i w punkcie przedszkolnym.

Szkoły finansowane są z dwóch źródeł: z subwencji oświatowej i ze środków budżetu gminy.

Dodatkowo w 2024 r. obraz budżetu oświatowego uzupełniły dotacje rządowe na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy o systemie oświaty i prawa oświatowego, programy rządowe i projekty z Europejskiego Funduszu Społecznego :

- ✓ *dotacja podręcznikowa w kwocie: 146.923,52 zł*
- ✓ *środki na wypłatę pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia i zasiłki szkolne- edycja Polska) w kwocie: 22.320,00 zł*
- ✓ *środki na wypłatę pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia i zasiłki szkolne –edycja Ukraina) w kwocie: 1.488,00 zł*
- ✓ *środki z Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie: 438.873,22 zł*
- ✓ *Projekt - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 (PP Rybarzowice)*
w kwocie: 2.500,00 zł
- ✓ *Projekt Posilek w szkole i w domu – edycja 2024(SP Godziszka) w kwocie 80.000,00 zł*
- ✓ *Projekt Podróże z klasą (SP Kalna) w kwocie: 80.000,00 zł*

- ✓ *Projekt Aktywna Tablica (SP Rybarzowice) w kwocie 35.000,00 zł*
- ✓ *Projekt (UE) – Zapobieganie dysproporcjom w jakości kształcenia poprzez wsparcie ucznia ze specjalnymi potrzebami w Szkole Podstawowej w Godziszce – w kwocie 298.195,68 zł*
- ✓ *Projekt (UE)- „Dobry start gwarancją sukcesu „Wsparcie Szkoły Podstawowej w Rybarzowicach – w kwocie 249.635,52 zł*
- ✓ *Projekt (UE) – „Nowe wyzwanie -edukacja przedszkolna szansą na poprawę edukacji w Przedszkolu w Kalnej w kwocie : 10.364.00 zł*
- ✓ *Projekt (UE) – „Dobry start przedszkolaka – Wsparcie Przedszkola ”BAJKA” w Buczkowicach - w kwocie 99.475,00 zł*

Istotną pulę wydatków oświatowych stanowią wydatki remontowe, które przedstawiały się w 2024 r. następująco:

Nazwa placówki	Budżet 2024	Fundusz Pomocy Ukrainie 2024	Projekty unijne 2024
1.Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Buczkowicach	308.649,96	0,00	0,00
2. Szkoła Podstawowa im. B. Chrobrego w Rybarzowicach	92.313,45	45.044,00	75.000,00
3. Zespół Szkolno- Przedszkolny w Godziszce	57.800,00	0,00	0,00
4. Szkoła Podstawowa im. J. Kukuczki w Kalnej	33.678,22	1.915,40	0,00
5. Publiczne Przedszkole ”BAJKA” z OI w Buczkowicach	32.035,83	8.500,00	0,00
6. Publiczne Przedszkole w Rybarzowicach	13.529,07	0,00	0,00
7. Centrum Usług Wspólnych w Buczkowicach	6.407,96	0,00	0,00
Razem :	544.414,49	55.459,40	75.000,00

Razem remonty ze wszystkich źródeł finansowania: 674.873,89 zł

Koszt utrzymania dziecka przedszkolnego w gminie Buczkowice w roku 2024 przedstawia poniższa tabela:

Nazwa placówki	Liczba dzieci w przedszkolu w 2024	Budżet wydatki 2024	Wydatki bez żywienia, dotacji przedszkolnej i środków z Funduszu Pomocy Ukrainie	Roczny koszt utrzymania dziecka	Miesięczny koszt utrzymania dziecka
1. PP „Bajka” z OI Buczkowice	132	4.254.899,10	2.624.779,34	19.884,69	1.657,06
2. PP Rybarzowice	56	1.840.193,31	1.343.226,84	23.986,19	1.998,85
3. PP Godziszka	120	1.774.992,36	921.964,45	7.683,03	640,25
4. Punkt Przedszkolny Kalna	53	932.577,60	252.617,00	4.766,35	397,19
Razem:	361	8.802.662,37	5.142.587,63	14.245,39	1.187,11

Średni roczny koszt utrzymania dziecka w publicznym przedszkolu w gminie Buczkowice wyniósł: 14.245,39 zł, natomiast średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w publicznym przedszkolu w gminie Buczkowice w roku 2024 to: 1.187,11 zł.

Wydatki na jednego ucznia w przedszkolu są zróżnicowane. Wpływ na to ma wiele czynników m.in. liczba uczniów w placówce, co przekłada się na wskaźnik średniej liczby dzieci na oddział, zatrudnienie nauczycieli wg stopni awansu zawodowego, liczba uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, liczba zatrudnionych nauczycieli współorganizujących proces kształcenia uczniów, absencja chorobowa nauczycieli, udzielone urlopy zdrowotne, coroczny wzrost kosztów mediów (energia, woda, gaz), oraz realizowane remonty bieżące.

Subwencja oświatowa w 2024 r. wynosiła: **19.384.324,00 zł** w tym subwencja na szkoły 17.596.507,76 zł , a na przedszkola 1.787.816,24 zł.

W 2024 r. Gmina Buczkowice do gminnej oświaty (szkoły i przedszkola) dopłaciła kwotę 12.084.483,31 zł :

- do szkół w ramach zadań subwencionowanych 3.774.321,69 zł
- do szkół w ramach zadań własnych 3.000.543,56 zł
- utrzymanie Przedszkola „Bajka” z OI w Buczkowicach, Przedszkola w Rybarzowicach i Centrum Usług Wspólnych kosztowało gminę 5.309.618,06 zł

Rozliczenie dopłaty do subwencji oświatowej za 2024 r. w gminie Buczkowice kształtowało

się następująco:

Lp.	Nazwa placówki	Dopłata do subwencji oświatowej (w zł)	Dopłata do zadań własnych (w zł)	Razem koszt/dopłata gminy do placówki szkolnej (w zł)	Wydatki zrealizowane przez placówkę w roku 2024
1.	SP Buczkowice	1.343.485,00	695.291,60	2.038.776,60	9.221.644,89
2.	SP Rybarzowice	939.393,12	501.452,11	1.440.845,23	7.227.687,99
3.	SP Godziszka	810.230,11	1.589.022,85	2.399.252,96	7.518.897,57
4.	SP Kalna	681.213,46	214.777,00	895.990,46	4.461.307,53
	Razem:	3.774.321,69	3.000.543,56	6.774.865,25	28.429.537,98

Wydatki poniesione na jednego ucznia szkolnego w 2024 r.

Lp.	Nazwa placówki	Wydatki część subwencionowana – szkoły (w zł)	Wydatki roczne na jednego ucznia (w zł) w nawiasie liczba uczniów
1.	SP Buczkowice	8.044.704,93	(366) 21.980,06
2.	SP Rybarzowice	6.226.542,16	(261) 23.856,48
3.	SP Godziszka	4.442.656,43	(246) 18.059,57
4.	SP Kalna	3.525.049,84	(115) 30.652,60

Koszt utrzymania jednego ucznia w szkole w 2024 r. (dopłata gminy do ucznia)

Lp.	Nazwa placówki	Dopłata do subwencji oświatowej (w zł)	Roczny koszt utrzymania jednego ucznia (w zł) w nawiasie liczba uczniów
1.	SP Buczkowice	1.343.485,00	(366) 3.670,72
2.	SP Rybarzowice	939.393,12	(261) 3.599,20
3.	SP Godziszka	810.230,11	(246) 3.293,61
4.	SP Kalna	681.213,46	(115) 5.923,59

Podział subwencji na poszczególne jednostki:

Lp.	Nazwa	Wysokość subwencji
1.	SP Buczkowice	6.498.792,50
2.	SP Rybarzowice	4.974.403,50
3.	SP Godziszka	3.916.818,00
4.	SP Kalna	3.228.641,00
5.	Publiczne Przedszkole „BAJKA” z OI w Buczkowicach	628.706,12
6.	Publiczne Przedszkole w Rybarzowicach	136.962,89
	Razem:	19.384.324,00

Ogółem **wydatki** poniesione na oświatę w 2024 roku wyniosły: **35.923.531,50zł**

- Szkoła Podstawowa im . M. Kopernika w Buczkowicach : **9.221.644,89 zł**
- Szkoła Podstawowa im . B. Chrobrego w Rybarzowicach : **7.227.687,99 zł**
- Szkoła Podstawowa im. J. Brzechwy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Godziszce: **7.518.897,57 zł**
- Szkoła Podstawowa im . J. Kukuczki w Kalnej : **4.461.307,53 zł**
- Publiczne Przedszkole „BAJKA” z OI w Buczkowicach : **4.254.899,10 zł**
- Centrum Usług Wspólnych w Buczkowicach : **1.398.901,11 zł**

Ogólny **koszt zadań oświatowych (dopłata gminy)** w 2024 r. ukształtował się na poziomie 12.084.483,31 zł, co stanowi 33,64% wszystkich wydatków poniesionych na realizację zadań oświatowych.

Jak wynika z powyższej tabeli wydatki oświatowe w roku 2024 były wyższe o 6.969.624,15 zł w stosunku do roku 2023. Powodem wzrostu wydatków był między innymi wzrost wynagrodzeń nauczycieli od stycznia 2024r., wzrost liczby zatrudnionych specjalistów w związku z wprowadzonymi standardami, znaczny wzrost liczby orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego w placówkach oświatowych, co skutkuje wzrostem ilości godzin wsparcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

5. Stołówki szkolne – świetlice szkolne

W każdej szkole podstawowej funkcjonowała stołówka szkolna, która zapewnia chętnym uczniom ciepły posiłek. Przedszkola również organizują żywienie zbiorowe. Z żywienia w stołówkach szkolnych w minionym roku szkolnym skorzystało średniomiesięcznie 819 uczniów co stanowi 83% ogółu uczniów uczęszczających do szkół podstawowych. Ze względu na brak kuchni w SP w Kalnej, obiady dla SP i posiłki dla Punktu Przedszkolnego w Kalnej są przygotowywane w SP Buczkowice. Dochody uzyskane w 2024 r. z tytułu żywienia w szkołach to: 678.756,50 zł.

Koszt żywienia w przedszkolu w całości pokrywają rodzice. W gminnych przedszkolach korzysta z 3 posiłków około 90% dzieci. Dochody uzyskane z tytułu żywienia w przedszkolach to: 806.362,50zł, a z tytułu czesnego to 160.480,33 zł łącznie: 966.842,83 zł

W każdej szkole funkcjonowały świetlice szkolne, których zadaniem jest zapewnienie wszystkim chętnym dzieciom opieki przed i po zajęciach szkolnych. Liczba uczniów szkół podstawowych, która korzystała średniomiesięcznie ze świetlicy wyniosła 247, co stanowi 25% wszystkich uczniów, uczęszczających do szkół podstawowych w gminie, w tym:

- 1) Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Buczkowicach – 100 uczniów,
- 2) Szkoła Podstawowa im. B. Chrobrego w Rybarzowicach – 75 uczniów,
- 3) Szkoła Podstawowa im. J. Brzechwy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Godziszce 47 uczniów ,
- 4) Szkoła Podstawowa im. J. Kukuczki w Kalnej – 25 uczniów.

6. Nadzór pedagogiczny sprawowany przez Kuratora Oświaty i kontrole zewnętrzne .

W roku szkolnym 2024/25 w gminnych placówkach oświatowych przeprowadzono planowe kontrole w zakresie nadzoru pedagogicznego:

- ✓ SP Buczkowice - obszar kontrolowany: realizacja zadań związanych z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych
- ✓ SP Kalna - obszar kontrolowany: kontrola realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego przez uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Przeprowadzono również planowe i doraźne kontrole bloków żywieniowych oraz pomieszczeń sanitarnych i dydaktycznych przedszkoli i szkół – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Sanepid.

7. Wyniki z egzaminu ósmoklasisty.

Egzamin ósmoklasisty pełni dwie zasadnicze funkcje:

- określa poziom wykształcenia ogólnego uczniów w zakresie obowiązkowych przedmiotów egzaminacyjnych i zapewnia uczniom, ich rodzicom, nauczycielom oraz władzom samorządowym informację zwrotną na temat tego poziomu wykształcenia,
- zastępuje egzamin wstępny do szkół ponadpodstawowych, które wykorzystują wyniki egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów jako kryteria w procesie rekrutacji, jeżeli liczba kandydatów jest większa niż liczba wolnych miejsc w danej szkole.

Wyniki egzaminów zewnętrznych pozwalają na przeprowadzanie analizy oraz dają wskazówki, na jakich obszarach działań edukacyjnych należy skupić uwagę i dokonać określonych korekt i modyfikacji.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Buczkowice na tle m.in. średnich wyników w kraju, województwie i powiecie przedstawia poniższa tabela.

Egzamin po szkole podstawowej	Język polski	Matematyka	Język angielski
2025	%	%	%
Kraj	64,00%	50,00%	70,00%
Województwo śląskie	63,50%	49,00%	70,50%
Miasto Bielsko-Biała	65,69%	54,20%	74,22%
Powiat bielski	64,98%	52,40%	71,33%
Miasto Szczyrk	68,20%	57,12%	73,88%
Gmina Wilkowice	64,51%	48,31%	70,66%
Gmina Łodygowice	63,96%	50,54%	72,63%
Gmina Lipowa	64,63%	46,59%	66,46%
Gmina Buczkowice	64,55%	50,77%	69,11%
<i>SP Buczkowice</i>	<i>59,76%</i>	<i>51,00%</i>	<i>62,82%</i>
<i>SP Rybarzowice</i>	<i>77,04%</i>	<i>60,54%</i>	<i>79,17%</i>
<i>SP Godziszka</i>	<i>62,97%</i>	<i>44,46%</i>	<i>70,51%</i>
<i>SP Kalna</i>	<i>65,62%</i>	<i>56,46%</i>	<i>72,23%</i>

Gmina Buczkowice w roku szkolnym 2024/25 zrealizowała szereg zadań wynikających z ustawowych obowiązków na rzecz uczniów szkół i wychowanków przedszkoli. Najważniejszym zrealizowanym zadaniem było zabezpieczenie na odpowiednim poziomie przedszkolom i szkołom prowadzonym przez gminę środków finansowych na prowadzenie działalności, w tym wynagrodzenia pracowników, wydatki rzeczowe związane z eksploatacją

i utrzymaniem budynków oświatowych, funkcjonowaniem świetlic i stołówek szkolnych. W/w zadania realizowane były przez jednostkę obsługującą placówki oświatowe tj. Centrum Usług Wspólnych w Buczkowicach .

Przygotowały: Ewa Marek i Agnieszka Gasek

UCHWAŁA NR
RADY GMINY BUCZKOWICE

z dnia 29 października 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody i ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych oraz zwolnienia w części z tej opłaty właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 6k ust. 1 pkt 1 i ust. 3, w związku z art. 6j ust. 1 pkt 1, art. 6k ust. 2a pkt 1 i ust. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 733), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVII/135/20 Rady Gminy Buczkowice z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie wyboru metody i ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych oraz zwolnienia w części z tej opłaty właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2020 r. poz. 5280 ze zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się jednostkową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości 44,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkałej, jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny.”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się podwyższoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 88,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkałej, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Buczkowice.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku.

Przewodniczący Rady

Mieczysław Moczek

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 733) gmina zobowiązana jest pokryć koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z opłat pobranych od właścicieli nieruchomości.

Planowane na 2026 rok wydatki, związane z odbiorem odpadów komunalnych z terenu gminy Buczkowice, ich transportem, zagospodarowywaniem, obsługą Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz obsługą administracyjną systemu, szacowane są na ponad 6 mln zł.

Przy założeniu ściągalności opłaty na poziomie 92%, prognozowane wpływy do budżetu gminy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosą ok. 4,9 mln zł. Oznacza to, że obecnie obowiązująca stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest niewystarczająca do pokrycia kosztów funkcjonowania systemu.

W związku z powyższym, celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Buczkowice, proponuje się zmianę stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z 36,00 zł na 44,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny oraz zmianę stawki opłaty podwyższonej z 72,00 zł na 88,00 zł, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, przy czym wysokość zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady pozostaje bez zmian i wynosi 1,00 zł.

Zgodnie z art. 6k ust. 2a pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, stawka opłaty za mieszkańca nie może przekraczać 2% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem. W 2025 roku przeciętny dochód rozporządzalny wyniósł 3167,17 zł (dane GUS), co oznacza, że maksymalna dopuszczalna stawka opłaty za mieszkańca wynosi 63,34 zł. Proponowana stawka w wysokości 44,00 zł mieści się w tym limicie.

Ponadto, zgodnie z art. 6k ust. 3 ww. ustawy, stawka opłaty podwyższonej, w przypadku nieselektywnego zbierania odpadów, musi wynosić nie mniej niż dwukrotność i nie więcej niż czterokrotność stawki podstawowej. Proponowana podwyższona stawka spełnia to kryterium.

W związku z powyższym, proponowane zmiany stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są uzasadnione ekonomicznie, zgodne z przepisami prawa oraz niezbędne do zapewnienia prawidłowego działania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Buczkowice.

Joanna Wieczerek, podinspektor ds. gospodarki odpadami

Wyjaśnienie do projektu zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
od 1 stycznia 2026 r.

2025 r.

WYDATKI

Przewiduje się, że łączny koszt funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Buczkowice w 2025 r. wyniesie ok. 6 000 000,00 zł. Poszczególne wydatki ujęto w tabeli nr 1.

Tabela 1. Zestawienie przewidywanych wydatków w 2025 r.

Rodzaj wydatków (wg planu budżetu)	Wartość wydatków
Zagospodarowanie odpadów komunalnych - na podstawie umowy dotacyjnej podpisanej z Miastem Bielsko-Biała na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r., aneksowanej dnia 30 września 2025 r.	2 750 000,00 zł
Odbiór odpadów komunalnych, prowadzenie PSZOK i zagospodarowanie tzw. „odpadów zielonych” - na podstawie umowy podpisanej z Sanit -Trans Sp. z o.o. na okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2026 r.	2 813 130,00 zł
Obsługa administracyjna systemu (wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, koszty komornicze, usługi pocztowe i inne), a także bieżące koszty utrzymania PSZOK i odbiór przeterminowanych leków	432 350,00 zł
Łączne przewidywane roczne koszty systemu:	5 995 480,00 zł

Na wzrost wydatków przeznaczonych na zagospodarowanie odpadów komunalnych o kwotę 550 000,00 zł złożyły się następujące czynniki:

a) wzrost masy odpadów komunalnych wytworzonych przez mieszkańców w okresie od stycznia do sierpnia 2025 r. w porównaniu z analogicznym okresem roku 2024, stanowiącym podstawę do opracowania budżetu na 2025 r., - zwiększenie kosztów zagospodarowania o ponad 120 000,00 zł (tabela nr 2).

Tabela 2. Zestawienie różnic w masie wytworzonych odpadów oraz różnic w kosztach ich zagospodarowania

Rodzaj odpadu	Różnica w masie odpadów wytworzonych od I do VIII 2025 r. w porównaniu do masy odpadów wytworzonych od I do VIII 2024 r. [Mg]	Różnica w kosztach zagospodarowania odpadów wytworzonych od I do VIII 2025 r. w porównaniu do kosztów zagospodarowania odpadów wytworzonych od I do VIII 2024 r. [zł]
Zużyte opony	6,94	5 246,64
Odpady z betonu i gruzu	63,54	34 311,60
Odpady budowlane zmieszane	2,22	3 596,40
Odpady bio-kuchenne	16,56	7 153,92
Tekstylia i odzież	22,28	13 234,32
Farby i tusze	1,378	4 758,91
Odpady wielkogabarytowe	38,28	62 013,60

Koszt zagospodarowania odpadów zmieszanych oraz tworzyw, metali i odpadów wielomateriałowych w tym okresie zwiększył się o blisko 140 000,00 zł w porównaniu do analogicznego okresu 2024 roku, co wynika ze zmiany cennika tych odpadów, obowiązującej od 1 stycznia 2025 r.

b) podwyżka cen zagospodarowania w Zakładzie Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej odpadów zmieszanych, odzieży i tekstyliów, szkła oraz tworzyw, metali i opakowań wielomateriałowych od 1 września 2025 r. - przewidywany wzrost kosztów za okres wrzesień-grudzień 2025 r. o co najmniej 230 000,00 zł (tabela nr 3).

Tabela 3. Zestawienie różnic w cenach zagospodarowania odpadów oraz różnic w kosztach ich zagospodarowania

Rodzaj odpadu	Cena zagospodarowania odpadu do 31 VIII 2025 r. [zł]	Cena zagospodarowania odpadu od 1 IX 2025 r. [zł]	Różnica w cenie zagospodarowania odpadów od 1 IX 2025 r. w porównaniu do cen obowiązujących do 31 VIII 2025 r. [zł]	Przewidywany wzrost kosztów zagospodarowania odpadów za okres 1 IX -31 XII 2025 r. w porównaniu do 1 IX-31 XII 2024 r. [zł]
Szkło	64,80	162,00	97,20	9 154,296
Odpady kuchenne	432,00	594,00	162,00	11 534,4
Tekstylia i odzież	594,00	1 620,00	1 026,00	93 16,08
Tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe	324,00	540,00	216,00	34 020,00
Odpady zmieszane	680,40	864,00	183,60	158 073,10

W dniu 30 września 2025 r. zawarto aneks do umowy dotacyjnej dotyczącej zagospodarowania odpadów komunalnych, w wyniku którego kwota umowy na 2025 rok została zwiększona do 2 750 000,00 zł.

WPLYWY

Planowane wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - wraz zaległościami z lat poprzednich, bez odsetek i kosztów upomnień - na dzień 31 grudnia 2025 r. wynoszą **5 389 489,14 zł** (100 % ściągальności).

Przyjmując, że ściągальność opłaty - wg stanu na 31 grudnia 2024 r. - jest na poziomie ok. 92 %, do końca bieżącego roku do budżetu gminy powinno wpłynąć łącznie ok. **4 958 330,01 zł**.

DEFICYT

Przewidywane na 2025 r. wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przy zachowaniu aktualnie obowiązujących stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są znacznie niższe niż przewidywane wydatki - prawdopodobny deficyt wyniesie **1 037 149,99 zł**.

WYDATKI

Planowany łączny koszt funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Buczkowice w 2026 r. wyniesie **6 059 130,00 zł**. Poszczególne wydatki przedstawiono w tabeli nr 4.

Tabela 4. Zestawienie planowanych wydatków w 2026 r.

Rodzaj wydatków (wg planu budżetu)	Wartość wydatków
Zagospodarowanie odpadów komunalnych - na podstawie umowy dotacyjnej podpisanej z Miastem Bielsko-Biała na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2026 r.	2 800 000,00 zł
Odbiór odpadów komunalnych, prowadzenie PSZOK i zagospodarowanie tzw. „odpadów zielonych” - na podstawie umowy podpisanej z Sanit -Trans Sp. z o.o. na okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2026 r.	2 813 130,00 zł
Obsługa administracyjna systemu (wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, koszty komornicze, usługi pocztowe i inne), a także bieżące koszty utrzymania PSZOK i odbiór przeterminowanych leków	446 000,00 zł
Łączne przewidywane roczne koszty systemu:	6 059 130,00 zł

W związku ze zmianą cennika ZGO S.A. przyjęto, że koszt zagospodarowania odpadów komunalnych w 2026 r. wyniesie 2 800 000,00 zł i na taką kwotę zostanie zawarta umowa dotacyjna.

Wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych oraz prowadzeniem PSZOK, na podstawie umowy z firmą Sanit-Trans Sp. z o.o., zaplanowano na takim samym poziomie jak w roku 2025 r. - łączna kwota za wykonanie tej usługi w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2026 r. wynosi 5 626 260,00 zł.

WPLYWY

Planowane wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - wraz zaległościami z lat poprzednich, bez odsetek i kosztów upomnień - na dzień 31 grudnia 2025 r. wynoszą **5 389 489,14 zł** (100% ściągальności).

Przyjmując, że ściągальność opłaty - wg stanu na 31 grudnia 2024 r. - jest na poziomie ok. 92%, do końca bieżącego roku do budżetu gminy powinno wpłynąć łącznie ok. **4 958 330,01 zł**.

DEFICYT

Planowane na 2026 r. wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przy zachowaniu aktualnie obowiązujących stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są znacznie niższe niż planowane wydatki - prawdopodobny deficyt to **1 100 799,99 zł** (przy ściągальności 100% - 669 640,86 zł).

KALKULACJA STAWKI

W ramach kalkulacji stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi opracowano cztery warianty.

W tabeli nr 5 zestawiono aktualnie obowiązujące oraz proponowane stawki opłaty, a także przewidywany na koniec 2026 r. deficyt przy ich zastosowaniu, zakładając ściągalność opłaty na poziomie 92%.

Tabela 5. Zestawienie stawek opłaty i przewidywany deficyt - ściągalność 92%

	Miesięczna stawka opłaty od osoby [zł]	Miesięczna stawka opłaty od osoby – z ulgą [zł]	Stawka za pojemnik 120l/worek [zł]	Stawka za pojemnik 240l [zł]	Stawka za pojemnik 1100l [zł]	Roczna stawka za domek letniskowy [zł]	Przewidywany deficyt na koniec 2026 r. [zł]
AKTUALNE STAWKI	36,00	35,00	30,00	60,00	275,00	180,00	-1 100 799,99
WARIANT I	41,00	40,00	35,00	70,00	320,83	180,00	-444 489,79
WARIANT II	41,00	40,00	40,00	80,00	366,67	180,00	-342 478,79
WARIANT III	42,00	41,00	40,00	80,00	366,67	180,00	-226 613,95
WARIANT IV	43,00	42,00	40,00	80,00	366,67	180,00	-120 759,11
WARIANT V	44,00	43,00	40,00	80,00	366,67	180,00	-9 899,27
WARIANT VI	45,00	44,00	40,00	80,00	366,67	180,00	100 960,57

Dla porównania, w tabeli nr 6 przedstawiono aktualnie obowiązujące oraz proponowane stawki opłaty, a także przewidywany na koniec 2026 r. deficyt przy ich zastosowaniu, zakładając ściągalność opłaty na poziomie 100%.

Tabela 6. Zestawienie stawek opłaty i przewidywany deficyt - ściągalność 100%

	Miesięczna stawka opłaty od osoby [zł]	Miesięczna stawka opłaty od osoby – z ulgą [zł]	Stawka za pojemnik 120l/worek [zł]	Stawka za pojemnik 240l [zł]	Stawka za pojemnik 1100l [zł]	Roczna stawka za domek letniskowy [zł]	Przewidywany deficyt/ nadwyżka na koniec 2026 r. [zł]
AKTUALNE STAWKI	36,00	35,00	30,00	60,00	275,00	180,00	-669 640,86
WARIANT I	41,00	40,00	35,00	70,00	320,83	180,00	51 579,14
WARIANT II	41,00	40,00	40,00	80,00	366,67	180,00	163 679,14
WARIANT III	42,00	41,00	40,00	80,00	366,67	180,00	291 003,14
WARIANT IV	43,00	42,00	40,00	80,00	366,67	180,00	407 327,14
WARIANT V	44,00	43,00	40,00	80,00	366,67	180,00	529 151,14
WARIANT VI	45,00	44,00	40,00	80,00	366,67	180,00	650 975,14

W tabeli nr 7 zestawiono aktualne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wybranych gminach z powiatu bielskiego i żywieckiego.

Tabela 7. Zestawienie stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w innych gminach

Gmina	Miesięczna stawka opłaty od osoby [zł]	Miesięczna stawka opłaty od osoby – z ulgą [zł]	Stawka za pojemnik 120l/worek [zł]	Stawka za pojemnik 1100l [zł]	Roczna stawka za domek letniskowy [zł]
Buczkowice	36,00	35,00	30,00	275,00	180,00
Szczyrk	31,00	27,00	29,00	265,00	316,00
Lipowa	38,00	30,00	nie dotyczy	nie dotyczy	267,83
Łodygowice	37,00	32,00	nie dotyczy	nie dotyczy	224,00
Wilkowice	40,00	36,00	nie dotyczy	nie dotyczy	224,00
Jasienica	38,00	34,00	30,00	275,00	267,00
Jaworze	45,00	42,00	nie dotyczy	nie dotyczy	260,00
Bestwina	39,00	38,00	24,00	228,00	190,00
Wilamowice	37,00	34,00	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
Kozy	39,00	38,00	nie dotyczy	nie dotyczy	212,72
Porąbka	38,00	35,00	32,60	299,50	260,00
Bielsko-Biała	45,00	40,00	22,00	201,60	165,00

Opracowanie:

Joanna Wieczerzak – Podinspektor ds. gospodarki odpadami
Buczkowice, 8 października 2025 r.

UCHWAŁA NR
RADY GMINY BUCZKOWICE

z dnia 29 października 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne oraz ustalenia opłat

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1153), art. 6c ust. 2 i ust. 3 oraz art. 6k ust. 1 pkt 2, ust. 2a pkt 5 oraz ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 733) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLII/292/22 Rady Gminy Buczkowice z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne oraz ustalenia opłat (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2022 r. poz. 3678) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się następujące stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych, o których mowa w §1, na których powstają odpady komunalne, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

- 1) pojemnik o pojemności 120 l – w wysokości 40,00 zł;
- 2) pojemnik o pojemności 240 l – w wysokości 80,00 zł;
- 3) pojemnik o pojemności 1100 l – w wysokości 366,67 zł;
- 4) za worek o pojemności 120 l – w wysokości 40,00 zł.

2. Określa się następujące stawki opłaty podwyższonej za pojemnik lub worek o określonej pojemności przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych, o których mowa w §1, na których powstają odpady komunalne, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny:

- 1) pojemnik o pojemności 120 l – w wysokości 80,00 zł;
- 2) pojemnik o pojemności 240 l – w wysokości 160,00 zł;
- 3) pojemnik o pojemności 1100 l – w wysokości 733,34 zł;
- 4) worek o pojemności 120l - w wysokości 80,00 zł.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Buczkowice.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku.

Przewodniczący Rady

Mieczysław Moczek

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 733) gmina zobowiązana jest pokryć koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z opłat pobranych od właścicieli nieruchomości.

Planowane na 2026 rok wydatki, związane z odbiorem odpadów komunalnych z terenu gminy Buczkowice, ich transportem, zagospodarowywaniem, obsługą Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz obsługą administracyjną systemu, szacowane są na ponad 6 mln zł.

Przy założeniu ściągalności opłaty na poziomie 92%, prognozowane wpływy do budżetu gminy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosą ok. 4,9 mln zł. Oznacza to, że obecnie obowiązujące stawki za pojemnik lub worek o określonej pojemności, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, są niewystarczające do pokrycia kosztów funkcjonowania systemu.

W związku z powyższym, celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Buczkowice, proponuje się zmianę stawki opłaty, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

- za pojemnik 120 l z 30,00 zł na 40,00 zł,
- za pojemnik 240 l z 60,00 zł na 80,00 zł,
- za pojemnik 1100 l z 275,00 zł na 366,67 zł,
- za worek 120 l z 30,00 zł na 40,00 zł

oraz zmianę stawki opłaty podwyższonej, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny:

- za pojemnik 120 l z 60,00 zł na 80,00 zł,
- za pojemnik 240 l z 120,00 zł na 160,00 zł,
- za pojemnik 1100 l z 550,00 zł na 733,34 zł,
- za worek 120 l z 60,00 zł na 80,00 zł.

Zgodnie z art. 6k ust. 2a pkt 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, stawka opłaty za pojemnik lub worek o pojemności 120 l nie może przekraczać 1,3% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem. W 2025 roku przeciętny dochód rozporządzalny wyniósł 3167,17 zł (dane GUS), co oznacza, że maksymalna dopuszczalna stawka opłaty za worek/pojemnik 120 l wynosi 41,17 zł. Proponowana stawka w wysokości 40,00 zł mieści się w tym limicie.

Ponadto, zgodnie z art. 6k ust. 3 ww. ustawy, stawka opłaty podwyższonej, w przypadku nieselektywnego zbierania odpadów, musi wynosić nie mniej niż dwukrotność i nie więcej niż czterokrotność stawki podstawowej. Proponowane podwyższone stawki spełniają to kryterium.

W związku z powyższym, proponowane zmiany stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są uzasadnione ekonomicznie, zgodne z przepisami prawa oraz niezbędne do zapewnienia prawidłowego działania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Buczkowice.

Joanna Wieczerek, podinspektor ds. gospodarki odpadami

**UCHWAŁA NR //25
RADY GMINY BUCZKOWICE**

z dnia 29 października 2025 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Buczkowice

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231 ust. 1 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1153) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VIII/51/24 Rady Gminy Buczkowice z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Buczkowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Mieczysław Moczek

UZASADNIENIE

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej jest wynikiem zmiany planu finansowego zaproponowaną zmianą budżetu gminy Buczkowice na rok 2025.

Magdalena Mendrok, Skarbnik Gminy

**UCHWAŁA NR //25
RADY GMINY BUCZKOWICE**

z dnia 29 października 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Buczkowice na rok 2025

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.), uchwala się, co następuje:

- § 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 7.605.900,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 10.339.865,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Zmniejsza się przychody budżetu gminy o kwotę 2.733.965,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Po uwzględnieniu zmian, o których mowa w § 1:

dochody budżetu gminy 82.519.307,51 zł

wydatki budżetu gminy 90.852.320,78 zł

deficyt budżetu 8.333.013,27 zł źródłem pokrycia deficytu będą przychody

pochodzące z nadwyżki budżetu j.s.t. z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 7.223.594,17 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 33.118,69 zł oraz wynikających z rozliczania środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 868.025,41 zł, wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust.2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 208.275,00 zł.

przychody 9.140.773,27 zł

rozchody 807.760,00 zł

§ 3. Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającymi z odrębnych ustaw w 2025 r. zawiera załącznik nr 4.

§ 4. Zestawienie wydatków majątkowych do realizacji w 2025 r. zawiera załącznik nr 5.

§ 5. Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6.

§ 6. W uchwale Nr VIII/52/24 Rady Gminy Buczkowice z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Buczkowice na rok 2025 § 3 pkt 6, otrzymuje brzmienie: „6) ustala się dochody w kwocie 409.572,97 zł ze środków z Funduszu Pomocy oraz wydatki w kwocie 409.572,97 zł na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady

Mieczysław Moczek

U Z A S A D N I E N I E

Załączniki 1-6

1. W związku z niepełnym wykorzystaniem, niezrealizowaniem i przeniesieniem na lata przyszłe środków na wydatki inwestycyjne zmniejsza się w 2025 roku zaangażowanie środków na następujące inwestycje:
 - Budowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice (w tym projekt) zmniejszenie o 179.000,00 zł
 - Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice zmniejszenie o 1.000.000,00 zł z tego 850.000,00 zł jako dofinansowanie z Unii Europejskiej zmniejsza również dochody budżetu gminy.
 - Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice (w tym projekt) zmniejszenie o 150.000,00 zł.
 - Przebudowa dróg gminnych zmniejszenie o 220.800,00 zł.
 - Wykonanie sieci klimatyzacyjnej w budynku Urzędu Gminy w Buczkowicach zmniejszenie o 285.000,00 zł.
 - Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Buczkowice zmniejszenie o 264.275,00 zł w tym środki z Unii Europejskiej w wysokości 194.448,00 zł, Budżetu Państwa w wysokości 39.827,00 zł oraz środki własne w wysokości 30.000,00 zł.
 - Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kalnej zmniejszenie o 292.390,00 zł.
 - Odnawialne źródła energii w Gminie Buczkowice zmniejszenie o 7.950.000,00 zł z tego 6.757.500,00 zł jako dofinansowanie z Unii Europejskiej zmniejsza również dochody budżetu gminy.
2. Uzupełnia się załącznik nr 4 z tytułu otrzymanych dochodów ze środków z Funduszu Pomocy, przeznaczonych na wydatki na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Skarbnik Gminy, Magdalena Mendrok

UCHWAŁA NR
RADY GMINY BUCZKOWICE

z dnia 2025 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1153), art. 5 ust.1, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 707) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 1 sierpnia 2025 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2026 (M.P. z 2025 r. poz. 726) uchwała się, co następuje:

§ 1. Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości w następujących wysokościach:

1) od gruntów:

- a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m² powierzchni - **1,31 zł/1,35 zł/1,38 zł,**
- b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - od 1 ha powierzchni - **6,83 zł/7,02 zł/7,15 zł,**
- c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m² powierzchni - **0,58 zł/0,59 zł/0,61 zł,**
- d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego od 1 m² powierzchni – **4,41 zł/4,54 zł/4,62 zł;**

2) od budynków lub ich części:

- a) mieszkalnych od 1 m² powierzchni użytkowej - **1,10 zł/1,13 zł/1,16 zł,**
- b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m² powierzchni użytkowej - **30,77 zł/31,64 zł/32,23 zł,**
- c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m² powierzchni użytkowej - **13,65 zł/14,04 zł/14,30 zł,**
- d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m² powierzchni użytkowej - **6,62 zł/6,80 zł/6,93 zł,**
- e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m² powierzchni użytkowej - **11,03 zł/11,34 zł/11,55 zł,** za wyjątkiem zajętych na pomieszczenia gospodarcze oraz garaże poza budynkiem mieszkalnym, gdzie stawka od 1m² powierzchni użytkowej wynosi **7,67 zł/7,88 zł/8,03 zł;**

3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc uchwała Nr VI/41/24 Rady Gminy Buczkowice z dnia 30 października 2024 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2024 r. poz. 7536).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady

Mieczysław Moczek

Uzasadnienie

Stosownie do postanowień art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 1153), do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach.

Podstawę do ustalenia wysokości stawek od nieruchomości stanowią przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r. (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 707). Zgodnie z art. 5 ust.1 ww. ustawy Rada Gminy ustala wysokość stawek od nieruchomości z uwzględnieniem stawek maksymalnych określonych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 1 sierpnia 2025 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2026 r. (M.P. z 2025 r. poz. 726).

Przedstawione w projekcie uchwały stawki podatku od nieruchomości są wyższe w stosunku do roku poprzedniego, co podyktowane jest wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych. W odniesieniu do każdej stawki przedstawiono trzy propozycje do wyboru przez radnych - podwyższenie o 5, 8 lub 10%. Wysokość proponowanych stawek nadal pozostaje niższa niż maksymalne stawki określone przez Ministra Finansów, co oznacza, że gmina nie wprowadza maksymalnego obciąża podatkowego. Uchwała ma na celu zapewnienie stabilnych dochodów budżetu gminy, co umożliwi właściwe realizowanie zadań własnych.

Irena Truchan, starszy inspektor

Agnieszka Sady-Kwintal, podinspektor

STAWKI PODATKOWE W 2025 R. I PROPOZYCJE STAWEK NA 2026 R.

Przedmiot opodatkowania	BUCZKOWICE 2025 r.	Propozycje stawek na rok 2026			Stawki max.: 2026 r.	WILKOWICE 2025 r.	ŁODYGOWICE 2025 r.	LIPOWA 2025 r.
		Wzrost stawki o 5%	Wzrost stawki o 8%	Wzrost stawki o 10%				
Budynki mieszkalne zł/m ²	1,05 zł	1,10 zł	1,13 zł	1,16 zł	1,25 zł	1,10 zł	1,08 zł	1,10 zł
Budynki i lokale związane z działalnością gospodarczą zł/m ²	29,30 zł	30,77 zł	31,64 zł	32,23 zł	35,53 zł	30,00 zł	32,00 zł	32,90 zł
Budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym (nie dotyczy) zł/m ²	13,00 zł	13,65 zł	14,04 zł	14,30 zł	16,64 zł	12,00 zł	15,64 zł	15,45 zł
Budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych zł/m ²	6,30 zł	6,62 zł	6,80 zł	6,93 zł	7,27 zł	6,00 zł	6,92 zł	6,70 zł
Budynki gospodarcze oraz garaże poza budynkiem mieszkalnym zł/m ²	7,30 zł	7,67 zł	7,88 zł	8,03 zł	12,00 zł	10,50 zł	Garaże 10,57 zł	10,30 zł
Pozostałe budynki zł/m ²	10,50 zł	11,03 zł	11,34 zł	11,55 zł	12,00 zł	10,50 zł	Pozostałe budynki i gospodarcze 8,72 zł	10,30 zł
Grunty zabudowane (tereny mieszkaniowe) zł/m ²	0,55 zł	0,58 zł	0,59 zł	0,61 zł	0,77 zł	0,65 zł	0,62 zł	0,60 zł
Grunty związane z działalnością gospodarczą zł/m ²	1,25 zł	1,31 zł	1,35 zł	1,38 zł	1,45 zł	1,25 zł	1,30 zł	1,35 zł
dr – drogi zł/m ²	zwolnione	zwolnione	zwolnione	zwolnione	0,77 zł	zwolnione	0,62 zł	0,60 zł
Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych (znikoma ilość) zł/ha	6,50 zł	6,83 zł	7,02 zł	7,15 zł	7,15 zł	6,66 zł	6,71 zł	6,60 zł
Grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji zł/m ² (nie dotyczy)	4,20 zł	4,41 zł	4,54 zł	4,62 zł	4,72 zł	4,39 zł	4,48 zł	0,75 zł
Budowle	2%	2%	2%	2%	2%	wszystkie 2%	wszystkie 2%	wszystkie 2%
Wzrost podatku : zł		348 526,56 zł	557 642,50 zł	697 053,12 zł				
Wymiar podatków : zł		8 934 611,94 zł	9 216 757,58 zł	9 404 854,67 zł				

Przykłady podatku od nieruchomości (budynki mieszkalne):

Stawka 2025 (1,05 zł):

Budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej 100 m² - podatek w wysokości 105,00 zł

Wzrost stawki o 5% w 2026 r. (1,10 zł):

Budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej 100 m² - podatek w wysokości 110,00 zł (wzrost podatku o 5,00 zł)

Wzrost stawki o 8% w 2026 r. (1,13 zł):

Budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej 100 m² - podatek w wysokości 113,00 zł (wzrost podatku o 8,00 zł)

Wzrost stawki o 10% w 2026 r. (1,16 zł):

Budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej 100 m² - podatek w wysokości 116,00 zł (wzrost podatku o 11,00 zł)

Przykłady podatku od nieruchomości (grunty zabudowane):

Stawka 2025 (0,55 zł):

Grunty zabudowane o powierzchni 1000 m² - podatek w wysokości 550,00 zł

Wzrost stawki o 5% w 2026 r. (0,58 zł):

Grunty zabudowane o powierzchni 1000 m² - podatek w wysokości 580,00 zł (wzrost podatku o 30,00 zł)

Wzrost stawki o 8% w 2026 r. (0,59 zł):

Grunty zabudowane o powierzchni 1000 m² - podatek w wysokości 590,00 zł (wzrost podatku o 40,00 zł)

Wzrost stawki o 10% w 2026 r. (0,61 zł):

Grunty zabudowane o powierzchni 1000 m² - podatek w wysokości 610,00 zł (wzrost podatku o 60,00 zł)

Irena Truchan, Agnieszka Sady-Kwintal

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY BUCZKOWICE**

z dnia 29 października 2025 r.

w sprawie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1153) i art. 19 ust. 8 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 266 ze zm.), uchwala się:

§ 1. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Buczkowice, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Mieczysław Moczek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Gminy Buczkowice
z dnia 29 października 2025 r.

**ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ
ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE
DLA GMINY BUCZKOWICE
NA LATA 2025-2039**



Buczkowice, czerwiec 2025



*Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe dla Gminy Buczkowice na lata 2025-2039*

Opracowano na potrzeby:



Gmina Buczkowice

ul. Lipowska 730
43-374 Buczkowice

tel.: 33 499 00 66
e-mail: sekretariat@buczkowice.pl

Opracowanie autorstwa:



Eko-Team Konsulting

ul. Golezowska 16/125
43-300 Bielsko-Biała

tel.: 33 486 53 53
kom.: 513 100 869
e-mail: biuro@eko-team.com.pl
www.eko-team.com.pl

Autorzy opracowania:

Agnieszka Chylak

Luiza Sewera

Osoby i instytucje współpracujące przy opracowaniu niniejszego dokumentu:

- Urząd Gminy Buczkowice,
- PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.,
- Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach,
- Polska Spółka Gazownictwa Oddział w Zabrze,
- TAURON Dystrybucja S. A.



SPIS TREŚCI

ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY BUCZKOWICE NA LATA 2025-2039	1
WSTĘP	10
1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE.....	11
1.1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA	11
1.2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA.....	12
1.3. SŁOWNIK UŻYTYCH POJĘĆ I SKRÓTÓW.....	13
1.4. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY BUCZKOWICE	14
1.4.1. Lokalizacja Gminy	14
1.4.2. Warunki naturalne.....	15
1.4.2.1. Rzeźba terenu, geologia i gleby	15
1.4.2.2. Klimat	15
1.4.2.3. Środowisko przyrodnicze – obszary chronione	18
1.4.3. Zagospodarowanie przestrzenne	18
1.4.4. Struktura demograficzna i społeczna.....	19
1.4.4.1. Ludność	19
1.4.4.2. Sytuacja mieszkaniowa w Gminie	21
1.4.5. Charakterystyka budynków mieszkalnych w Gminie Buczkowice	22
1.4.5.1. Stan izolacyjności przegród budowlanych	22
1.4.5.2. Charakterystyka systemów grzewczych w obiektach mieszkalnych na terenie Gminy Buczkowice.....	24
1.4.6. Działalność gospodarcza i rynek pracy	25
1.4.7. Stan infrastruktury.....	28
1.4.7.1. Infrastruktura drogowa i kolejowa.....	28
1.4.7.2. Zaopatrzenie w wodę oraz system odprowadzania ścieków	28
1.4.7.3. Sieć gazowa	29
2. OCENA STANU ISTNIEJĄCEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE	31
2.1. BILANS ENERGETYCZNY GMINY	31
2.2. SYSTEM ZAOPATRZENIA W CIEPŁO	37
2.3. SYSTEM ZAOPATRZENIA W PALIWA GAZOWE	37
2.3.1. Infrastruktura przesyłu i dystrybucji gazu ziemnego.....	37
2.3.2. Odbiorcy gazu i jego zużycie w roku bazowym 2023	38
2.3.2.1. Sektor mieszkalnictwa.....	38
2.3.2.2. Sektor użyteczności publicznej	39
2.3.2.3. Sektor handlu, usług i przedsiębiorstw	39
2.3.3. Zużycie gazu ziemnego – podsumowanie	40
2.4. SYSTEM ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ	40
2.4.1. Infrastruktura przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej	40
2.4.2. Odbiorcy energii elektrycznej i jej zużycie w roku bazowym 2023	43
2.4.2.1. Sektor mieszkalnictwa.....	46
2.4.2.2. Sektor użyteczności publicznej	46
2.4.2.3. Sektor oświetlenia.....	46
2.4.2.4. Sektor handlu, usług i przedsiębiorstw	46
2.4.3. Zużycie energii elektrycznej – podsumowanie.....	46
2.5. INNE NIŻ SIECIOWE STRUKTURY I ORGANIZACJE ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I PALIWA GAZOWE	47
2.6. STAN ŚRODOWISKA NA OBSZARZE GMINY	48
2.6.1. Charakterystyka głównych zanieczyszczeń atmosferycznych	48



Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Buczkowice na lata 2025-2039

2.6.2.	<i>Ocena stanu powietrza atmosferycznego na terenie województwa śląskiego i Gminy Buczkowice</i>	50
2.6.2.1.	Stan aktualny jakości powietrza	50
2.6.2.2.	Podsumowanie wyników analiz	62
2.6.2.3.	Emisja substancji szkodliwych i dwutlenku węgla na terenie Gminy Buczkowice	63
2.7.	KOSZTY ENERGII – OBECNE UWARUNKOWANIA EKONOMICZNE RYNKU ENERGETYCZNEGO	66
2.8.	OCENA EFEKTYWNOŚCI WYKORZYSTANIA ENERGII W GMINIE	68
2.8.1.	<i>Efektywność wykorzystania oświetlenia dróg i ulic publicznych</i>	68
2.8.2.	<i>Ocena wykorzystania lokalnych zasobów energii</i>	69
2.8.3.	<i>Ocena jednostek wytwórczych i sieci na terenie Gminy</i>	69
2.8.4.	<i>Potencjał i wpływ na przyszłe zapotrzebowanie na energię</i>	69
2.8.4.1.	Potencjał i wpływ na przyszłe zapotrzebowanie na energię w sektorze mieszkalnictwa	71
2.8.4.2.	Potencjał i wpływ na przyszłe zapotrzebowanie na energię w sektorze obiektów użyteczności publicznej	71
2.8.4.3.	Potencjał i wpływ na przyszłe zapotrzebowanie na energię w sektorze przemysłu, handlu i usług	72
3.	MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA ISTNIEJĄCYCH NADWYŻEK I LOKALNYCH ZASOBÓW PALIW I ENERGII.	73
3.1.	ENERGIA SŁONECZNA	75
3.2.	ENERGIA GEOTERMALNA	80
3.3.	ENERGIA WIATRU	82
3.4.	ENERGIA WÓD POWIERZCHNIOWYCH	83
3.5.	ENERGIA Z BIOMASY	85
3.6.	ENERGIA Z BIOGAZU	90
3.7.	ENERGIA ELEKTRYCZNA I CIEPŁNA WYTWARZANA W KOGENERACJI	91
3.8.	ENERGIA CIEPŁA ODPADOWEGO Z INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH	91
4.	MOŻLIWOŚCI STOSOWANIA ŚRODKÓW POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 20 MAJA 2016 R. O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ	92
4.1.	PROPOZYCJA ROZWIĄZAŃ W GRUPIE „UŻYTECZNOŚĆ PUBLICZNA”	93
4.1.1.	<i>Analizowane obiekty, wyniki ankietyzacji</i>	93
4.1.2.	<i>Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej</i>	94
4.1.3.	<i>Możliwe sposoby i środki poprawy efektywności energetycznej</i>	96
4.1.4.	<i>Podsumowanie</i>	97
4.2.	PROPOZYCJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W GRUPIE „MIESZKAŁNICTWO”	98
4.3.	PROPOZYCJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W SEKTORZE „PRZEMYSŁ, HANDEL, USŁUGI”	100
4.4.	PROPOZYCJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W GRUPIE „OŚWIETLENIE”	101
5.	ZAKRES WSPÓŁPRACY Z INNYMI GMINAMI	102
5.1.	POZYCJA GMINY NA TLE INNYCH GMIN O PODOBNEJ WIELKOŚCI I CECACH	102
5.2.	WYNIKI PODJĘTYCH DZIAŁAŃ NA RZECZ WSPÓŁPRACY Z INNYMI GMINAMI	102
6.	PRZEWIDYWANE ZMIANY W ZAPOTRZEBOWANIU NA CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DO ROKU 2039 ZGODNIE Z PRZYJĘTYMI ZAŁOŻENIAMI ROZWOJU	105
6.1.	OGÓLNE CELE POLITYKI ENERGETYCZNEJ W GMINIE	105
6.2.	WARIANTOWE PROGNOZY ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ W GMINIE	107
6.2.1.	<i>Perspektywa roku 2030</i>	107
6.2.1.1.	Scenariusz pasywny – założenia szczegółowe	108
6.2.1.2.	Scenariusz umiarkowany – założenia szczegółowe	112
6.2.1.3.	Scenariusz aktywny – założenia szczegółowe	117
6.2.2.	<i>Perspektywa roku 2039</i>	121



Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Buczkowice na lata 2025-2039

6.3.	REALIZACJA WARIANTU OPTYMALNEGO ZAOPATRZENIA GMINY W ENERGIĘ W PERSPEKTYWIE 2039 R.	122
6.4.	ANALIZA I SPOSÓB KOMPENSACJI RYZYKA W PRZYPADKU ZMIANY ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ W STOSUNKU DO WARIANTU OPTYMALNEGO.....	123
7.	PRZEDSIĘWZIĘCIA RACJONALIZUJĄCE UŻYTKOWANIE CIEPŁA, ENERGII ELEKTRYCZNEJ I PALIWA GAZOWEGO	125
7.1.	DOTYCHCZASOWE DZIAŁANIA GMINY W ZAKRESIE RACJONALNEGO UŻYTKOWANIA ENERGII.....	125
7.2.	ZAŁOŻENIA DO PROGRAMÓW WYKONAWCZYCH DOTYCZĄCYCH ZAOPATRZENIA GMINY W ENERGIĘ.....	126
7.3.	WYTTCZNE DOTYCZĄCE STOSOWANIA OPISÓW W OPRACOWYWANYCH LUB AKTUALIZOWANYCH MIEJSCOWYCH PLANACH ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	126
7.3.1.	Infrastruktura elektroenergetyczna	126
7.3.2.	Infrastruktura sieciowa zaopatrzenia w gaz i ciepło	127
7.3.3.	Infrastruktura zaspokajania potrzeb grzewczych z indywidualnych źródeł ciepła	129
7.4.	CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘĆ RACJONALIZUJĄCYCH UŻYTKOWANIE CIEPŁA, ENERGII ELEKTRYCZNEJ I PALIWA GAZOWEGO.....	130
7.5.	MONITOROWANIE ZAŁOŻEŃ	132
8.	POLITYKA ENERGETYCZNA GMINY NA TLE ZAŁOŻEŃ RZĄDOWYCH, REGIONALNYCH I LOKALNYCH	134
8.1.	POLITYKA ENERGETYCZNA UNII EUROPEJSKIEJ.....	134
8.1.1.	Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030.....	134
8.1.2.	Europejski zielony ład – Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów	134
8.1.3.	Ramy polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030	136
8.1.4.	Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych wraz z późniejszymi zmianami	137
8.1.5.	Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1791 z dnia 13 września 2023 r. w sprawie efektywności energetycznej oraz zmieniająca rozporządzenie (UE) 2023/955	137
8.2.	POLITYKA KRAJOWA	138
8.2.1.	Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju, Polska 2030, „Trzecia fala nowoczesności”	138
8.2.2.	Polityka ekologiczna państwa 2030 – strategia rozwoju w obszarze środowiska i gospodarki wodnej.....	138
8.2.3.	Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030	139
8.2.4.	Polityka energetyczna Polski do 2040 r.	139
8.2.5.	Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030	140
8.2.6.	Aktualizacja Krajowego Programu Ochrony Powietrza do 2025 r. (z perspektywą do 2030 r. oraz do 2040 r.).....	140
8.3.	POLITYKA REGIONALNA	141
8.3.1.	Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030”	141
8.3.1.1.	Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027 (FE SL 2021-2027).....	141
8.3.1.2.	Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego	141
8.3.2.	Uchwała antysmogowa	142
8.4.	POLITYKA LOKALNA	142
8.4.1.	Program Ochrony Środowiska dla Gminy Buczkowice na lata 2023-2027	142
8.4.2.	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Buczkowice	143
8.4.3.	Strategia Rozwoju Gminy Buczkowice na lata 2015 - 2030	144
8.4.4.	Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Buczkowice	144
8.4.5.	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Buczkowice	144
8.4.6.	Plany rozwojowe przedsiębiorstw energetycznych	145
8.4.6.1.	Plan rozwoju TAURON Dystrybucja S.A. na lata 2023-2028	145



8.4.6.2.	Plany Rozwoju Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. na lata 2024-2028.....	146
9.	PODSUMOWANIE	148
10.	ZAŁĄCZNIKI.....	152

SPIS TABEL

TABELA 1.1.	SŁOWNIK UŻYTYCH POJĘĆ I SKRÓTÓW	13
TABELA 1.2.	SOŁECTWA GMINY BUCZKOWICE.....	15
TABELA 1.3.	NATĘŻENIE PROMIENIOWANIA W POSZCZEGÓLNYCH MIESIĄCACH	17
TABELA 1.4.	STRUKTURA UDZIAŁU GRUNTÓW (2014).....	18
TABELA 1.5.	WYBRANE PARAMETRY STANU LUDNOŚCI W GMINIE BUCZKOWICE.....	21
TABELA 1.6.	SYTUACJA MIESZKANIOWA W GMINIE BUCZKOWICE NA PRZEŁOMIE LAT 2019-2023	22
TABELA 1.7.	STRUKTURA URZĄDZEŃ WYKORZYSTYWANYCH NA TERENIE GMINY BUCZKOWICE.....	24
TABELA 1.8.	PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W LATACH 2019-2023 W GMINIE BUCZKOWICE	27
TABELA 1.9.	SYTUACJA NA RYNKU PRACY W GMINIE BUCZKOWICE W LATACH 2019-2023	27
TABELA 1.10.	INSTALACJE WODOCIĄGOWE W GMINIE BUCZKOWICE	28
TABELA 1.11.	SIEĆ KANALIZACYJNA NA TERENIE GMINY BUCZKOWICE	29
TABELA 1.12.	SIEĆ GAZOWA NA OBSZARZE GMINY	29
TABELA 2.1.	BILANS PALIW I NOŚNIKÓW ENERGII WYKORZYSTYWANEJ DO POKRYCIA POTRZEB BYTOWYCH ORAZ GRZEWczych DLA GMINY BUCZKOWICE ZA ROK 2023.....	31
TABELA 2.2.	BILANS ENERGETYCZNY GMINY BUCZKOWICE – ZAPOTRZEBOWANIE MOCY I ENERGII KONWENCJONALNEJ – ROK BAZOWY 2023	32
TABELA 2.3.	BILANS ENERGETYCZNY GMINY BUCZKOWICE – ZAPOTRZEBOWANIE MOCY I ENERGII ODNAWIALNEJ – ROK BAZOWY 2023	33
TABELA 2.4.	BILANS ENERGETYCZNY GMINY BUCZKOWICE – ZUŻYCIENIE KONWENCJONALNYCH NOŚNIKÓW ENERGII I EMISJA CO ₂ – ROK BAZOWY 2023.....	33
TABELA 2.5.	BILANS ENERGETYCZNY GMINY BUCZKOWICE – WYKORZYSTANIE ENERGII ODNAWIALNEJ – ROK BAZOWY 2023	34
TABELA 2.6.	OBLICZENIA ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ W ZWIĄZKU Z PRZYGOTOWANIEM CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ (MIESZKAŁNICTWO, OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ORAZ SEKTOR PRZEMYSŁU, HANDLU, USŁUG)	35
TABELA 2.7.	ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ W GMINIE BUCZKOWICE (Z UWZGLĘDNIENIEM ENERGII ELEKTRYCZNEJ)	36
TABELA 2.8.	SIEĆ DYSTRYBUCJI I PRZESYŁU GAZU ZIEMNEGO NA OBSZARZE GMINY.....	38
TABELA 2.9.	CAŁKOWITE ZUŻYCIENIE GAZU ZIEMNEGO W GMINIE	38
TABELA 2.10.	ZUŻYCIENIE PALIWA GAZOWEGO NA OBSZARZE GMINY BUCZKOWICE – SEKTOR MIESZKAŁNICTWA (ROK 2023)	39
TABELA 2.11.	STRUKTURA ZUŻYCIENIA PALIWA GAZOWEGO W GMINIE BUCZKOWICE – ROK 2023	40
TABELA 2.12.	WYKAZ STACJI TRANSFORMATOROWYCH NA OBSZARZE GMINY BUCZKOWICE	42
TABELA 2.13.	ZUŻYCIENIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z PODZIAŁEM NA GRUPY ODBIORCÓW NA OBSZARZE GMINY BUCZKOWICE W 2023 ROKU	43
TABELA 2.14.	ZUŻYCIENIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRZEZ POSZCZEGÓLNE PODMIOTY FUNKCJONUJĄCE W GMINIE (2023 R.)	46
TABELA 2.15.	CZYNNIKI METEOROLOGICZNE WPŁYWAJĄCE NA STAN ZANIECZYSZCZENIA ATMOSFERY	49
TABELA 2.16.	EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ W WOJEWÓDZTWIE ORAZ KRAJU	50
TABELA 2.17.	WYKAZ STREF, DLA KTÓRYCH DOKONUJE SIĘ OCENY JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM.....	52
TABELA 2.18.	POZIOMY ZANIECZYSZCZENIE ZGODNE Z DYREKTYWĄ 2008/50/WE.....	53



Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Buczkowice na lata 2025-2039

TABELA 2.19 WYNIKI KLASYFIKACJI STREFY ŚLĄSKIEJ W OCENIE ZA 2024 ROK ZE WZGLĘDU NA OCHRONĘ ZDROWIA LUDZI	54
TABELA 2.20 KLASY STREFY ŚLĄSKIEJ DLA POSZCZEGÓLNYCH ZANIECZYSZCZEŃ UWZGLĘDNIAJĄCE KRYTERIA OCHRONY ZDROWIA LUDZI.....	62
TABELA 2.21. EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ Z POSZCZEGÓLNYCH PALIW/NOŚNIKÓW ENERGII W 2023 R.....	63
TABELA 2.22. ZESTAWIENIE EMISJI DWUTLENKU WĘGLA ZE ZBILANSOWANYCH NOŚNIKÓW ENERGII/PALIW W 2023 R.....	65
TABELA 2.23. JEDNOSTKOWE CENY PALIW/NOŚNIKÓW ENERGII	66
TABELA 2.24. OSZACOWANIE ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ STANDARDOWEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO W GMINIE BUCZKOWICE	67
TABELA 3.1. NATĘŻENIE PROMIENIOWANIA NA POWIERZCHNIĘ POZIOMĄ ORAZ NACHYLONĄ POD KĄTEM 45° W STRONĘ POŁUDNIOWĄ	75
TABELA 3.2. ANALIZA TECHNICZNA DLA KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH PŁASKICH	79
TABELA 3.3. ANALIZA TECHNICZNA DLA PANELI FOTOWOLTAICZNYCH.....	79
TABELA 3.4. WYBRANE DANE STATYSTYCZNE DO OSZACOWANIA POTENCJAŁU ENERGETYCZNEGO BIOMASY W GMINIE.....	89
TABELA 3.5. ZAŁOŻENIA DO OBLICZENIA POTENCJAŁU TEORETYCZNEGO BIOMASY NA TERENIE GMINY BUCZKOWICE	89
TABELA 3.6. POTENCJAŁ TEORETYCZNY I TECHNICZNY ENERGII W BIOMASIE NA OBSZARZE GMINY	90
TABELA 3.7. POTENCJAŁ TEORETYCZNY ENERGII UZYSKIWANEJ Z BIOGAZU NA OCZYSZCZALNIACH ŚCIEKÓW	90
TABELA 4.1 ZUŻYCIE NOŚNIKÓW ENERGII W SEKTORZE „UŻYTECZNOŚĆ PUBLICZNA” W GMINIE BUCZKOWICE	93
TABELA 4.2 BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ.....	93
TABELA 4.3 WYKAZ DANYCH NIEZBĘDNYCH DO UTWORZENIA BAZY DANYCH DO ZARZĄDZANIA ENERGETYCZNEGO.....	95
TABELA 4.4 IDENTYFIKACJA MOŻLIWYCH ROZWIĄZAŃ SŁUŻĄCYCH POPRAWIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ	96
TABELA 4.5 TYPOWE PROGI OSZCZĘDNOŚCI ENERGETYCZNYCH W ZALEŻNOŚCI OD WYKONANEGO ZADANIA TERMOMODERNIZACYJNEGO	99
TABELA 5.1. PORÓWNANIE DANYCH DOTYCZĄCYCH ZUŻYCIA PALIWA GAZOWEGO ORAZ ENERGII ELEKTRYCZNEJ W GMINIE BUCZKOWICE ORAZ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM	102
TABELA 6.1. PRIORYTETY, CELE STRATEGICZNE I SZCZEGÓŁOWE ORAZ KIERUNKI DZIAŁAŃ DOTYCZĄCE GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ W GMINIE BUCZKOWICE.....	106
TABELA 6.2. BILANS ENERGETYCZNY GMINY BUCZKOWICE – ZAPOTRZEBOWANIE MOCY I ENERGII KONWENCJONALNEJ – ROK 2030, WARIANT PASYWNY	109
TABELA 6.3. BILANS ENERGETYCZNY GMINY BUCZKOWICE – ZAPOTRZEBOWANIE MOCY I ENERGII ODNAWIALNEJ – ROK 2030, WARIANT PASYWNY	110
TABELA 6.4. BILANS ENERGETYCZNY GMINY BUCZKOWICE– NOŚNIKI ENERGII – ROK 2030, WARIANT PASYWNY	110
TABELA 6.5. BILANS ENERGETYCZNY GMINY BUCZKOWICE – ZAPOTRZEBOWANIE MOCY I ENERGII KONWENCJONALNEJ – ROK 2030, WARIANT UMIARKOWANY	114
TABELA 6.6. BILANS ENERGETYCZNY GMINY BUCZKOWICE – ZAPOTRZEBOWANIE MOCY I ENERGII ODNAWIALNEJ – ROK 2030, WARIANT UMIARKOWANY	114
TABELA 6.7. BILANS ENERGETYCZNY GMINY BUCZKOWICE – NOŚNIKI ENERGII – ROK 2030, WARIANT UMIARKOWANY	115
TABELA 6.8. BILANS ENERGETYCZNY GMINY BUCZKOWICE – ZAPOTRZEBOWANIE MOCY I ENERGII KONWENCJONALNEJ – ROK 2030, WARIANT AKTYWNY	118
TABELA 6.9. BILANS ENERGETYCZNY GMINY BUCZKOWICE – ZAPOTRZEBOWANIE MOCY I ENERGII ODNAWIALNEJ – ROK 2030, WARIANT AKTYWNY	118
TABELA 6.10. BILANS ENERGETYCZNY GMINY BUCZKOWICE – NOŚNIKI ENERGII – ROK 2030, WARIANT AKTYWNY	119
TABELA 6.11. ZAPOTRZEBOWANIE MOCY I ENERGII WG WARIANTÓW I SEKTORÓW – ROK 2039.....	121
TABELA 6.12. ZAPOTRZEBOWANIE MOCY I ENERGII WG WARIANTÓW I NOŚNIKÓW ENERGII – ROK 2039	121



Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Buczkowice na lata 2025-2039

TABELA 6.13. ZIDENTYFIKOWANE ZAGROŻENIA TECHNOLOGICZNE	123
TABELA 6.14. ZIDENTYFIKOWANE ZAGROŻENIA FINANSOWE	124
TABELA 6.15. ZIDENTYFIKOWANE ZAGROŻENIA ORGANIZACYJNE	124
TABELA 7.1 KLASY LOKALIZACYJNE GAZOCIĄGÓW	128
TABELA 7.2. PROPONOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA RACJONALIZUJĄCE WYKORZYSTANIE CIEPŁA, ENERGII ELEKTRYCZNEJ I PALIW GAZOWYCH NA TERENIE GMINY BUCZKOWICE	131
TABELA 8.1. LISTA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH ZWIĄZANA Z MODERNIZACJĄ I ODTWORZENIEM MAJĄTKU NA LATA 2023-2028	146
TABELA 9.1. BILANS ENERGETYCZNY GMINY BUCZKOWICE WG SEKTORÓW – ROK BAZOWY 2023	148
TABELA 9.2. BILANS ENERGETYCZNY GMINY BUCZKOWICE WG NOŚNIKÓW ENERGII – ROK BAZOWY 2023	148

SPIS RYSUNKÓW

RYSUNEK 1.1 POŁOŻENIE GMINY BUCZKOWICE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM	14
RYSUNEK 1.2 RÓŻA WIATRÓW DLA GMINY BUCZKOWICE	16
RYSUNEK 1.3 ROZKŁAD PRĘDKOŚCI WIATRU O ZADANEJ CZĘSTOŚCI WYSTĘPOWANIA W GMINIE BUCZKOWICE	16
RYSUNEK 1.4. ROZKŁAD NATĘŻENIA PROMIENIOWANIA SŁONECZNEGO DLA STACJI BIELSKO-BIAŁA	17
RYSUNEK 1.5 STRUKTURA UDZIAŁU GRUNTÓW W OGÓLNEJ POWIERZCHNI GMINY BUCZKOWICE	19
RYSUNEK 1.6 STAN LUDNOŚCI NA OBSZARZE GMINY BUCZKOWICE – LATA 2019-2023	20
RYSUNEK 1.7 STRUKTURA UDZIAŁU LUDNOŚCI WEDŁUG EKONOMICZNYCH GRUP WIEKOWYCH	21
RYSUNEK 1.8 STRUKTURA OBIEKTÓW O ZADANYM POZIOMIE ZAIZOLOWANIA	23
RYSUNEK 1.9 STRUKTURA ZMIAN LICZEBNOŚCI PODMIOTÓW GOSPODARKI NARODOWEJ W GMINIE BUCZKOWICE W LATACH 2019- 2023	25
RYSUNEK 1.10 STRUKTURA UDZIAŁU PODMIOTÓW GOSPODARKI NARODOWEJ WEDŁUG SEKTORÓW WŁASNOŚCIOWYCH W GMINIE BUCZKOWICE W 2023 ROKU	26
RYSUNEK 1.11 STRUKTURA UDZIAŁU PODMIOTÓW GOSPODARKI NARODOWEJ WEDŁUG RODZAJÓW DZIAŁALNOŚCI PKD 2007 W GMINIE BUCZKOWICE W 2023 ROKU	26
RYSUNEK 1.12 STRUKTURA ZMIAN LICZEBNOŚCI OSÓB BEZROBOTNYCH W GMINIE BUCZKOWICE NA PRZESTRZENI LAT 2019-2023 ..	28
RYSUNEK 2.1 STRUKTURA ZUŻYCIA PALIW/NOŚNIKÓW ENERGII W GMINIE BUCZKOWICE	32
RYSUNEK 2.2. WIELKOŚĆ I STRUKTURA ZAPOTRZEBOWANIA NA MOC I ENERGIĘ W GMINIE BUCZKOWICE (ROK 2023)	34
RYSUNEK 2.3 STRUKTURA ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ WEDŁUG POTRZEB	37
RYSUNEK 2.4. STRUKTURA ZUŻYCIA GAZU NA CELE GRZEWcze I BYTOWE – SEKTOR MIESZKALNICTWA	39
RYSUNEK 2.5. STRUKTURA UDZIAŁU ODBIORCÓW W OGÓLNYM ZUŻYCIU GAZU W GMINIE	40
RYSUNEK 2.6. STRUKTURA UDZIAŁU LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH NA OBSZARZE GMINY	41
RYSUNEK 2.7. STRUKTURA ZUŻYCIA ENERGII (KLIENCI KOMPLEKSOWI)	44
RYSUNEK 2.8 STRUKTURA ZUŻYCIA ENERGII (KLIENCI DYSTRYBUCYJNI)	44
RYSUNEK 2.9. STRUKTURA ZUŻYCIA ENERGII – KLIENCI POSIADAJĄCY UMOWĘ KOMPLEKSOWĄ ORAZ DYSTRYBUCYJNĄ	45
RYSUNEK 2.10. STRUKTURA UDZIAŁU LICZBY KLIENTÓW POSIADAJĄCYCH UMOWĘ KOMPLEKSOWĄ ORAZ DYSTRYBUCYJNĄ	45
RYSUNEK 2.11. STRUKTURA ZUŻYCIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRZEZ POSZCZEGÓLNE PODMIOTY W GMINIE (2023 R.)	47
RYSUNEK 2.12. STREFY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM, DLA KTÓRYCH DOKONANO OCENĘ JAKOŚCI POWIETRZA ZA 2024 ROK	51
RYSUNEK 2.13 ROZKŁAD PRZESTRZENNY WARTOŚCI STĘŻENIA ŚREDNIOROCZNEGO DWUTLENKU AZOTU W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2024 ROKU	56



Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Buczkowice na lata 2025-2039

RYSUNEK 2.14 ROZKŁAD PRZESTRZENNY LICZBY DNI Z PRZEKROCZENIEM POZIOMU CELU DŁUGOTERMINOWEGO O ₃ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2024 ROKU	57
RYSUNEK 2.15 ROZKŁAD PRZESTRZENNY WARTOŚCI STĘŻENIA ŚREDNIOROCZNEGO PYŁU PM ₁₀ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2024 ROKU	58
RYSUNEK 2.16 ROZKŁAD PRZESTRZENNY WARTOŚCI STĘŻENIA ŚREDNIOROCZNEGO PYŁU PM _{2,5} W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2024 ROKU	60
RYSUNEK 2.17 ROZKŁAD PRZESTRZENNY WARTOŚCI STĘŻENIA ŚREDNIOROCZNEGO BENZO(A)PIRENU W PYLE PM ₁₀ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2024 ROKU	61
RYSUNEK 2.18 JAKOŚĆ POWIETRZA NA TERENIE GMINY BUCZKOWICE W OPARCIU O DANE ZAWARTE NA STRONIE INTERNETOWEJ GMINY	63
RYSUNEK 2.19. PORÓWNANIE KOSZTÓW WYTWORZENIA ENERGII DLA RÓŻNYCH NOŚNIKÓW	66
RYSUNEK 2.20. PORÓWNANIE ROCZNYCH KOSZTÓW WYTWORZENIA ENERGII W BUDYNKU W ZALEŻNOŚCI OD ŹRÓDŁA CIEPŁA	67
RYSUNEK 2.21 USTALONY W STUDIUM KIERUNEK ZAGOSPODAROWANIA GRUNTÓW W GMINIE BUCZKOWICE	70
RYSUNEK 3.1 . ROCZNY ROZKŁAD NATĘŻENIA PROMIENIOWANIA NA POWIERZCHNIĘ POZIOMĄ ORAZ NACHYLONĄ POD KĄTEM 45° W STRONĘ POŁUDNIOWĄ	76
RYSUNEK 3.2. POTENCJAŁ TECHNICZNY WYKORZYSTANIA ENERGII SŁONECZNEJ NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO	78
RYSUNEK 3.3 ZASOBY ENERGII GEOTERMALNEJ NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO	80
RYSUNEK 3.4. ZASOBY ENERGII WIATRU NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO - POTENCJAŁ TECHNICZNY NA WYSOKOŚCI 40 M N.P.T.	83
RYSUNEK 3.5 ZASOBY ENERGII WODNEJ NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO	84
RYSUNEK 3.6 SIEĆ HYDROGRAFICZNA GMINY BUCZKOWICE	85
RYSUNEK 3.7 POTENCJAŁ MOŻLIWEGO DO POZYSKANIA DREWNA NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO	87
RYSUNEK 3.8 POTENCJAŁ MOŻLIWEJ DO POZYSKANIA SŁOMY I SIANA NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO	88
RYSUNEK 3.9. SCHEMAT KORZYŚCI PŁYNĄCYCH Z ZASTOSOWANIA KOGENERACJI	91
RYSUNEK 6.1. WIELKOŚĆ I STRUKTURA ZAPOTRZEBOWANIA NA MOC I ENERGIĘ W GMINIE BUCZKOWICE (ROK 2030, WARIANT PASYWNY)	110
RYSUNEK 6.2 STRUKTURA WYKORZYSTANIA NOŚNIKÓW ENERGII NA TERENIE GMINY BUCZKOWICE – ROK 2030, WARIANT PASYWNY (W PODZIALE NA ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC I ENERGIĘ)	111
RYSUNEK 6.3. WIELKOŚĆ I STRUKTURA ZAPOTRZEBOWANIA NA MOC I ENERGIĘ W GMINIE BUCZKOWICE (ROK 2030, WARIANT UMIARKOWANY)	114
RYSUNEK 6.4 STRUKTURA WYKORZYSTANIA NOŚNIKÓW ENERGII NA TERENIE GMINY BUCZKOWICE – ROK 2030, WARIANT UMIARKOWANY	116
RYSUNEK 6.5. WIELKOŚĆ I STRUKTURA ZAPOTRZEBOWANIA NA MOC I ENERGIĘ W GMINIE BUCZKOWICE (ROK 2030, WARIANT AKTYWNY)	119
RYSUNEK 6.6. STRUKTURA WYKORZYSTANIA NOŚNIKÓW ENERGII NA TERENIE GMINY BUCZKOWICE – ROK 2030, WARIANT AKTYWNY (W PODZIALE NA ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC I ENERGIĘ)	120
RYSUNEK 6.7 PORÓWNANIE SKALI ŻUŻYCIA I PRODUKCJI ENERGII WG WARIANTÓW – ROK 2039	122
RYSUNEK 9.1. ROZKŁAD ŻUŻYCIA ENERGII [MWh/ROK] WG NOŚNIKÓW (ROK 2023)	149



WSTĘP

Zmieniające się uwarunkowania społeczno-gospodarcze, postępująca urbanizacja, nowe trendy w zachowaniach i oczekiwaniach obywateli, a także dynamiczny rozwój technologii idący w parze z koniecznością podejmowania działań ukierunkowanych na zapobieganie zmianom klimatu to tylko niektóre z wyzwań, przed jakimi stają Jednostki Samorządu Terytorialnego, w tym Gmina Buczkowice.

Pochodną wyróżnionych powyżej wyzwań jest konieczność ciągłej aktualizacji strategii energetycznych w taki sposób, aby realnie przyczyniały się one do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Gminy. Rosnące zapotrzebowanie na energię, konieczność ograniczania emisji gazów cieplarnianych oraz dążenie do zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym obszaru wymagają przemyślanego planowania, które będzie opierało się na analizie bieżących potrzeb i niedoborów.

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Buczkowice stanowi odpowiedź na wyzwanie, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Gminy Buczkowice. Opracowanie zawiera analizę obecnego stanu zaopatrzenia w energię ciepłą, elektryczną oraz paliwa gazowe na terenie Gminy, a także identyfikuje możliwe kierunki rozwoju systemów energetycznych z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań.

1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

1.1. Podstawa prawna opracowania

Opracowanie sporządzone zostało na podstawie *Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2024 r. poz. 266 z późn. zm.)*. Zgodnie z zapisami art. 19 Ustawy „Wójt (burmistrz, prezydent miasta) opracowuje projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”.

Ten sam artykuł wskazuje, iż przedmiotowy dokument powinien określać:

- 1) ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe;
- 2) przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych;
- 3) możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii, z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w instalacjach odnawialnego źródła energii, energii elektrycznej i ciepła użytkowego wytwarzanych w kogeneracji oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych;
- 4) możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej;
- 5) zakres współpracy z innymi gminami.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, *Projekt założeń (...)* należy sporządzać na okres co najmniej 15 lat i aktualizować co najmniej raz na 3 lata.

Zaznaczyć należy, że zgodnie z art. 18 ust. 1 przytoczonej ustawy, do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe należy:

- 1) planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy,
- 2) planowanie oświetlenia znajdujących się na terenie gminy: w miejscach publicznych i na drogach (gminnych, powiatowych, wojewódzkich, krajowych),
- 3) finansowanie oświetlenia znajdujących się na terenie gminy: w obszarze ulic, placów, dróg (gminnych, powiatowych, wojewódzkich, krajowych),
- 4) planowanie i organizacja działań mających na celu racjonalizację zużycia energii i promocję rozwiązań zmniejszających zużycie energii na obszarze gminy,
- 5) ocena potencjału wytwarzania energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji oraz efektywnych energetycznie systemów ciepłowniczych lub chłodniczych na obszarze gminy.



Ponadto, zgodnie z zapisami art. 7 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 z późn. zm.), do zadań własnych gminy należy zaopatrzenie w energię elektryczną, ciepłą oraz gaz.

1.2. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest diagnoza obecnych potrzeb energetycznych i sposobu ich zaspokajania na terenie Gminy, a także określenie przyszłych potrzeb energetycznych oraz źródeł ich pokrycia do 2039 r. z uwzględnieniem planowanego rozwoju Gminy.

Zakres dokumentu wynika wprost z ustawy Prawo energetyczne i obejmuje elementy wynikające z art. 19 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2024 r. poz. 266 z późn. zm.), wyszczególnione w punkcie 3.

Kluczowym dokumentem dla określenia „Projektu założeń...” (dalej PZ) jest „*Polityka energetyczna Polski do 2040 roku*”, stanowiąca załącznik do uchwały nr 22/2021 Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2021 r. Istotne znaczenie mają jednak również inne dokumenty strategiczne i planistyczne szczebla krajowego, regionalnego i lokalnego¹. Planowanie energetyczne Gminy pozostaje w ścisłym związku z zapisami tych dokumentów, a także z planami przedsiębiorstw energetycznych oraz innych uczestników rynku energetycznego. Do najistotniejszych można zaliczyć: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, strategia rozwoju gminy, program ochrony środowiska, plany energetyczne operatorów sieciowych (przesyłowych i dystrybucyjnych) oraz innych przedsiębiorstw energetycznych działających na terenie gminy, plany odbiorców ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych itp.

„Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Buczkowice na lata 2025-2039” wykonany został w oparciu o informacje i uzgodnienia uzyskane od jednostek gminnych, a także na podstawie danych od przedsiębiorstw energetycznych.

Poniżej wymieniono główne instytucje i podmioty objęte ankietyzacją na potrzeby niniejszego opracowania:

- Urząd Gminy w Buczkowicach,
- Jednostki organizacyjne Gminy,
- Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze,
- PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o., Górnośląski Obszar Sprzedaży, ul. Mikulczycka 5, 41-800 Zabrze,
- TAURON Dystrybucja S.A., Oddział w Bielsku-Białej, ul. Batorego 17A, 43-300 Bielsko-Biała.

¹ Szerzej zagadnienia związane ze zbieżnością na tle założeń rządowych, regionalnych i lokalnych (por. rozdział 8)

1.3. Słownik użytych pojęć i skrótów

W opracowaniu używane są pojęcia oraz skróty. Ich objaśnienie przedstawia Tabela 1.1.

Tabela 1.1. Słownik użytych pojęć i skrótów

Skrót / Termin	Rozwinięcie	Opis
b.d.	brak danych	-
Ciepło spalania	-	ilość energii oddawanej do otoczenia na sposób ciepła w czasie spalania określonej ilości substancji w ustalonych warunkach. Wartości ciepła spalania są stosowane w technice cieplnej w czasie określania wartości opalowej paliw.
c.o.	centralne ogrzewanie	-
c.w.u.	ciepła woda użytkowa	-
DN	Średnica nominalna	oznaczenie liczbowe wspólne dla wszystkich części składowych instalacji rurowej, wyłączając w ten sposób oznaczenie ich średnicy zewnętrznej lub wymiaru gwintu.
GJ	Gigadżul	Gigadżul stanowi wielokrotność jednostki podstawowej, tj. dżula (oznaczanego J). Dżul – jednostka pracy, energii oraz ciepła w układzie SI. Jeden dżul to praca wykonana przez siłę o wartości 1 N (niutona) przy przesunięciu punktu przyłożenia siły o 1 m w kierunku równoległym do kierunku działania siły {1 J = 1 N · m}. Związek z kilowatogodzinami - {1 kWh = 1/3 600 GJ = 0,0036 GJ}.
BDL GUS	Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego	-
ha	hektar	Jednostka powierzchni; 1 ha jest równy polu powierzchni kwadratu o boku 100 m
kWh	kilowatogodzina	Jednostka pracy, energii oraz ciepła. 1 kWh odpowiada ilości energii, jaką zużywa przez godzinę urządzenie o mocy 1000 watów, czyli jednego kilowata. To jednostka wielokrotna jednostki energii - watekundy (czyli dżula) w układzie SI. {1 kWh = 1x1000xWx60x60xs = 3 600 000 Ws = 3 600 000 J} kWh jest jednostką energii najczęściej stosowaną w życiu codziennym. W tej jednostce rozliczane jest zużycie energii elektrycznej. W zastosowaniach przemysłowych (np. do podawania ilości energii produkowanej rocznie przez elektrownie) stosuje się jednostki większe: megawatogodzinę (MWh), gigawatogodzinę (GWh) oraz terawatogodzinę (TWh). Oczywiście 1 TWh = 1 000 GWh, 1 GWh = 1 000 MWh, a 1 MWh = 1 000 kWh. Potoczny skrót "kilowat" (kW) jest błędem technicznym, ponieważ kilowat to jednostka mocy, a nie energii.
Mg	megagram	Jednostka masy, jednostka podstawowa w układzie jednostek miar CGS, stanowiąca wielokrotność grama (g). {1 Mg = 1000000 g; 1 Mg = 1 tona}.
Mg/a	megagram na rok	Megagram na rok (rocznie). Inaczej Mg/rok. Podobnie jest z innymi jednostkami (np. m ³ /a - m ³ /rok). Skrót stosowany często przez WFOŚiGW w Katowicach
niska emisja	-	Emisja pyłowo-gazowa do atmosfery, pochodząca ze źródeł powierzchniowych, z lokalnych indywidualnych kotłowni (np. w budynkach użyteczności publicznej, budynkach mieszkalnych), gdzie umowna wysokość emitora (komina) nie przekracza 40 m.
nN	Linie niskiego napięcia	-
OZE	odnawialne źródła energii	Urządzenia wykorzystujące w procesie wytwarzania ciepła energię: wody, wiatru, słońca, ziemi, biomasy.
PKD	Polska Klasyfikacja Działalności	Umownie przyjęty, hierarchicznie usystematyzowany podział zbioru rodzajów działalności społeczno-gospodarczej, jakie realizują jednostki (podmioty gospodarcze).
PM10	Pył zawieszony PM10	Rodzaj zanieczyszczenia należący do rodziny aerozoli atmosferycznych. Symbol PM10 oznacza wszystkie cząstki o wielkości 10 mikrometrów lub mniejsze.
PM2,5	Pył zawieszony PM2,5	Rodzaj zanieczyszczenia należący do rodziny aerozoli atmosferycznych. Symbol PM2,5 oznacza wszystkie cząstki o wielkości 2,5 mikrometrów lub mniejsze.
PN	Ciśnienie nominalne	liczbowe oznaczenie ciśnienia charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu instalacji w temperaturze odniesienia.
SPBT	(Simple Payback Time) – prosty czas zwrotu	Termin ekonomiczny, który określa stosunek zainwestowanego kapitału do rocznych zysków {w przypadku PONE: nakłady inwestycyjne / roczne oszczędności w kosztach ogrzewania ponoszonych przez mieszkańców}
SN	Linie średniego napięcia	-

wartość opałowa	-	Ilość ciepła wydzielana przy spalaniu jednostki masy lub jednostki objętości paliwa przy jego całkowitym i zupełnym spalaniu, przy założeniu, że para wodna zawarta w spalinach nie ulega skropleniu, pomimo że spaliny osiągną temperaturę początkową paliwa. Przykładowo: wartość opałową węgla typu "ekogroszek" w opracowaniu przyjęto na poziomie 20,7 GJ/Mg (tonę).
WN	Linie wysokiego napięcia	-
VA	Woltamper	Jednostka miary mocy pozornej w układzie SI
Zielone zamówienia publiczne	-	Oznaczają politykę, w ramach której podmioty publiczne włączają kryteria i/lub wymagania ekologiczne do procesu zakupów (procedur udzielania zamówień publicznych) i poszukują rozwiązań ograniczających negatywny wpływ produktów/usług na środowisko oraz uwzględniających cały cykl życia produktów, a poprzez to wpływają na rozwój i upowszechnienie technologii środowiskowych.

Źródło: opracowanie własne

1.4. Ogólna charakterystyka Gminy Buczkowice

1.4.1. Lokalizacja Gminy

Gmina wiejska Buczkowice położona jest w południowej części województwa śląskiego, w powiecie bielskim (por. poniższy rysunek).

Gmina graniczy z czterema gminami:

- od północy z Gminą Wilkowice (powiat bielski),
- od zachodu z Miastem Szczyrk (powiat bielski),
- od południa z Gminą Lipowa (powiat żywiecki),
- od wschodu z Gminą Łodygowice (powiat żywiecki).

Rysunek 1.1 Położenie Gminy Buczkowice w województwie śląskim



Lokalizacja powiatu bielskiego na tle województwa śląskiego



Lokalizacja Gminy Buczkowice na tle powiatu bielskiego

Źródło: gminy.pl

W skład Gminy Buczkowice wchodzi cztery sołectwa, do których zaliczamy: Buczkowice, Rybarzowice, Godziszka oraz Kalną.

Tabela 1.2. Sołectwa Gminy Buczkowice



Źródło: <https://samorząd.gov.pl/web/gmina-buczkowice>

Gmina zajmuje powierzchnię 19,4 km², w tym: Buczkowice 6,53 km², Godziszka – 3,20 km², Kalna -1,3 km², Rybarzowice – 8,38 km².

1.4.2. Warunki naturalne

1.4.2.1. Rzeźba terenu, geologia i gleby

Teren Gminy Buczkowice jest silnie pofałdowany z dużymi przewyższeniami i obniżeniami terenu. Zgodnie z podziałem fizyczno-geograficznym Jerzego Kondrackiego, zlokalizowana jest w północno-zachodniej części Kotliny Żywieckiej (makroregion Beskidów Zachodnich). Gmina zlokalizowana jest na obszarze Karpat fliszowych.


Na analizowanym obszarze nie odnotowano znaczących zasobów naturalnych, w tym surowców kopalnych ani wód mineralnych.

W Gminie występują gleby wytworzone z glin lekkich, piasków gliniastych, kamienistych. Przeważają gleby o klasie bonitacyjnej IVb-V, w mniejszej ilości gleby klasy IVa. Na obszarze gminy występują głównie gleby brunatne, rzadziej gliniaste lub pyłowe, a w dolinach rzek mady.

1.4.2.2. Klimat

Pod względem podziału rolniczo-klimatycznego Gumińskiego, Gmina Buczkowice zaliczana jest do dzielnicy karpackiej. Na jej terenie klimat kształtowany jest dominującym wpływem gór.


Rysunek 1.2 Róża wiatrów dla Gminy Buczkowice



Źródło: www.meteoblue.com

Na terenie Gminy Buczkowice dominują wiatry o prędkościach 5-20 km/h. Największą prędkość (40-50 km/h) osiągają tylko przez około 0,3 h w ciągu roku. Szczegółową strukturę udziału prędkości wiatru przedstawia Rysunek 1.3.

Rysunek 1.3 Rozkład prędkości wiatru o zadanej częstotliwości występowania w Gminie Buczkowice



Źródło: www.meteoblue.com


Warunki solarne wykazują dużą zmienność sezonową i dobową. Rozkład natężenia promieniowania słonecznego określono względem obszaru reprezentatywnego tj. Bielska-Białej (por. Tabela 1.3 oraz Rysunek 1.4).

Tabela 1.3. Natężenie promieniowania w poszczególnych miesiącach

Miesiąc	Całkowite natężenie promieniowania słonecznego na powierzchnię poziomą [kWh/m ² ·miesiąc]	Całkowite natężenie promieniowania słonecznego padającego na powierzchnię o orientacji południowej oraz o pochyleniu do poziomu 45° [kWh/m ² ·miesiąc]
styczeń	26,52	36,96
luty	42,74	57,42
marzec	75,47	89,1
kwiecień	101,34	108,64
maj	142,99	143,14
czerwiec	143,24	136,93
lipiec	161,78	155,29
sierpień	128,27	133,72
wrzesień	82,38	93,17
październik	49,2	59,38
listopad	32,58	45,04
grudzień	25,11	39,63
Suma całkowitego rocznego natężenia promieniowania słonecznego [kWh/m ² ·rok]	1011,62	1098,42
Średnia całkowitego rocznego natężenia promieniowania [kWh/m ² ·rok]	84,30	91,54

Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentu Typowe Lata Meteorologiczne i statystyczne dane klimatyczne dla obszaru Polski do obliczeń energetycznych budynków, Ministerstwo Infrastruktury, grudzień 2008 r. – stacja Bielsko-Biała

Rysunek 1.4. Rozkład natężenia promieniowania słonecznego dla stacji Bielsko-Biała



Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentu pt. Typowe Lata Meteorologiczne i statystyczne dane klimatyczne dla obszaru Polski do obliczeń energetycznych budynków, Ministerstwo Infrastruktury, grudzień 2008 r. – stacja Bielsko-Biała

Suma całkowitego natężenia promieniowania słonecznego na powierzchnię poziomą na obszarze reprezentatywnym dla terenu Gminy wynosi 1 011,62 kWh/m² rocznie. Z kolei suma natężenia promieniowania słonecznego na powierzchnię o orientacji południowej pod kątem 45° wynosi 1 098,42 kWh/m² rocznie. Szacuje się, że ponad 70% promieniowania całkowitego przypada na okres od kwietnia do września. Suma promieniowania na poziomą powierzchnię w ciepłych miesiącach roku może być kilkakrotnie wyższa niż suma promieniowania w miesiącach zimowych, co stanowi ograniczenie w efektywnym wykorzystaniu energii słonecznej.

Ilość energii świetlnej docierającej do powierzchni Ziemi zależy również od kąta padania promieni słonecznych. W czerwcu i lipcu natężenie promieniowania na powierzchnię poziomą jest większe niż natężenie promieniowania padającego na powierzchnię o orientacji południowej pod kątem 45°. W związku z powyższym, przy instalowaniu układów fotowoltaicznych i solarnych należy uwzględnić odpowiednie nachylenie urządzeń w stosunku do kierunku i kąta padania promieni słonecznych.

1.4.2.3. Środowisko przyrodnicze – obszary chronione

Gmina Buczkowice zlokalizowana jest na terenie Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego. Park zajmuje 47,38 ha obszaru Gminy, a jego otulina 522,85 ha.

Niewielki fragment Gminy Buczkowice o powierzchni 0,01 ha znajduje się w granicach Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Beskid Śląski (PLH240005). Chroni on unikalne siedliska przyrodnicze oraz rzadkie gatunki roślin i zwierząt.

Łącznie obszary chronione zajmują ok. 29% obszaru Gminy.

1.4.3. Zagospodarowanie przestrzenne

Zgodnie z dostępnymi danymi Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego (dalej: BDL GUS) z 2014 roku, najwyższy udział w strukturze użytkowania gruntów w Gminie Buczkowice mają użytki rolne - zajmują one obszar 1 393 ha, czyli 71,58% ogółu powierzchni Gminy. Grunty zabudowane i zurbanizowane zajmują 382 ha (19,63%), natomiast lasy i grunty zadrzewione i zakrzewione zajmują powierzchnię 128 ha (6,58%). Szczegółową strukturę przedstawia Tabela 1.4 i Rysunek 1.5.


Tabela 1.4. Struktura udziału gruntów (2014)

Wyszczególnienie	Jednostka	Wartość
użytki rolne razem	ha	1 393
użytki rolne - grunty orne	ha	1 033
użytki rolne - łąki trwałe	ha	194
użytki rolne - pastwiska trwałe	ha	115
użytki rolne - grunty rolne zabudowane	ha	50
użytki rolne - grunty pod stawami	ha	1
grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione razem	ha	128

Wyszczególnienie	Jednostka	Wartość
grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione - lasy	ha	107
grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione - grunty zadrzewione i zakrzewione	ha	21
grunty pod wodami razem	ha	35
grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	ha	35
grunty zabudowane i zurbanizowane razem	ha	382
grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny mieszkaniowe	ha	242
grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny przemysłowe	ha	15
grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny inne zabudowane	ha	27
grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny rekreacji i wypoczynku	ha	4
grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny komunikacyjne - drogi	ha	94
grunty rolne - nieużytki	ha	5
tereny różne	ha	3

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS

Rysunek 1.5 Struktura udziału gruntów w ogólnej powierzchni Gminy Buczkowice



Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS


1.4.4. Struktura demograficzna i społeczna

1.4.4.1. Ludność

Według danych BDL GUS liczba ludności Gminy Buczkowice w roku 2023 wyniosła 11 171. Na przełomie lat 2020-2023 zauważalny jest niewielki spadek liczby osób zamieszkujących gminę.

W 2023 roku obszar Gminy zamieszkiwało 5 416 mężczyzn (50,94%) i 5 755 kobiet (49,06%). Charakterystyka zmian ludności na obszarze Gminy w latach 2019-2023 przedstawia Rysunek 1.6.

Rysunek 1.6 Stan ludności na obszarze Gminy Buczkowice – lata 2019-2023



Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS

W 2023 r. gęstość zaludnienia w Gminie Buczkowice wyniosła 575,5 osób na km². Na przestrzeni lat 2019-2023 obserwuje się nieznaczne wahania tego parametru. Przyrost naturalny w ostatnich pięciu latach przyjmował wartości ujemne – najniższą wartość równą -71 odnotowano w 2021 roku.


Analiza struktury według ekonomicznych grup wieku ukazuje proces starzenia się społeczeństwa przejawiający się zmniejszeniem liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym na rzecz zwiększenia udziału ludności w wieku poprodukcyjnym. Niemniej jednak należy zaznaczyć, że proces starzenia się społeczeństwa nie jest problemem lokalnym, lecz dotyczącym praktycznie całego obszaru Polski (por. Tabela 1.5 oraz Rysunek 1.7).

Tabela 1.5. Wybrane parametry stanu ludności w Gminie Buczkowice

Wyszczególnienie	Jednostka	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.
Gęstość zaludnienia na 1 km ²	[osoba/km ²]	576,9	577,9	577,1	577,9	575,5
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców	[osoba]	4,7	-0,1	-1,3	-1,2	-4,2
Współczynnik feminizacji	[osoba]	104	105	106	106	106
Przyrost naturalny	-	-21	-23	-71	-34	-58
Udział ludności w wieku przedprodukcyjnym	[%]	16,66	17,17	17,35	17,34	16,75
Udział ludności w wieku produkcyjnym	[%]	63,53	62,49	62,43	62,19	62,43
Udział ludności w wieku poprodukcyjnym	[%]	19,82	20,34	20,22	20,47	20,82

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS

Rysunek 1.7 Struktura udziału ludności według ekonomicznych grup wiekowych



Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS

1.4.4.2. Sytuacja mieszkaniowa w Gminie

W Gminie Buczkowice dominuje zabudowa jednorodzinna. Istniejące obiekty różnią się między sobą wiekiem, powierzchnią oraz technologią wykonania – w Gminie występują zarówno starsze budynki (murowane z cegły, z drewnianymi stropami), jak również obiekty nowocześniejsze z ocieplonymi przegrodami budowlanymi.

Najnowsze dostępne dane wskazują, że na koniec 2023 roku w Gminie Buczkowice istniało 3 469 budynków. W obiektach mieszkalnych zlokalizowane były łącznie 16 653 izby o łącznej powierzchni użytkowej 360 681 m². Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania wyniosła zatem 103,1 m². Wskaźnik powierzchni mieszkalnej przypadającej na jednego mieszkańca w omawianym roku wyniósł 32,3 m². Na przestrzeni lat 2019 – 2023 zaobserwowano wzrost wskaźników związanych z gospodarką mieszkaniową, co świadczy o poprawie jakości życia

mieszkańców i stanowi podstawę do prognozowania dalszego wzrostu w następnych latach (por. Tabela 1.6).

Tabela 1.6. Sytuacja mieszkaniowa w Gminie Buczkowice na przełomie lat 2019-2023

Wyszczególnienie	Jednostka	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.
Budynki	-	3 291	3 311	3 392	3 434	3 469
Mieszkania	-	3 316	3 388	3 429	3 471	3 508
Izby	-	14 940	16 031	16 241	16 452	16 653
Przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu	-	4,51	4,73	4,74	4,74	4,75
Powierzchnia użytkowa mieszkań	[m ²]	327 598	344 315	349 771	355 591	360 681
Średnia powierzchnia użytkowa jednego mieszkania	[m ²]	98,8	101,6	102,0	102,4	102,8
Wskaźnik powierzchni mieszkalnej przypadającej na jednego mieszkańca	[m ² /osobę]	29,2	30,6	31,1	31,7	32,3
Mieszkania wyposażone w instalację wodociągową	-	3 109	3 309	3 350	3 392	3 429
Mieszkania wyposażone w gaz sieciowy	-	2 219	2 493	2 610	2 692	2 761

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS

Mieszkania na terenie Gminy Buczkowice wyposażone są w instalację wodociągową w 97,7% (3 429 mieszkań wobec 3 508 mieszkań ogółem). Łazienka występuje w 96,1% mieszkań, natomiast ustęp spłukiwany w 97,3%. W gaz sieciowy wyposażone jest 78,7% mieszkań.

1.4.5. Charakterystyka budynków mieszkalnych w Gminie Buczkowice

Budynki mieszkalne w Gminie Buczkowice stanowią głównie obiekty jednorodzinne w bardzo różnorodnym stanie technicznym. W oparciu o dane zebrane dzięki deklaracjom mieszkańców składanych w ramach centralnej ewidencji emisyjności budynków oraz danych BDL GUS dokonano oceny stanu technicznego obiektów mieszkalnych na terenie Gminy.

1.4.5.1. Stan izolacyjności przegród budowlanych

Charakterystyka budynków mieszkalnych wymaga określenia przede wszystkim takich determinantów jak: powierzchnia użytkowa (ogrzewana), kubatura (ogrzewana), zapotrzebowanie na moc i energię do celów grzewczych. Pierwsze dwie cechy to zwykle średnia lub wartość najczęściej występująca w grupie analizowanych obiektów. Cecha ostatnia to z kolei pochodna takich czynników jak: wiek budynków oraz stopień izolacyjności przegród zewnętrznych.

Stopień izolacyjności przegród budowlanych to czynnik w znacznym stopniu determinujący całkowite zużycie energii do celów grzewczych w budynku. Im obiekt jest bardziej zaizolowany, tym jednostkowe zapotrzebowanie energii na m² powierzchni będzie niższe. W przypadku obiektów mieszkalnych, izolacyjność przegród można analizować pod kątem:

- Stanu technicznego stolarki okiennej oraz roku wymiany stolarki okiennej,
- Wykonania izolacji stropodachu/dachu/stropu ostatniej kondygnacji ogrzewanej,
- Wykonania izolacji ścian zewnętrznych.

Szacowana wielkość strat przez niezaizolowane przegrody sięga:


- około 20%-25% przez ściany i narożniki,
- od 25%-30% przez dach/strop ostatniej kondygnacji,
- od 10%-20% przez stolarkę okienną i drzwiową.

W związku z powyższym, w ocenie stanu technicznego uwzględniono stopień izolacji poszczególnych obiektów względem czterech wariantów stopnia zaizolowania przegród:

- Obiekty bez wymienionej stolarki okiennej oraz bez zaizolowanego dachu oraz ścian zewnętrznych (stan „zerowy” pod kątem izolacyjności przegród budowlanych),
- Obiekty z co najmniej jedną ocieploną przegrodą lub wymienioną stolarką okienną/drzwiową,
- Obiekty z co najmniej dwiema przegrodami o dobrych parametrach izolacyjnych (np. ocieplone ściany zewnętrzne + wymieniona stolarka okienna i drzwiowa),
- Obiekty o najwyższym stopniu zaizolowania (ocieplone wszystkie przegrody oraz wymieniona stolarka okienna i drzwiowa).

Poniższy wykres przedstawia strukturę obiektów występujących na terenie Gminy w zależności od poziomu zaizolowania.

Rysunek 1.8 Struktura obiektów o zadanym poziomie zaizolowania



Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS

Z powyższego wykresu wynika, iż budynki mieszkalne w Gminie Buczkowice o bardzo wysokim i średnim poziomie zaizolowania (minimum 2 przegrody zaizolowane) stanowią 77% obiektów mieszkalnych w Gminie, choć jednocześnie należy zaznaczyć, iż potencjał poprawy

efektywności energetycznej budynków dotyczy wciąż znacznej części obiektów (23% wszystkich budynków mieszkalnych w Gminie Buczkowice).

1.4.5.2. Charakterystyka systemów grzewczych w obiektach mieszkalnych na terenie Gminy Buczkowice

W oparciu o dane pochodzące ze składanych przez mieszkańców deklaracji w ramach centralnej ewidencji emisyjności budynków dokonano analizy źródeł ciepła eksploatowanych przez mieszkańców Gminy. Łączna liczba zadeklarowanych urządzeń grzewczych znacznie (ponad dwukrotnie; 202%) przekracza liczbę obiektów w gminie co świadczy, że w obiektach zainstalowane jest więcej niż jedno źródło ciepła. Podczas analizy dokonano procentowego przeliczenia źródeł i przyporządkowania do danej funkcji (c.o. / c.w.u.). Założono, że kominki, trzony kuchenne oraz piece kaflowe stanowią dodatkowe, rekreacyjne źródło ciepła.

Szczegółowe dane dotyczące źródeł ciepła wykorzystywanych do celów grzewczych oraz do przygotowania c.w.u. przedstawia poniższa tabela.

Tabela 1.7. Struktura urządzeń wykorzystywanych na terenie Gminy Buczkowice

Źródło ciepła	Funkcja		Funkcja - ujęcie procentowe	
	Ogrzewanie (c.o.)	Ciepła woda (c.w.u.)	Ogrzewanie (c.o.)	Ciepła woda (c.w.u.)
Kocioł na paliwo stałe (węgiel, drewno, pellet lub inny rodzaj biomasy) Z ręcznym podawaniem paliwa / zasypowy	1210	218	34,88%	6,28%
Kocioł na paliwo stałe (węgiel, drewno, pellet lub inny rodzaj biomasy) Z automatycznym podawaniem paliwa / z podajnikiem	467	170	13,46%	4,90%
Kominek/koza/ogrzewacz powietrza na paliwo stałe (drewno, pellet lub inny rodzaj biomasy, węgiel)	0	0	0,00%	0,00%
Piec kaflowy na paliwo stałe (węgiel, drewno, pellet lub inny rodzaj biomasy)	0	0	0,00%	0,00%
Trzon kuchenny / piecokuchnia / kuchnia węglowa	0	0	0,00%	0,00%
Kocioł gazowy / bojler gazowy / podgrzewacz gazowy przepływowy / Kominek gazowy	1691	1877	48,75%	54,11%
Kocioł olejowy	6	6	0,17%	0,17%
Pompa ciepła	95	0	2,74%	0,00%
Ogrzewanie elektryczne / bojler elektryczny	0	1089	0,00%	31,39%
Kolektory słoneczne do ciepłej wody użytkowej Lub z funkcją wspomaganie ogrzewania	0	109	0,00%	3,14%
RAZEM:	3469	3469	100%	100%


Źródło: opracowanie własne na podstawie deklaracji mieszkańców zebranych w ramach centralnej ewidencji emisyjności budynków oraz przeliczeń własnych

Analiza powyższych danych wskazuje, że w dalszym ciągu, stosunkowo wysoki udział posiadają najmniej efektywne (o najniższej sprawności wytwarzania) źródła ciepła, do których należy zaliczyć kotły na paliwo stałe z ręcznym podawaniem paliwa. Ich ilość wynosi 1210 szt. (tj. 34,88% ogólnej liczby źródeł ciepła). Należy mieć również na uwadze, iż rosnące wymagania w zakresie dopuszczalnych norm jakości powietrza oraz ogólne kierunki zmian w sektorze energetycznym, do jakich należy m.in. dążenie do całkowitego wyeliminowania węgla kamiennego ze struktury paliwowej stwarzają konieczność uwzględniania w perspektywie ewentualnej wymiany również kotłów na paliwo stałe z podajnikiem.

1.4.6. Działalność gospodarcza i rynek pracy


Na koniec 2023 roku w Gminie Buczkowice zarejestrowane w rejestrze REGON były 1 454 podmioty gospodarcze. Największy udział ma w nich sektor prywatny - 1 422 podmioty. Pod względem rodzaju działalności, na obszarze Gminy dominuje „pozostała działalność”, do której zaliczamy handel i usługi. Z kolei najmniej jest podmiotów związanych z rolnictwem, leśnictwem, łowiectwem i rybactwem. Na przestrzeni lat 2019-2023 można zauważyć wzrost ogólnej liczby podmiotów w Gminie Buczkowice (por. Rysunek 1.9). Rysunek 1.10 oraz Rysunek 1.11 przedstawiają strukturę udziału podmiotów według sektora własnościowego i klasyfikacji PKD 2007.

Rysunek 1.9 Struktura zmian liczebności podmiotów gospodarki narodowej w Gminie Buczkowice w latach 2019-2023




Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS

Rysunek 1.10 Struktura udziału podmiotów gospodarki narodowej według sektorów własnościowych w Gminie Buczkowice w 2023 roku



Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS

Rysunek 1.11 Struktura udziału podmiotów gospodarki narodowej według rodzajów działalności PKD 2007 w Gminie Buczkowice w 2023 roku



Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS

W 2023 roku na terenie Gminy Buczkowice funkcjonowało 6 zakładów, które zatrudniały powyżej 50 osób oraz 37 podmiotów o liczbie pracowników 10-49 (por. Tabela 1.8).



Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Buczkowice na lata 2025-2039

Tabela 1.8 Podmioty gospodarki narodowej w latach 2019-2023 w Gminie Buczkowice

Wyszczególnienie	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.
podmioty gospodarki narodowej ogółem	1 270	1 306	1 372	1 437	1 454
sektor prywatny	1 239	1 272	1 339	1 404	1 422
sektor publiczny	25	25	25	25	25
Podmioty wg grup rodzajów działalności PKD 2007					
rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, rybactwo	16	16	15	15	13
przemysł i budownictwo	385	409	428	451	462
pozostałe	869	881	929	971	979
Podmioty wg klas wielkości					
0-9	1 218	1 259	1 326	1 393	1 411
10-49	46	41	40	38	37
50-249	6	6	6	6	6

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS

Spośród wszystkich podmiotów, największą grupę stanowią osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - 1 245 spośród 1 422 podmiotów sektora prywatnego w Gminie Buczkowice w 2023 roku.

Na koniec 2023 r. w Gminie odnotowano 125 zarejestrowanych osób bezrobotnych, wśród których 54,40% stanowiły kobiety. Zestawienie danych ukazuje Tabela 1.9.

Tabela 1.9. Sytuacja na rynku pracy w Gminie Buczkowice w latach 2019-2023


Wyszczególnienie	Jednostka	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.
Bezrobotni zarejestrowani wg płci						
ogółem	[osoba]	135	233	175	112	125
mężczyźni		57	102	76	54	57
kobiety		78	131	99	58	68
Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym						
ogółem	[%]	2,0	3,5	2,6	1,7	1,9
mężczyźni		1,6	2,9	2,1	1,5	1,6
kobiety		2,4	4,2	3,2	1,9	2,2
Pracujący w gminach wg płci						
ogółem	[osoba]	1 834	1 784	1 909	b.d.	b.d.
mężczyźni		892	866	897	b.d.	b.d.
kobiety		942	918	1 012	b.d.	b.d.

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS

Analizując liczbę osób bezrobotnych w Gminie Buczkowice na przestrzeni lat 2019-2023 można zauważyć nagły wzrost bezrobocia w 2020 roku, co prawdopodobnie miało związek z

pandemią COVID-19. Po 2020 roku liczba osób bezrobotnych zmalała, odnotowując nieznaczny wzrost w roku 2023 (por. Rysunek 1.12).

Rysunek 1.12 Struktura zmian liczebności osób bezrobotnych w Gminie Buczkowice na przestrzeni lat 2019-2023



Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS

1.4.7. Stan infrastruktury

1.4.7.1. Infrastruktura drogowa i kolejowa

Przez Gminę Buczkowice przebiegają drogi gminne, powiatowe, odcinek drogi wojewódzkiej nr 942 i odcinek drogi ekspresowej S1 o łącznej długości 124,39 km, w tym:

- drogi gminne – 101,54 km,
- drogi powiatowe – 13,35 km:
- droga wojewódzka nr 942 – 6,2 km,
- droga ekspresowa S1 – 3,3 km.

1.4.7.2. Zaopatrzenie w wodę oraz system odprowadzania ścieków

Zgodnie z danymi BDL GUS, w 2023 roku z sieci wodociągowej korzystało 47,9% ogółu ludności w Gminie Buczkowice. Liczba przyłączy prowadzących do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania wyniosła 1 621 sztuk. W badanym roku do gospodarstw domowych doprowadzono 130,4 dam³ wody, zatem zużycie przypadające na jednego mieszkańca wyniosło średnio 11,6 m³/rok. Szczegółowe informacje przedstawia Tabela 1.10.

Tabela 1.10. Instalacje wodociągowe w Gminie Buczkowice

Wyszczególnienie	Jednostka	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.
Długość czynnej sieci rozdzielczej	[km]	49,1	57,4	62,4	-	-



Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Buczkowice na lata 2025-2039

Przylączy prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania	[szt.]	1 444	1 461	1 472	1 576	1 621
Woda dostarczona gospodarstwom domowym	[dam ³]	114,0	127,0	129,4	129,9	130,4
Zużycie wody w gospodarstwach domowych ogółem na 1 mieszkańca	[m ³]	10,2	11,3	11,6	11,6	11,6
Ludność korzystająca z wodociągów	osoba	5 092	5 130	5 141	5 307	5 355

Źródło: opracowaniem własne na podstawie BDL GUS

Z sieci kanalizacyjnej w 2023 roku korzystało 93,3% ogółu ludności w Gminie Buczkowice. Część mieszkańców wykorzystuje własne ujęcia wody (studnie), w związku z czym można zauważyć dysproporcję pomiędzy ludnością korzystającą z sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - 5 355 osób w stosunku do 10 426 osób (2023 rok).

Ścieki z terenu Gminy odprowadzane są siecią kanalizacji sanitarnej do Oczyszczalni Ścieków Komorowice w Bielsku-Białej (AQUA S.A.). Szczegóły dotyczące sieci kanalizacyjnej przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 1.11. Sieć kanalizacyjna na terenie Gminy Buczkowice

Wyszczególnienie	Jednostka	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.
długość czynnej sieci kanalizacyjnej	[km]	181,0	127,9	129,0	129,1	129,2
liczba przyłączy prowadzących do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania	[szt.]	2 979	3 030	3 073	3 137	3 183
długość sieci kanalizacyjnej w relacji do długości sieci wodociągowej	[%]	260,49	224,74	206,89	209,40	219,90
ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej	[osoba]	10 436	10 465	10 460	10 461	10 426
ścieki bytowe odprowadzone siecią kanalizacyjną	[dam ³]	325,7	338,5	339,8	340,7	341,1

Źródło: opracowaniem własne na podstawie BDL GUS

1.4.7.3. Sieć gazowa

Sieć gazowa na terenie Gminy Buczkowice jest stopniowo rozbudowywana o kolejne odcinki sieci rozdzielczej. W 2023 roku długość czynnej sieci gazowej wyniosła 107,37 km (w tym 103,20 km to sieć rozdzielcza). Wraz z rozbudową infrastruktury gazowej z roku na rok zwiększa się liczba odbiorców oraz ludności korzystającej z paliwa gazowego. Zgodnie z danymi GUS, w 2023 roku 78,6% ogółu mieszkańców Gminy korzystało z instalacji gazowej (por. Tabela 1.12).

Tabela 1.12. Sieć gazowa na obszarze Gminy

Wyszczególnienie	Jednostka	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.
Długość czynnej sieci ogółem	[m]	98 619	100 699	103 887	106 898	107 369
Długość czynnej sieci przesyłowej	[m]	8 923	8 923	4 165	4 165	4 165
Długość czynnej sieci rozdzielczej	[m]	89 696	91 776	99 722	102 733	103 204
Czynne przyłącza do budynków mieszkalnych i niemieszkalnych	[szt.]	2 566	2 657	2 732	2 825	2 844
Odbiorcy gazu	[gosp.]	2 268	2 359	2 476	2 558	2 627
Odbiorcy gazu ogrzewający mieszkania gazem	[gosp.]	1 642	1 735	1 850	1 986	2 104



*Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla
Gminy Buczkowice na lata 2025-2039*

Ludność korzystająca z sieci gazowej	[osoba]	7 689	8 277	8 561	8 695	8 780
Korzystający z instalacji gazowej w % ogółu ludności	[%]	68,5	73,6	76,2	77,5	78,6

Źródło: opracowaniem własne na podstawie BDL GUS

2. OCENA STANU ISTNIEJĄCEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE

2.1. Bilans energetyczny Gminy

Bilans paliwowy i energetyczny Gminy Buczkowice został wykonany w oparciu o dane:

- TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej, dotyczące zużycia energii elektrycznej na obszarze Gminy,
- Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Zabrze, dotyczące zużycia paliwa gazowego na obszarze Gminy,
- Urzędu Gminy Buczkowice dot. istniejących obiektów publicznych na obszarze Gminy,
- Statystyczne z BDL GUS, dotyczące ilości podmiotów gospodarczych, ilości oraz powierzchni budynków mieszkalnych oraz zużycia paliw i energii za rok 2023,
- Centralnej ewidencji emisyjności budynków w zakresie deklaracji składanych przez mieszkańców Gminy.


Analiza powyższych danych pozwoliła na stworzenie struktury zużycia nośników energii. Uwzględniając odpowiednie wartości opałowe podawane przez KOBiZE, oszacowano pokrywane zapotrzebowanie na energię przez wszystkie podmioty w Gminie z tytułu wykorzystania określonego paliwa/nośnika energii. Wyniki obliczeń przedstawia Tabela 2.1 oraz Rysunek 2.1.

Tabela 2.1. Bilans paliw i nośników energii wykorzystywanej do pokrycia potrzeb bytowych oraz grzewczych dla Gminy Buczkowice za rok 2023

Lp.	Wyszczególnienie	Zużycie		Wartość opałowa/wskaźnik		Dodatkowy przelicznik	Zużycie energii [GJ/rok]	Zużycie energii [MWh/a]
		Jedn.	Wartość	Jedn.	Wartość			
1.	Energia elektryczna	MWh/rok	40 842,92	GJ/MWh	3,6	-	147 034,51	40 842,92
2.	Ciepło sieciowe	GJ/rok	0,00	GJ/MWh	3,6	-	0,00	0,00
3.	Węgiel kamienny	Mg/rok	6 188,62	GJ/Mg	22,61	-	139 924,77	38 867,99
4.	Koks	Mg/rok	0,00	GJ/Mg	28,20	-	0,00	0,00
5.	Gaz ziemny	m ³ /rok	4 019 000,00	GJ/m ³	0,03665	-	147 296,35	40 915,65
6.	LPG	l/rok	252 505,54	GJ/Mg	47,30	0,52 kg/l	6 210,63	1 725,17
7.	Olej opałowy	Mg/rok	83,23	GJ/Mg	43,00	-	3 578,80	994,11
8.	Biomasa (drewno)	Mg/rok	1 715,41	GJ/Mg	15,60	-	26 760,40	7 433,44
9.	Energia odnawialna	GJ/rok	19 549,69	GJ/MWh	3,6	-	19 549,69	5 430,47
Suma						-	490 355,14	136 209,76

Źródło: opracowanie własne

Rysunek 2.1 Struktura zużycia paliw/nośników energii w Gminie Buczkowice



Źródło: opracowanie własne

Bilans energetyczny Gminy Buczkowice wg sektorów przedstawia Tabela 2.2 oraz Tabela 2.3.

Tabela 2.2. Bilans energetyczny Gminy Buczkowice– zapotrzebowanie mocy i energii konwencjonalnej – rok bazowy 2023

Lp.	Kategoria	Energia elektryczna		Ciepło sieciowe		Węgiel kamienny		Koks	
		moc [MW]	energia [MWh/rok]	moc [MW]	energia [MWh/rok]	moc [MW]	energia [MWh/rok]	moc [MW]	energia [MWh/rok]
1	Mieszkalnictwo	17,35	9 667,38	0,00	0,00	2,52	22 048,46	0,00	0,00
2	Użyteczność publiczna	0,14	348,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Handel, usługi, przedsiębiorstwa	14,48	30 377,21	0,00	0,00	1,92	16 819,53	0,00	0,00
4	Oświetlenie ulic	0,108	449,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	RAZEM	32,08	40 842,92	0,00	0,00	4,44	38 867,99	0,00	0,00

c.d.

Lp.	Kategoria	Gaz ziemny		LPG		Olej opałowy		RAZEM	
		moc [MW]	energia [MWh/rok]	moc [MW]	energia [MWh/rok]	moc [MW]	energia [MWh/rok]	moc [MW]	energia [MWh/rok]
1	Mieszkalnictwo	3,75	32 858,10	0,00	0,00	0,01	111,92	23,63	64 685,87
2	Użyteczność publiczna	0,25	2 168,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	2 517,10
3	Handel, usługi, przedsiębiorstwa	0,67	5 889,18	0,20	1 725,17	0,10	882,19	17,37	55 693,28
4	Oświetlenie ulic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	449,60
5	RAZEM	4,67	40 915,65	0,20	1 725,17	0,11	994,11	41,49	123 345,85

Źródło: opracowanie własne



Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Buczkowice na lata 2025-2039

Tabela 2.3 Bilans energetyczny Gminy Buczkowice – zapotrzebowanie mocy i energii odnawialnej – rok bazowy 2023

Lp.	Kategoria	Biomasa		Słoneczna ciepła		Słoneczna elektryczna		RAZEM	
		moc [MW]	energia [MWh/rok]	moc [MW]	energia [MWh/rok]	moc [MW]	energia [MWh/rok]	moc [MW]	energia [MWh/rok]
1	Mieszkalnictwo	0,85	7 433,44	0,03	222,03	4,74	4 373,57	5,61	12 029,05
2	Użyteczność publiczna	0,000	0,00	0,00	0,00	0,01	4,61	0,01	4,61
3	Handel, usługi, przedsiębiorstwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	830,25	0,90	830,25
4	Oświetlenie ulic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	RAZEM	0,85	7 433,44	0,03	222,03	5,65	5 208,44	6,52	12 863,91

Źródło: opracowanie własne

* * *

Tabela 2.4. Bilans energetyczny Gminy Buczkowice – zużycie konwencjonalnych nośników energii i emisja CO₂ – rok bazowy 2023

Lp.	Kategoria	Energia elektryczna		Ciepło sieciowe		Węgiel kamienny		Koks	
		zużycie [MWh/a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]	zużycie [GJ/a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]	zużycie [Mg/a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]	zużycie [Mg/a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]
1	Mieszkalnictwo	9 667,38	4 712,25	0,00	0,00	3 510,59	7 519,14	0,00	0,00
2	Użyteczność publiczna	348,72	169,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Handel, usługi, przedsiębiorstwa	30 377,21	14 807,01	0,00	0,00	2 678,03	5 735,93	0,00	0,00
4	Oświetlenie ulic	449,60	219,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	RAZEM	40 842,92	19 908,39	0,00	0,00	6 188,62	13 255,07	0,00	0,00

c.d.

L p.	Kategoria	Gaz ziemny		LPG		Olej opałowy		RAZEM	
		zużycie [m ³ /a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]	zużycie [l/a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]	zużycie [Mg/a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]	zużycie energii [MWh/a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]
1	Mieszkalnictwo	3 227 535,06	6 552,04	0,00	0,00	9,37	29,86	64 685,87	18 813,29
2	Użyteczność publiczna	212 992,00	432,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2 517,10	602,36
3	Handel, usługi, przedsiębiorstwa	578 472,94	1 174,33	252 505,55	391,89	73,86	235,33	55 693,28	22 344,49
4	Oświetlenie ulic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,60	219,15
5	RAZEM	4 019 000,00	8 158,75	252 505,55	0,00	83,23	265,19	123 345,85	41 979,30


Źródło: opracowanie własne

Tabela 2.5. Bilans energetyczny Gminy Buczkowice – wykorzystanie energii odnawialnej – rok bazowy 2023

Lp.	Kategoria	Biomasa		Słoneczna ciepła		Słoneczna elektryczna		RAZEM	
		zużycie [m³/a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]	zużycie [l/a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]	zużycie [Mg/a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]	zużycie energii [MWh/a]	emisja CO ₂ [MgCO ₂ /a]
1	Mieszkalnictwo	1 715,41	0,00	222,03	0,00	4 373,57	0,00	12 029,05	0,00
2	Użyteczność publiczna	0,00	0,00	0,00	0,00	4,61	0,00	4,61	0,00
3	Handel, usługi, przedsiębiorstwa	0,00	0,00	0,00	0,00	830,25	0,00	830,25	0,00
4	Oświetlenie ulic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	RAZEM	1 715,41	0,00	222,03	0,00	5 208,44	0,00	12 863,91	0,00

Źródło: opracowanie własne

Rysunek 2.2. Wielkość i struktura zapotrzebowania na moc i energię w Gminie Buczkowice (rok 2023)



Źródło: obliczenia własne

Jak wynika z powyższej analizy, większość zapotrzebowania na energię pokrywana jest z tytułu wykorzystania gazu ziemnego.

Na podstawie bilansu nośników energii oraz paliw dokonano oszacowania zapotrzebowania na energię w poszczególnych sektorach. Szczegółowe dane przedstawia Tabela 2.7. Zapotrzebowanie na c.w.u. obliczono na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 27 lutego 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 376 z późn. zm.). Z uwagi na znaczną różnorodność obiektów pod względem sprawności instalacji c.w.u. oraz różnorodność

nośników energii wykorzystywanych do przygotowania c.w.u. posłużono się pewnymi uproszczeniami i przybliżeniami. Stosowne obliczenia zestawia Tabela 2.6.

Tabela 2.6. Obliczenia zapotrzebowania na energię w związku z przygotowaniem ciepłej wody użytkowej (mieszkalnictwo, obiekty użyteczności publicznej oraz sektor przemysłu, handlu, usług)

Lp.	Parametr			Dane
	Wyszczególnienie - mieszkalnictwo	Symbol	Jedn. miary	Stan istniejący
1.	Roczne zapotrzebowanie na energię cieplną (netto) do przygotowania c.w.u.	$Q_{W,nd}$	kWh/rok	9 052 695,26
			GJ/rok	32 589,70
1.1	Liczba osób w Gminie	Los	os.	11 171,00
1.2	Przeciętne zużycie ciepłej wody na osobę w Gminie	V_m	dm ³ /mieszk. dobę	28,3
1.3	ciepło właściwe wody	c_w	kJ/(kg.K)	4,19
1.4	gęstość wody	ρ_w	kg/dm ³	1
1.5	obliczeniowa temperatura ciepłej wody użytkowej w zaworze czerpalnym	θ_w	°C	55
1.6	obliczeniowa temperatura wody przed podgrzaniem	θ_o	°C	10
1.7	współczynnik korekcyjny ze względu na przerwy w użytkowaniu ciepłej wody użytkowej	k_R	-	0,900
1.8	liczba dni w roku	t_R	doby	365
1.9	Sprawność instalacji/źródła ciepła do przygotowania c.w.u.	k_S	-	0,6
2.	Zapotrzebowanie na moc cieplną do przygotowania c.w.u.		kW	2641,9
2.1	liczba godzin rozbioru c.w.u.	T	h	10
2.2	średnie dobowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę w budynku	$V_{dsr.}$	m ³ /d	315,696
2.3	średnie godzinowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę w budynku	$V_{hśr.}$	m ³ /h	31,570
2.4	zapotrzebowanie na energię cieplną do przygotowania 1 m ³ c.w.u.		GJ/m ³	0,314
2.5	współczynnik nierównomierności rozbioru ciepłej wody w budynku	N	-	0,959

c.d.

Lp.	Parametr			Dane
	Wyszczególnienie – użyteczność publiczna	Symbol	Jedn. miary	Stan istniejący
1.	Roczne zapotrzebowanie na energię cieplną (netto) do przygotowania c.w.u.	$Q_{W,nd}$	kWh/rok	348 883,73
			GJ/rok	1 255,98
1.1	jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową	V_{Wi}	dm ³ /(m ² .d)	0,80
1.2	powierzchnia pomieszczenia o regulowanej temperaturze powietrza (powierzchnia ogrzewana)	A_f	m ²	18 250,0
1.3	ciepło właściwe wody	c_w	kJ/(kg.K)	4,19
1.4	gęstość wody	ρ_w	kg/dm ³	1
1.5	obliczeniowa temperatura ciepłej wody użytkowej w zaworze czerpalnym	θ_w	°C	55
1.6	obliczeniowa temperatura wody przed podgrzaniem	θ_o	°C	10
1.7	współczynnik korekcyjny ze względu na przerwy w użytkowaniu ciepłej wody użytkowej	k_R	-	0,750
1.8	liczba dni w roku	t_R	doby	365

1.9	sprawność instalacji/źródła ciepła do przygotowania c.w.u.	k_s	-	0,6
2.	Zapotrzebowanie na moc cieplną do przygotowania c.w.u.		kW	237,9
2.1	liczba godzin rozbioru c.w.u.	T	h	8
2.2	średnie dobowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę w budynku	$V_{dśr.}$	m ³ /d	14,600
2.3	średnie godzinowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę w budynku	$V_{hśr.}$	m ³ /h	1,825
2.4	zapotrzebowanie na energię cieplną do przygotowania 1 m ³ c.w.u.		GJ/m ³	0,314
2.5	współczynnik nierównomierności rozbioru ciepłej wody w budynku	N	-	1,493

c.d.

Lp.	Parametr			Dane
	Wyszczególnienie – handel, usługi, przedsiębiorstwa	Symbol	Jedn. miary	Stan istniejący
1.	Roczne zapotrzebowanie na energię cieplną (netto) do przygotowania c.w.u.	$Q_{W,nd}$	kWh/rok	860 133,06
			GJ/rok	3 096,48
1.1	jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową	V_{Wi}	dm ³ /(m ² .d)	0,90
1.2	powierzchnia pomieszczenia o regulowanej temperaturze powietrza (powierzchnia ogrzewana)	A_f	m ²	39 994,1
1.3	ciepło właściwe wody	c_w	kJ/(kg.K)	4,19
1.4	gęstość wody	ρ_w	kg/dm ³	1
1.5	obliczeniowa temperatura ciepłej wody użytkowej w zaworze czerpalnym	θ_w	°C	55
1.6	obliczeniowa temperatura wody przed podgrzaniem	θ_o	°C	10
1.7	współczynnik korekcyjny ze względu na przerwy w użytkowaniu ciepłej wody użytkowej	k_R	-	0,750
1.8	liczba dni w roku	t_R	doby	365
1.9	sprawność instalacji/źródła ciepła do przygotowania c.w.u.	k_s	-	0,6
2.	Zapotrzebowanie na moc cieplną do przygotowania c.w.u.		kW	267,7
2.1	liczba godzin rozbioru c.w.u.	T	h	12
2.2	średnie dobowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę w budynku	$V_{dśr.}$	m ³ /d	35,995
2.3	średnie godzinowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę w budynku	$V_{hśr.}$	m ³ /h	3,000
2.4	zapotrzebowanie na energię cieplną do przygotowania 1 m ³ c.w.u.		GJ/m ³	0,314
2.5	współczynnik nierównomierności rozbioru ciepłej wody w budynku	N	-	1,022


Źródło: opracowanie własne

Tabela 2.7. Zapotrzebowanie na energię w Gminie Buczkowice (z uwzględnieniem energii elektrycznej)

Wyszczególnienie	Powierzchnia [m ²]	Potrzeby grzewcze [GJ/rok]	Potrzeby bytowe [GJ/rok]	Potrzeby c.w.u. [GJ/rok]	Potrzeby technologiczne [GJ/rok]	Zapotrzebowanie na energię [GJ/rok]
Mieszkalnictwo	360 681,00	241 689,10	1 894,90	32 589,70	-	276 173,70
Użyteczność publiczna	18 250,04	7 262,53	559,65	1 255,98	-	9 078,16
Handel, usługi, przedsiębiorstwa	39 994,13	81 393,89	3 425,75	3 096,48	115 568,60	203 484,71
Oświetlenie	-	-	-	-	1618,56	1 618,56
Suma	418 925,17	330 345,52	5 880,31	36 942,16	117 187,16	490 355,14

Źródło: opracowanie własne

Rysunek 2.3 Struktura zapotrzebowania na energię według potrzeb



Źródło: opracowanie własne

Jak wynika z powyższego wykresu, największy udział w zapotrzebowaniu na energię mają potrzeby grzewcze. Spora część energii jest wykorzystywana również na potrzeby technologiczne, co ma związek z funkcjonowaniem kilku dużych przedsiębiorstw na terenie Gminy.

2.2. System zaopatrzenia w ciepło

Na terenie Gminy Buczkowice nie funkcjonuje scentralizowany system ciepłowniczy. Potrzeby grzewcze pokrywane są za pomocą indywidualnych kotłowni/palenisk zasilanych głównie paliwami stałymi lub gazem ziemnym.

2.3. System zaopatrzenia w paliwa gazowe

2.3.1. Infrastruktura przesyłu i dystrybucji gazu ziemnego

Sieć gazowa na terenie Gminy Buczkowice eksploatowana jest przez *Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Zabrzu*.

Spółka pełni wyłącznie rolę operatora systemu dystrybucyjnego i zajmuje się między innymi:

- dystrybucją paliwa gazowego powierzchniowego przez Sprzedawcę gazu,
- kontrolą parametrów jakościowych dystrybuowanego paliwa gazowego,
- wykonywaniem czynności eksploatacyjnych na sieci gazowej,
- realizacją remontów, modernizacji i przebudowy sieci gazowej,
- rozbudową sieci gazowej i budową przyłączy gazowych na potrzeby odbiorców gazu,

- przyłączaniem do sieci gazowej,
- kontrolą poboru gazu,
- prowadzeniem Pogotowia Gazowego.

Według informacji udostępnionych przez PSG sp. z o.o. Oddział w Zabrze, łączna długość sieci wraz z przyłączami w 2024 roku wyniosła 154,563 km. Długość sieci z roku na rok się zwiększa, co świadczy o postępującym procesie gazyfikacji Gminy (por. Tabela 2.8).

Tabela 2.8. Sieć dystrybucji i przesyłu gazu ziemnego na obszarze Gminy

Wyszczególnienie	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.
Łączna długość sieci wraz z przyłączami [km]	145,095	148,526	151,908	152,387	154,563
Sieć gazowa bez przyłączy [km]	96,534	99,722	102,733	103,204	104,829
Przyłącza gazowe [km]	48,561	48,804	49,175	49,183	49,734
Przyłącza gazowe (szt.)	2 657	2 732	2 825	2 844	2 922
W tym do budynków mieszkalnych (szt.)	2 610	2 682	2 767	2 782	2 859
Stacje gazowe I° [szt.]	2	2	2	2	2

Źródło: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Zabrze

Sieć gazowa jest w dobrym stanie technicznym, zatem może być źródłem gazu dla potencjalnych odbiorców znajdujących się na terenie objętym planem.

2.3.2. Odbiorcy gazu i jego zużycie w roku bazowym 2023

Zgodnie z danymi Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Zabrze, ogólne zużycie gazu w Gminie Buczkowice w roku 2023 wyniosło 4 019 tys. m³ i dotyczyło następujących sektorów:

- mieszkalnictwo,
- użyteczność publiczna,
- handel, usługi i przedsiębiorstwa.

Zużycie gazu ziemnego wzrastało do 2022 roku, co ma związek z działaniami mającymi na celu zastąpienie źródeł ciepła na paliwo stałe, kotłami gazowymi. Od 2023 roku obserwuje się spadek zużycia gazu, co może mieć związek ze zwiększającym się zainteresowaniem odnawialnymi źródłami energii, jak pompa ciepła czy biomasa.

Tabela 2.9. Całkowite zużycie gazu ziemnego w Gminie

Wyszczególnienie	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.
Zużycie gazu ogółem w Gminie Buczkowice [tys. m ³]	3 388	4 112	4 183	4 019	3 923

Źródło: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Zabrze

2.3.2.1. Sektor mieszkalnictwa

W sektorze mieszkalnictwa zużycie gazu ziemnego określono w oparciu o dane BDL GUS za rok 2023 - 32 858,1 MWh. Przeliczając wskazane zużycie energii na zużycie paliwa w m³ (przy wartości opałowej na poziomie 36,65 MJ/m³), otrzymano wartość 3 227 535,06 m³.


W strukturze zużycia gazu, aż 94,23% nośnika jest zużywane na potrzeby grzewcze. W 2024 roku 98% mieszkańców korzystało z sieci gazowej.

Tabela 2.10. Zużycie paliwa gazowego na obszarze Gminy Buczkowice – sektor mieszkalnictwa (rok 2023)

Wyszczególnienie	Jednostka	Wartość
Odbiorcy gazu	[gosp.]	2 627
Odbiorcy gazu ogrzewający mieszkania gazem	[gosp.]	2 104
Zużycie gazu w gospodarstwach domowych	[MWh/rok]	32 858,10
Zużycie gazu na ogrzewanie mieszkań	[MWh/rok]	30 963,2
Zużycie gazu do celów bytowych	[MWh/rok]	1894,90
Ludność korzystająca z sieci gazowej	[osoba]	8 780

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS

Rysunek 2.4. Struktura zużycia gazu na cele grzewcze i bytowe – sektor mieszkalnictwa



Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS

2.3.2.2. Sektor użyteczności publicznej

W obiektach użyteczności publicznej w Gminie Buczkowice, zużycie gazu ziemnego określono w oparciu o dane pozyskane w ramach ankietyzacji oraz w oparciu o łączne zużycie gazu na terenie gminy (dane udostępnione przez PSG). Wyniki wskazują, iż sektor ten odpowiedzialny był w roku 2023 za zużycie 212 992,00 m³, gazu ziemnego tj. 2 168,38 MWh (przy wartości opałowej na poziomie 36,65 MJ/m³). Obiekty posiadają ogrzewanie gazowe – paliwo niskoemisyjne. Świadczy to o działaniach podejmowanych przez Gminę Buczkowice na przestrzeni ostatnich lat w zakresie ograniczenia wpływu obiektów użyteczności publicznej na jakość atmosfery.

2.3.2.3. Sektor handlu, usług i przedsiębiorstw

Zużycie gazu przez sektor handlu, przedsiębiorstw i usług na obszarze Gminy w roku 2023 wyniosło 5 889,176 MWh (w oparciu o dane przedstawione przez PSG oraz kalkulacje własne na podstawie danych statystycznych GUS), tj. 578 472,94 m³.

2.3.3. Zużycie gazu ziemnego – podsumowanie


Zużycie gazu ziemnego w poszczególnych sektorach przedstawia poniższa tabela.

Tabela 2.11. Struktura zużycia paliwa gazowego w Gminie Buczkowice – rok 2023

Wyszczególnienie	Zużycie [tys. m ³]	Zużycie [MWh]
Mieszkalnictwo w tym:	3 227 535,06	32 858,10
Na cele grzewcze	3 041 405,73	30 963,2
Na cele bytowe	186 129,33	1 894,90
Użyteczność publiczna	212 992,00	2 168,38
Handel, usługi, przedsiębiorstwa	578 472,94	5 889,18
Suma	4 019 000,00	40 915,65

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS oraz Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa sp. z o.o.

Rysunek 2.5. Struktura udziału odbiorców w ogólnym zużyciu gazu w Gminie



Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS oraz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Zabrze

Jak wynika z powyższych danych, sektor mieszkalnictwa ma największy udział w zużyciu gazu w Gminie Buczkowice, co związane jest z dominacją zabudowy mieszkaniowej na jej terenie.

2.4. System zaopatrzenia w energię elektryczną

2.4.1. Infrastruktura przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej

Głównym źródłem zasilania sieci 15 kV zlokalizowanej na obszarze Gminy Buczkowice są:

- stacja transformatorowa 110/15 kV GPZ Szczyrk w Szczyrku - stacja wyposażona jest w dwa transformatory 110/15 kV o mocy 31,5 MVA i zasilana liniami 110 kV, bezpośrednio lub pośrednio (poprzez inne stacje transformatorowe 110/15 kV) przyłączonymi do stacji Magurka

w Bielsku-Białej i do stacji transformatorowej 220/110 kV Komorowice w Bielsku-Białej, wyposażonej w dwa autotransformatory 220/110 kV o mocy 160 MVA,

- stacja transformatorowa 110/30/15 kV GPZ Żywiec w Żywcu – stacja wyposażona jest w dwa transformatory 110/30/15 kV o mocy 25/16/16 MVA i zasilana liniami 110 kV, bezpośrednio lub pośrednio (poprzez inne stacje transformatorowe 110/15 kV) przyłączonymi do stacji Magurka w Bielsku-Białej i do stacji transformatorowej 220/110 kV Komorowice w Bielsku-Białej, wyposażonej w dwa autotransformatory 220/110 kV o mocy 160 MVA oraz liniami 30 kV, bezpośrednio lub pośrednio (poprzez inne stacje transformatorowe 30 kV) przyłączonymi do elektrowni wodnej EW Tresna w Tresnej i Zespołu Elektrowni Wodnych Porąbka-Żar w Międzybrodzu Bialskim.

Dodatkowo na terenie Gminy Buczkowice planowana jest budowa stacji 110/15 kV GPZ Rybarzowice. Stacja ta ujęta jest w miejscowym planie zagospodarowania terenu Gminy.


Odbiorcy zasilani są w energię elektryczną za pomocą napowietrznych i kablowych linii 15 kV, stacji transformatorowych 15/0,4 kV oraz sieci 0,4 kV będących w użytkowaniu *TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej*.

Na obszarze Gminy znajduje się sieć dystrybucyjna, w skład której wchodzi:

- 10,86 km linii napowietrznych wysokiego napięcia,
- 45,49 km linii napowietrznych średniego napięcia,
- 9,94 km linii kablowych średniego napięcia,
- 125,77 km linii napowietrznych niskiego napięcia,
- 45,5 m linii kablowych niskiego napięcia.

Łącznie na obszarze Gminy Buczkowice poprowadzono 237,55 km linii. Szczegółową strukturę udziału poszczególnych linii sieci elektroenergetycznych przedstawia Rysunek 2.6.

Rysunek 2.6. Struktura udziału linii elektroenergetycznych na obszarze Gminy



Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji *TAURON Dystrybucja S.A. w Bielsku-Białej*



*Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla
Gminy Buczkowice na lata 2025-2039*

Wykaz 58 stacji transformatorowych istniejących na obszarze Gminy Buczkowice na koniec 2024 r. przedstawia kolejna tabela.

Tabela 2.12. Wykaz stacji transformatorowych na obszarze Gminy Buczkowice

Lp.	Nr stacji transformatorowej	Nazwa	Rodzaj stacji	Moc stacji [kVA]	Właściciel
1	BBZ40496	Rybarzowice 6 Nad Żylicą	Stacja SN/nN	250	Tauron Dystrybucja S.A.
2	BBZ40609	Godziszka Zakręt	Stacja SN/nN	250	Tauron Dystrybucja S.A.
3	BBZ40105	Rybarzowice Pod Kępą	Stacja SN/nN	100	Tauron Dystrybucja S.A.
4	BBZ40494	Rybarzowice Agronomówka	Stacja SN/nN	250	Tauron Dystrybucja S.A.
5	BBZ40818	Rybarzowice Oczyszczalnia	Stacja SN/nN	250	Tauron Dystrybucja S.A.
6	BBZ40926	Rybarzowice Wilkowska 1	Stacja SN/nN	630	Tauron Dystrybucja S.A.
7	BBZ40850	Rybarzowice Prosperplast	Stacja SN/nN	400	Tauron Dystrybucja S.A.
8	BBZ40104	Rybarzowice 2 Szkoła	Stacja SN/nN	250	Tauron Dystrybucja S.A.
9	BBZ40099	Godziszka 2 Pod Lasem	Stacja SN/nN	250	Tauron Dystrybucja S.A.
10	BBZ40511	Godziszka 6 Kościół	Stacja SN/nN	250	Tauron Dystrybucja S.A.
11	BBZ40772	Rybarzowice Przepompownia	Stacja SN/nN	250	Tauron Dystrybucja S.A.
12	BBZ40107	Buczkowice 2 Tartak	Stacja SN/nN	250	Tauron Dystrybucja S.A.
13	BBZ40802	Buczkowice Stacja Paliw	Stacja SN/nN	250	Tauron Dystrybucja S.A.
14	BBZ40108	Buczkowice 1 Szkoła	Stacja SN/nN	400	Tauron Dystrybucja S.A.
15	BBZ40625	Rybarzowice Hajduki	Stacja SN/nN	250	Tauron Dystrybucja S.A.
16	BBZ49089	PPHU Prosperplast	Stacja SN/nN	-	Inny właściciel
17	BBZ49082	Buczkowice Prosperplast	Stacja SN/nN	-	Inny właściciel
18	BBZ40493	Buczkowice 8 Kowale	Stacja SN/nN	250	Tauron Dystrybucja S.A.
19	BBZ40110	Buczkowice 5 Ośrodek Zdrowia	Stacja SN/nN	250	Tauron Dystrybucja S.A.
20	BBZ40472	Kalna 3 Dół Wioska	Stacja SN/nN	250	Tauron Dystrybucja S.A.
21	BBZ40969	Rybarzowice Wilkowska 2	Stacja SN/nN	630	Tauron Dystrybucja S.A.
22	BBZ40102	Godziszka 4 Górka	Stacja SN/nN	100	Tauron Dystrybucja S.A.
23	BBZ40615	Buczkowice 16 Pod Lasem	Stacja SN/nN	250	Tauron Dystrybucja S.A.
24	BBZ40604	Buczkowice Szkoła Leśna	Stacja SN/nN	630	Tauron Dystrybucja S.A.
25	BBZ40109	Buczkowice Energoaparatura	Stacja SN/nN	630	Tauron Dystrybucja S.A.
26	BBZ40341	Rybarzowice Gruby Dąb	Stacja SN/nN	250	Tauron Dystrybucja S.A.
27	BBZ40587	Rybarzowice CAPRI	Stacja SN/nN	250	Tauron Dystrybucja S.A.
28	BBZ40103	Rybarzowice Cegielnia	Stacja SN/nN	250	Tauron Dystrybucja S.A.
29	BBZ40826	Rybarzowice Wikliniarnia	Stacja SN/nN	250	Tauron Dystrybucja S.A.
30	BBZ40106	Buczkowice 3 Za Wodą	Stacja SN/nN	400	Tauron Dystrybucja S.A.
31	BBZ49007	Buczkowice Masarnia	Stacja SN/nN	-	Inny właściciel
32	BBZ40100	Godziszka 1 Szkoła	Stacja SN/nN	250	Tauron Dystrybucja S.A.
33	BBZ40606	Buczkowice pod Godziszką	Stacja SN/nN	160	Tauron Dystrybucja S.A.
34	BBZ40736	Meszna DW Mieszko	Stacja SN/nN	250	Tauron Dystrybucja S.A.
35	BBZ40602	Buczkowice 10 Gołąbek	Stacja SN/nN	250	Tauron Dystrybucja S.A.



Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Buczkowice na lata 2025-2039

36	BBZ49102	Rybarzowice DIL	Stacja SN/nN	-	Inny właściciel
37	BBZ40605	Buczkowice Kościół	Stacja SN/nN	250	Tauron Dystrybucja S.A.
38	BBZ40628	Rybarzowice U Helci	Stacja SN/nN	250	Tauron Dystrybucja S.A.
39	BBZ40497	Rybarzowice 7 Bruśnik	Stacja SN/nN	250	Tauron Dystrybucja S.A.
40	BBZ40098	Kalna 2 Kołko Rolnicze	Stacja SN/nN	250	Tauron Dystrybucja S.A.
41	BBZ40610	Godziszka Kółko Rolnicze	Stacja SN/nN	250	Tauron Dystrybucja S.A.
42	BBZ40898	Godziszka Żywiecka	Stacja SN/nN	400	Tauron Dystrybucja S.A.
43	BBZ40800	Rybarzowice Ślusarnia	Stacja SN/nN	250	Tauron Dystrybucja S.A.
44	BBZ40111	Buczkowice 6	Stacja SN/nN	250	Tauron Dystrybucja S.A.
45	BBZ49008	Buczkowice Meblownia	Stacja SN/nN	-	Inny właściciel
46	BBZ49013	Godziszka Zakłady Mięsne	Stacja SN/nN	-	Inny właściciel.
47	BBZ40533	Rybarzowice 8 na Stawach	Stacja SN/nN	250	Tauron Dystrybucja S.A.
48	BBZ40473	Kalna 1 Góra	Stacja SN/nN	250	Tauron Dystrybucja S.A.
49	BBZ40618	Buczkowice Skup	Stacja SN/nN	250	Tauron Dystrybucja S.A.
50	BBZ40906	Godziszka Narcyzów	Stacja SN/nN	400	Tauron Dystrybucja S.A.
51	BBZ40410	Meszna 7 Jama	Stacja SN/nN	250	Tauron Dystrybucja S.A.
52	BBZ40614	Buczkowice 9 Droga Woźna	Stacja SN/nN	250	Tauron Dystrybucja S.A.
53	BBZ40432	Rybarzowice Żywiecka	Stacja SN/nN	250	Tauron Dystrybucja S.A.
54	BBZ40887	Buczkowice Spółdzielnia	Stacja SN/nN	630	Tauron Dystrybucja S.A.
55	BBZ40101	Godziszka 3 Olek	Stacja SN/nN	100	Tauron Dystrybucja S.A.
56	BBZ40691	Rybarzowice Stacja Paliw	Stacja SN/nN	400	Tauron Dystrybucja S.A.
57	BBZ40479	Buczkowice 7 Potok	Stacja SN/nN	250	Tauron Dystrybucja S.A.
58	BBZ49156	Buczkowice LIDL	Stacja SN/nN	-	Inny właściciel

Źródło: TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej

Niemal 88% stacji transformatorowych zlokalizowanych na terenie Gminy Buczkowice należy do TAURON Dystrybucja S.A. Sumaryczna moc znamionowa powyższych stacji wynosi 15 010 kVA. Pozostałe stanowią własność prywatną.

2.4.2. Odbiorcy energii elektrycznej i jej zużycie w roku bazowym 2023

Za dystrybucję energii elektrycznej na obszarze Gminy odpowiedzialne jest przedsiębiorstwo TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej. Ogólne zużycie omawianego nośnika w Gminie w roku 2023 wyniosło 40 842,92 MWh. W 2024 roku zużycie energii elektrycznej wzrosło o 2% (41 695,69 MWh). Szczegółowe zestawienie zużycia energii elektrycznej w podziale na poszczególnych odbiorców i taryfy przedstawia poniższa tabela.

Tabela 2.13. Zużycie energii elektrycznej z podziałem na grupy odbiorców na obszarze Gminy Buczkowice w 2023 roku

Liczba odbiorców i zużycie energii elektrycznej	Klienci kompleksowi		Klienci dystrybucyjni	
	Liczba odbiorców	Zużycie energii [MWh/rok]	Liczba odbiorców	Zużycie energii [MWh/rok]
Odbiorcy na wysokim napięciu – taryfa A	0	0	0	0
Odbiorcy na średnim napięciu – taryfa B	4	3 409,27	3	21 917,29


Odbiorcy na niskim napięciu – taryfa C	232	1 959,47	165 (w tym gospodarstwa domowe: 2)	4 068,35
Odbiorcy na niskim napięciu – taryfa R	0	0,00		(w tym gospodarstwa domowe: 5,93)
Odbiorcy na niskim napięciu – taryfa G	4 982	9 488,54		
Suma	5 218	14 857,28	168	25 985,64

Źródło: TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej

Największa grupa odbiorców i zarazem największe zużycie energii wśród klientów kompleksowych przypada na odbiorców na niskim napięciu. W 2023 roku w Gminie Buczkowice nie funkcjonowali odbiorcy wysokiego napięcia, a liczba odbiorców na średnim napięciu wyniosła 4.


Szczegółową strukturę zużycia energii przedstawia Rysunek 2.7 oraz Rysunek 2.8.

Rysunek 2.7. Struktura zużycia energii (klienci kompleksowi)



Źródło: opracowanie własne na podstawie danych TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej


Rysunek 2.8 Struktura zużycia energii (klienci dystrybucyjni)



Źródło: opracowanie własne na podstawie danych TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej


Analizując strukturę zużycia energii oraz liczby odbiorców wśród klientów kompleksowych i dystrybucyjnych można zauważyć, że dominującą grupą, zarówno pod względem zużycia energii elektrycznej jak i ilości odbiorców, są klienci kompleksowi.

Rysunek 2.9. Struktura zużycia energii – klienci posiadający umowę kompleksową oraz dystrybucyjną



Źródło: opracowanie własne na podstawie danych TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej

Rysunek 2.10. Struktura udziału liczby klientów posiadających umowę kompleksową oraz dystrybucyjną



Źródło: opracowanie własne na podstawie danych TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej

Sektorami odpowiadającymi za zużycie energii elektrycznej były:

- mieszkalnictwo,
- użyteczność publiczna,

- oświetlenie uliczne,
- handel, usługi i przedsiębiorstwa.

2.4.2.1. Sektor mieszkalnictwa

W sektorze mieszkalnictwa zużycie energii elektrycznej zostało oszacowane z wykorzystaniem:

- danych BDL GUS za rok 2023 dotyczących jednostkowego zużycia energii elektrycznej na wsi na 1 mieszkańca dla obszaru wiejskiego - 865,4 kWh/mieszkańca,
- danych BDL GUS za rok 2023 dotyczących liczby mieszkańców w Gminie Buczkowice - 11 171 osób.

Mnożąc obie wartości oszacowano łączne zużycie energii elektrycznej w przedmiotowym sektorze w roku 2023 wynoszące 9 667,38 MWh/rok.

2.4.2.2. Sektor użyteczności publicznej

W sektorze użyteczności publicznej zużycie energii elektrycznej zostało określone na podstawie danych pochodzących bezpośrednio z inwentaryzacji przeprowadzonej metodą ankietyzacji. Łączne zużycie omawianego nośnika w budynkach użyteczności publicznej w roku 2023 wyniosło 348,72 MWh/rok.

2.4.2.3. Sektor oświetlenia

Sieć oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy Buczkowice składa się z 1 291 opraw oświetleniowych - 944 szt. opraw starego typu oraz 347 szt. opraw energooszczędnych. Łączna moc opraw oświetleniowych wynosi 108 kW. Zużycie energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego wyniosło w 2023 roku 449,60 MWh/rok.

Koszty energii elektrycznej poniesione z tytułu wykorzystania opraw oświetleniowych wyniosły w 2023 roku 557 504,00 zł/rok.

2.4.2.4. Sektor handlu, usług i przedsiębiorstw

W sektorze handlu, przedsiębiorstw i usług zużycie energii elektrycznej na obszarze Gminy Buczkowice oszacowano na 30 377,21 MWh. Wielkość ta została obliczona jako różnica sumarycznego zużycia omawianego nośnika w Gminie (wskazana przez Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej) oraz określonego w rozdziałach 2.4.2.1-2.4.2.3 zużycia energii elektrycznej w sektorze mieszkalnictwa, użyteczności publicznej i oświetlenia (nie wpłynęła żadna anketa z sektora handlu, usług i przedsiębiorstw).

2.4.3. Zużycie energii elektrycznej – podsumowanie

Zużycie energii elektrycznej w poszczególnych sektorach przedstawia poniższa tabela.


Tabela 2.14. Zużycie energii elektrycznej przez poszczególne podmioty funkcjonujące w Gminie (2023 r.)

Wyszczególnienie	Zużycie energii elektrycznej [MWh/rok]
Mieszkalnictwo	9 667,38
Użyteczność publiczna	348,72

Handel, usługi, przedsiębiorstwa	30 377,21
Oświetlenie	449,60
Suma	40 842,92

Źródło: opracowanie własne na podstawie TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej, ankiet oraz BDL GUS

Rysunek 2.11. Struktura zużycia energii elektrycznej przez poszczególne podmioty w Gminie (2023 r.)



Źródło: opracowanie własne na podstawie TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej

Zdecydowanie największe zużycie energii elektrycznej charakteryzuje sektor przemysłu, handlu i usług (prawie 75%). Drugie miejsce pod względem zużycia energii elektrycznej zajmuje sektor mieszkalnictwa. Oświetlenie uliczne oraz użyteczność publiczna odpowiada za 1,95% ogólnego zużycia energii elektrycznej konwencjonalnej w Gminie.

2.5. Inne niż sieciowe struktury i organizacje zaopatrzenia w energię i paliwa gazowe

W Gminie Buczkowice dominuje zabudowa jednorodzinna (domy prywatne wolnostojące budowane w technologii tradycyjnej oraz nowoczesnej). Sektor mieszkalnictwa charakteryzuje się największym zapotrzebowaniem na energię ciepłą w Gminie. W gospodarstwach domowych potrzeby cieplne pokrywane są za pomocą indywidualnych źródeł ciepła opalanych najczęściej drewnem opałowym oraz węglem kamiennym lub zasilanych gazem ziemnym. Część z nich stanowią nieefektywne, przestarzałe kotły o niskiej sprawności i złym stanie technicznym.

Gaz ziemny stanowi główne źródło pokrycia potrzeb cieplnych Gminy, co świadczy o skuteczności działań podejmowanych przez Gminę Buczkowice w zakresie wymiany przestarzałych i wyeksploatowanych źródeł ciepła wśród mieszkańców w ostatnich latach. Wykaz urządzeń stosowanych w sektorze mieszkalnictwa do celów grzewczych przedstawiono w rozdziale 1.4.5.2.

2.6. Stan środowiska na obszarze Gminy

2.6.1. Charakterystyka głównych zanieczyszczeń atmosferycznych

Zanieczyszczeniem powietrza atmosferycznego jest wprowadzanie do powietrza substancji występujących w różnych stanach skupienia w ilościach, które mogą negatywnie wpływać na zdrowie człowieka, klimat, przyrodę żywą, glebę, wodę lub spowodować inne szkody w środowisku. Są to składniki, które są emitowane do atmosfery w wyniku działalności samej przyrody (zanieczyszczenia pochodzenia naturalnego) lub w związku z działalnością ludzką (zanieczyszczenia pochodzenia antropogenicznego). Niewątpliwie jednym z głównych źródeł emisji zanieczyszczeń są procesy spalania paliw stałych, ciekłych i gazowych do celów energetycznych i technologicznych, w wyniku których powstają substancje występujące w postaci:

- stałej (pyły),
- gazowej (związki organiczne i nieorganiczne).

Zanieczyszczenia pyłowe składają się z mieszaniny cząstek stałych i ciekłych zawieszonych w powietrzu. W zależności od rozmiaru cząstek wyróżniono pył PM₁₀ (o średnicy cząstek mniejszych niż 10 µm) oraz pył PM_{2,5} (o średnicy cząstek mniejszej niż 2,5 µm). W skład zanieczyszczeń pyłowych wchodzi między innymi popiół lotny i sadza oraz związki metali ciężkich (w tym związki ołowiu, miedzi, chromu, kadmu).

Spośród zanieczyszczeń gazowych najważniejszymi są tlenki węgla (CO, CO₂), dwutlenek siarki (SO₂), tlenki azotu (NO_x), amoniak (NH₃), węglowodory łańcuchowe, węglowodory aromatyczne (w tym benzo(a)piren o silnych właściwościach kancerogennych) i fenole.

Zanieczyszczenia atmosferyczne można podzielić również ze względu na źródło ich powstawania:

- źródła punktowe (duże zakłady przemysłowe, zakłady energetyczne),
- źródła powierzchniowe (gospodarstwa domowe, niewielkie zakłady przemysłowe, lokalne kotłownie, odpowiedzialne za tzw. „niską emisję”),
- źródła liniowe (transport i komunikacja).

Jakość powietrza atmosferycznego ocenia się głównie w oparciu o poziom stężenia substancji zanieczyszczających. Wystąpienie danego związku w atmosferze determinowane jest przede wszystkim przez jego emisję, natomiast o stężeniu w znacznym stopniu decyduje szereg czynników. Przy stałej emisji poziom danego zanieczyszczenia w atmosferze jest efektem przemieszczania, transformacji i usuwania z atmosfery. Omawiane czynniki są kształtowane przez aktualne warunki meteorologiczne oraz porę roku (w sezonie zimowym zanieczyszczenie atmosfery jest powodowane głównie przez niską emisję, w sezonie letnim zwiększone poziomy substancji w powietrzu są efektem skażeń wtórnych, powstających w reakcjach fotochemicznych).

Obecnie ocenia się, iż największy wpływ na stan powietrza atmosferycznego mają przede wszystkim procesy związane ze spalaniem paliw stałych. Niska sprawność urządzeń pozbawionych systemów oczyszczania spalin, jak również niedostateczna jakość wprowadzanego do nich paliwa sprawia, iż do atmosfery emitowane są nadmierne ilości substancji wpływających negatywnie na człowieka i środowisko (w szczególności tlenku węgla, dwutlenku siarki, tlenków azotu, pyłu PM10 i PM2,5, węglowodorów aromatycznych i alifatycznych, aldehydów, ketonów oraz metali ciężkich). Istotny wpływ ma również motoryzacja i związane z nią procesy spalania paliw/energii w silnikach spalinowych.

Jakość powietrza atmosferycznego jest determinowana w dużej części przez wzajemne oddziaływanie dwóch czynników: emisji zanieczyszczeń oraz warunków meteorologicznych i klimatycznych. Między jakością powietrza atmosferycznego a warunkami meteorologicznymi istnieje sprzężenie zwrotne. Aktualne warunki pogodowe wpływają na przemieszczanie się substancji w atmosferze, z kolei obecność substancji zanieczyszczających w powietrzu oddziałuje na sytuację meteorologiczną oraz klimat.

Czynniki pogodowe mogą wpływać na zróżnicowanie stężenia zanieczyszczeń w powietrzu na dwa sposoby:

- poprzez „sterowanie” emisją (wpływ warunków pogodowych, głównie termicznych, na długość i intensywność okresu grzewczego, natężenie ruchu samochodowego itp.),
- poprzez wpływ na warunki rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń.

Czynniki meteorologicznymi mającymi największy wpływ na jakość powietrza na danym obszarze są prędkość i kierunek wiatru (prędkość decyduje o szybkości przemieszczania zanieczyszczeń, natomiast kierunek wyznacza trasę ich transportu). Szczegółowy opis czynników i sposób w jaki oddziałują na jakość atmosfery przedstawia Tabela 2.15.

Tabela 2.15. Czynniki meteorologiczne wpływające na stan zanieczyszczenia atmosfery

Zmiana stężenia zanieczyszczeń	Zima (CO, SO ₂ , pył zawieszony)	Lato (O ₃)
Wzrost	Wyż: - wysokie ciśnienie, - brak opadów, - temperatura poniżej 0°C, - mgła, - prędkość wiatru poniżej 2 m/s, - inwersja termiczna.	Wyż: - wysokie ciśnienie, - nasłonecznienie bezpośrednie powyżej 500 W/m², - brak opadów, - temperatura powyżej 25°C, - prędkość wiatru poniżej 2 m/s.
Spadek	Niż: - niskie ciśnienie, - opady, - temperatura powyżej 0°C, - prędkość wiatru powyżej 5 m/s.	Niż: - niskie ciśnienie, - opady, - spadek temperatury, - prędkość wiatru powyżej 5 m/s.

Źródło: Raport o stanie środowiska w województwie śląskim w 2003 roku

Temperatura powietrza jest czynnikiem determinującym aktywność źródeł grzewczych w sektorze komunalno-bytowym, przez co wpływa na emisje zanieczyszczeń do atmosfery. Zgodnie z *Roczną oceną jakości powietrza w województwie śląskim – raport wojewódzki za rok 2024*, pod względem średniej obszarowej temperatury powietrza rok 2024 był o 2,2°C cieplejszy w porównaniu do średniej z lat 1991-2020 wyznaczających obecnie normę klimatyczną (zgodnie ze standardami Światowej Organizacji Meteorologicznej). Najcieplejszym miesiącem w województwie śląskim w 2024 roku był lipiec – średnia miesięczna temperatura w Częstochowie wyniosła 21°C, w Katowicach 20,9°C, w Bielsku-Białej 20,6°C. Najzimniejszym miesiącem był styczeń – średnia miesięczna temperatura wyniosła w Częstochowie -0,4°C, w Katowicach -0,1°C, w Bielsku-Białej 0,6°C. Średnioroczne temperatury odnotowane na wszystkich posterunkach meteorologicznych zostały zaliczone jako wartości anomalnie wysokie.

Kolejnym czynnikiem warunkującym jakość powietrza jest opad atmosferyczny – wpływa on na zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń w atmosferze poprzez ich wymywanie. Rok 2024 był rokiem przeciętnym pod względem opadów. Najwyższe miesięczne sumy opadów w województwie śląskim wystąpiły w sezonie letnim. Najmniej opadów atmosferycznych odnotowano w grudniu.

Na stopień zanieczyszczenia powietrza wpływa również napływ ciepłego powietrza zwrotnikowego oraz suchego powietrza kontynentalnego – źródła pyłów pochodzenia naturalnego. W 2024 roku największy w kraju epizod podwyższonych stężeń pyłów zawieszonych wystąpił w dniach 30 marca – 2 kwietnia.

2.6.2. Ocena stanu powietrza atmosferycznego na terenie województwa śląskiego i Gminy Buczkowice

2.6.2.1. Stan aktualny jakości powietrza

Z roku na rok jakość powietrza ulega poprawie, co ma związek z prowadzonymi działaniami mającymi na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń. Mimo to, województwo śląskie wciąż ma znaczny udział w ogólnej emisji zanieczyszczeń w kraju, co pokazuje konieczność kontynuowania podjętych działań.

Tabela 2.16 Emisja zanieczyszczeń w województwie oraz kraju

Wyszczególnienie	Jedn.	Polska	Województwo śląskie	Udział województwa śląskiego w skali kraju [%]
Emisja tlenków siarki	[t/r]	205 934,760	28 455,535	13,82
Emisja tlenków azotu	[t/r]	443 187,729	44 660,533	10,08
Emisja pyłu PM10	[t/r]	265 575,586	22 792,800	8,58
Emisja pyłu PM2,5	[t/r]	184 912,288	17 821,092	9,64
Emisja benzo(a)pirenu	[t/r]	58,6357	6,5271	11,13

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z *Rocznej oceny jakości powietrza w województwie śląskim – raport wojewódzki za rok 2024*

Zgodnie z art. 87 ustawy Prawo ochrony środowiska, oceny jakości powietrza dokonywane są w odniesieniu do obszaru strefy, którą stanowią:


- aglomeracja o liczbie mieszkańców powyżej 250 tysięcy,
- miasto (nie będące aglomeracją) o liczbie mieszkańców powyżej lub zbliżonej do 100 tysięcy,
- pozostały obszar województwa niewchodzący w skład powyższych aglomeracji i miast.

Obszar województwa śląskiego został podzielony na 5 stref, wśród których wyróżniono:

- dwie aglomeracje,
- dwa miasta powyżej 100 000 mieszkańców,
- strefę obejmującą pozostały obszar województwa (strefa śląska, na której terenie położona jest Gmina Buczkowice).

Granice stref przedstawia Rysunek 2.12, natomiast zestawienie obszarów przynależących do konkretnych stref ukazuje Tabela 2.17.

Rysunek 2.12. Strefy w województwie śląskim, dla których dokonano ocenę jakości powietrza za 2024 rok



Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie śląskim - raport wojewódzki za rok 2024

Tabela 2.17. Wykaz stref, dla których dokonuje się oceny jakości powietrza w województwie śląskim

Kod strefy	Nazwa strefy	Obszar strefy	Powierzchnia [km ²]	Liczba mieszkańców strefy
PL2401	aglomeracja górnośląska	Miasta na prawach powiatu: Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jaworzno, Katowice Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze	1 218	1 722 851
PL2402	aglomeracja rybnicko-jastrzębska	Miasta na prawach powiatu: Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Żory	298	274 962
PL2403	miasto Bielsko-Biała	Miasta na prawach powiatu: Bielsko-Biała	124	165 766
PL2404	miasto Częstochowa	Miasta na prawach powiatu: Częstochowa	160	205 969
PL2405	strefa śląska	Powiaty: bielski, cieszyński, żywiecki, bieruńsko-lędziński, pszczyński, częstochowski, kłobucki, myszkowski, lubliniecki, gliwicki, mikołowski, raciborski, rybnicki, wodzisławski, tarnogórski, będziński, zawierciański	10 534	1 950 582

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie śląskim - raport wojewódzki za rok 2024

Główny Inspektor Ochrony Środowiska przeprowadza roczną ocenę jakości powietrza w odniesieniu do wszystkich substancji, dla których obowiązek taki wynika z rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu. Jednocześnie są to substancje, dla których określono normatywne stężenia w postaci poziomów dopuszczalnych / docelowych / celu długoterminowego w powietrzu, ze względu na ochronę zdrowia ludzi i ochronę roślin w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu i w dyrektywach UE (2008/50/WE i 2004/107/WE).

Ocena prowadzona pod kątem spełnienia kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia ludzi uwzględni 12 substancji wymienionych poniżej:

- dwutlenek siarki SO₂,
- dwutlenek azotu NO₂,
- tlenek węgla CO
- benzen C₆H₆,
- ozon O₃
- pył PM₁₀,
- pył PM_{2,5},
- ołów Pb w PM₁₀,
- arsen As w PM₁₀,
- kadm Cd w PM₁₀,
- nikiel Ni w PM₁₀,
- benzo(a)piren B(a)P w PM₁₀.

W rocznej ocenie jakości powietrza kryteriami oceny i klasyfikacji stref są:

- dopuszczalny poziom substancji w powietrzu (z uwzględnieniem dozwolonej liczby przypadków przekroczeń poziomu dopuszczalnego, określonej dla niektórych zanieczyszczeń),
- poziom docelowy substancji w powietrzu (z uwzględnieniem dozwolonej liczby przypadków przekroczeń, określonej w odniesieniu do ozonu),
- poziom celu długoterminowego (dla ozonu).

Definicje poziomu dopuszczalnego, docelowego oraz celu długoterminowego zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystsze powietrze dla Europy przedstawia kolejna tabela.

Tabela 2.18 Poziomy zanieczyszczeń zgodne z dyrektywą 2008/50/WE

Poziom dopuszczalny	Poziom docelowy	Poziom celu długoterminowego
Poziom substancji w powietrzu ustalony na podstawie wiedzy naukowej, w celu unikania, zapobiegania lub ograniczania szkodliwego oddziaływania na zdrowie ludzkie lub środowisko jako całość, który powinien być osiągnięty w określonym terminie i po tym terminie nie powinien być przekraczany.	Poziom substancji w powietrzu ustalony w celu unikania, zapobiegania lub ograniczania szkodliwego oddziaływania na zdrowie ludzkie lub środowisko jako całość, który ma być osiągnięty tam, gdzie to możliwe w określonym czasie.	Poziom substancji w powietrzu, który należy osiągnąć w dłuższej perspektywie - z wyjątkiem przypadków, gdy nie jest to możliwe w drodze zastosowania proporcjonalnych środków - w celu zapewnienia skutecznej ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska.

Źródło: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystsze powietrze dla Europy

Każdej substancji w poszczególnych strefach województwa przyporządkowano klasę zgodnie z kryteriami:

- **klasa A** - stężenia danego zanieczyszczenia na terenie strefy nie przekraczały poziomów dopuszczalnych ani poziomów docelowych, co oznacza konieczność utrzymania jakości powietrza na tym samym lub lepszym poziomie,
- **klasa C** - stężenia danego zanieczyszczenia na terenie strefy przekraczały poziom dopuszczalny lub poziom docelowy,
- **klasa D1** - stężenia ozonu w powietrzu na terenie strefy nie przekraczały poziomu celu długoterminowego,
- **klasa D2** - stężenia ozonu w powietrzu na terenie strefy przekraczały poziom celu długoterminowego.

W związku z zaostreniem wymagań dla poziomu dopuszczalnego pyłu PM_{2,5}, klasyfikacja dla tego zanieczyszczenia obejmuje dwie fazy:

- **klasa A1, C1** – podstawowe kryterium, dla którego średnioroczny poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM_{2,5} wynosi 20 µg/m³ (II faza),
- **klasa A, C** - dodatkowe kryterium, dla którego średnioroczny poziom dopuszczalny pyłu PM_{2,5}, obowiązujący do końca roku 2019, wynosi 25 µg/m³ (I faza).

Zgodnie z *Roczną oceną jakości powietrza w województwie śląskim – raport wojewódzki za rok 2024*, przyporządkowano klasy do zanieczyszczeń w strefie śląskiej obejmującej Gminę Buczkowice. Wyniki przedstawia poniższa tabela.

Tabela 2.19 Wyniki klasyfikacji strefy śląskiej w ocenie za 2024 rok ze względu na ochronę zdrowia ludzi

Wyszczególnienie	Klasa strefy ze względu na ochronę zdrowia ludzi
Dwutlenek siarki SO ₂	A
Dwutlenek azotu NO ₂	A
Tlenek węgla CO	A
Benzen (C ₆ H ₆)	A
Ozon O ₃	A (wg poziomu docelowego) D2 (wg poziomu celu długoterminowego)
Pył zawieszony PM ₁₀	C
Pył zawieszony PM _{2,5}	A1 / A
Ołów (Pb) w pyłe zawieszonym PM ₁₀	A
Arsen (As) w pyłe zawieszonym PM ₁₀	A
Kadm (Cd) w pyłe zawieszonym PM ₁₀	A
Nikiel (Ni) w pyłe zawieszonym PM ₁₀	A
Benzo(a)piren B(a)P w pyłe zawieszonym PM ₁₀	C

Źródło: *Roczna ocena jakości powietrza w województwie śląskim – raport wojewódzki za rok 2024*

Gmina Buczkowice znajduje się w południowej części strefy śląskiej, gdzie odnotowane zostały przekroczenia dobowego poziomu dopuszczalnego stężenia pyłu PM₁₀ oraz średniorocznego poziomu docelowego stężenia benzo(a)pirenu w pyłe zawieszonym PM₁₀.

Ze względu na to, że na obszarze Gminy nie funkcjonuje obecnie stacja pomiarowa jakości powietrza, ocenę dokonano w oparciu o dane pomiarowe ze stacji znajdującej się najbliżej analizowanego obszaru, tj. w Żywcu przy ul. Kopernika 83a, gdzie prowadzone są ciągłe automatyczne pomiary imisyjne stężeń dwutlenku siarki, tlenków azotu (NO, NO₂, NO_x), benzenu oraz pyłu zawieszonego PM_{2,5} i PM₁₀, a także pomiary manualne benzo(a)pirenu w PM₁₀ i pyłu zawieszonego PM₁₀. Należy jednak mieć na uwadze, iż przedmiotowa stacja położona jest na terenie miejskim, którego charakter zabudowy oraz gęstość zaludnienia nie pozwalają na odzwierciedlenie wprost stanu jakości powietrza na obszarze wiejskiej Gminy Buczkowice. Niemniej, analiza załączników graficznych do *Rocznej oceny jakości powietrza w województwie śląskim – raport wojewódzki za rok 2024*, obrazujących stan jakości powietrza na terenie województwa śląskiego poprzez odpowiednie modelowanie matematyczne, pozwala na dokonanie oceny jakości powietrza na obszarze Gminy Buczkowice.


W przypadku dwutlenku siarki, w 2024 roku w województwie śląskim nie odnotowano przekroczeń poziomów dopuszczalnych 1-godzinnych i 24-godzinnych. Wartość dopuszczalna

dla stężeń 1-godzinnych wynosi $350 \mu\text{g}/\text{m}^3$ z uwzględnieniem dopuszczalnej częstości przekraczania 24 razy, natomiast 24-godzinnych $125 \mu\text{g}/\text{m}^3$ z uwzględnieniem dopuszczalnej częstości przekraczania 3 razy. W porównaniu do 2023 roku, 4 maksymalne stężenia 24-godzinne dwutlenku siarki były niższe na 7 stacjach, na jednej pozostały takie same, natomiast na pozostałych 4 zwiększyły się. W Żywcu po raz kolejny odnotowano najwyższą wartość stężenia dwutlenku siarki – $48 \mu\text{g}/\text{m}^3$. 25 maksymalne stężenia 1-godzinne obniżyły się lub zostały na tym samym poziomie na większości stacji, na kilku odnotowano niewielki wzrost.

Dla dwutlenku azotu wartość dopuszczalna stężeń 1-godzinnych wynosi $200 \mu\text{g}/\text{m}^3$ z uwzględnieniem dopuszczalnej częstości przekraczania 18 razy, a średnioroczny poziom dopuszczalny jest równy $40 \mu\text{g}/\text{m}^3$. W 2024 roku, podobnie jak na przestrzeni ostatnich lat, zanotowano przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego dwutlenku azotu na stacji w Katowicach, przy ul. Plebiscytowej/A4 (klasa C dla aglomeracji górnośląskiej). Pozostałe strefy, w tym strefa śląska, nie odnotowały przekroczeń i zostały zaklasyfikowane do klasy A. Dla stężeń 1-godzinnych nie odnotowano przekroczeń na żadnej ze stacji pomiarowych. W porównaniu do 2023 roku, wartości 19 maksimum ze stężeń 1-godzinnych zmniejszyły się na większości stacji, a na kilku zostały na takim samym poziomie. Najwyższe wartości wystąpiły na stacjach oddziaływania transportu drogowego w Katowicach, przy ul. Plebiscytowej/A4 ($126 \mu\text{g}/\text{m}^3$) i Częstochowie, przy ul. AK/Jana Pawła II ($100 \mu\text{g}/\text{m}^3$). Z kolei najwyższe stężenia średnioroczne wystąpiły na stacjach oddziaływania transportu w Jastrzębiu-Zdroju ($21 \mu\text{g}/\text{m}^3$), Bielsku – Białej ($25 \mu\text{g}/\text{m}^3$), Częstochowie ($28 \mu\text{g}/\text{m}^3$) oraz Katowicach ($47 \mu\text{g}/\text{m}^3$ – przekroczenie średniorocznego poziomu dopuszczalnego). Na pozostałych stacjach pomiarowych w województwie śląskim średnie stężenia dwutlenku azotu były znacznie niższe od dopuszczalnego poziomu. Średnioroczne stężenie NO_2 na stanowisku pomiarowym w Żywcu wyniosło $13 \mu\text{g}/\text{m}^3$ w analizowanym roku.

Wyniki modelowania jakości powietrza dla województwa śląskiego w roku 2024 potwierdzają, iż na terenie Gminy Buczkowice nie wystąpiły przekroczenia średniorocznego stężenia dwutlenku azotu (por. poniższy rysunek).

Rysunek 2.13 Rozkład przestrzenny wartości stężenia średniorocznego dwutlenku azotu w województwie śląskim w 2024 roku



Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie śląskim – raport wojewódzki za rok 2024


W 2024 roku wszystkie strefy zaklasyfikowano do klasy A dla tlenku węgla - nie został przekroczony poziom dopuszczalny wynoszący 10 mg/m³, określony jako maksymalna wartość ze stężeń średnich ośmiogodzinnych kroczących obliczanych ze stężeń jednogodzinnych w ciągu roku kalendarzowego.

W przypadku benzenu również we wszystkich strefach nie przekroczono średniorocznego poziomu dopuszczalnego wynoszącego 5 µg/m³. Wszystkie strefy zostały zakwalifikowane do klasy A.

Poziom docelowy oraz poziom celu długoterminowego stężenia ozonu wynosi 120 µg/m³. W 2024 roku w województwie śląskim aglomerację górnośląską zaklasyfikowano do klasy C z uwagi na przekroczenie poziomu docelowego stężenia ozonu w powietrzu. Pozostałe strefy otrzymały klasę A. Według poziomu celu długoterminowego wszystkie strefy zakwalifikowano do klasy D2. Przekroczenie poziomu celu długoterminowego ozonu wystąpiło na obszarze całego województwa, co wynika z warunków meteorologicznych w okresie wiosenno-letnim

oraz napływu mas powietrza zanieczyszczonych ozonem i substancjami stanowiącymi tzw. prekursorzy ozonu zarówno z terenów zurbanizowanych województwa, jak i spoza jego granic. Opracowany z wykorzystaniem metody szacowania, w oparciu o wyniki modelowania jakości powietrza, rozkład przestrzenny liczby dni z przekroczeniem poziomu celu długoterminowego dla ozonu na obszarze województwa śląskiego w analizowanym roku przedstawia poniższy rysunek.

Rysunek 2.14 Rozkład przestrzenny liczby dni z przekroczeniem poziomu celu długoterminowego O₃ na obszarze województwa śląskiego w 2024 roku



Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie śląskim – raport wojewódzki za rok 2024

Średnioroczny poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM₁₀ wynosi 40 µg/m³, a dobowy poziom dopuszczalny 50 µg/m³ (z dopuszczalną częstością przekraczania wynoszącą 35 dni). W Rocznej ocenie jakości powietrza w województwie śląskim - raport wojewódzki za rok 2024 w przypadku pyłu PM₁₀ odliczono udział naturalnych źródeł emisji pyłu, co wpłynęło na klasyfikację strefy Miasto Częstochowa (zmiana z klasy C na A dla czasu uśredniania 24 h). Aglomeracja górnośląska i strefa śląska zostały zaliczone do klasy C pod względem dobowego


poziomu dopuszczalnego, pozostałe strefy otrzymały klasę A. Przekroczenia stężeń 24-godzinnych dla pyłu zawieszonego PM₁₀ występowały z częstotliwością od 6 do 40 dni.

Średnioroczny poziom dopuszczalny nie został przekroczony w żadnej strefie województwa śląskiego - wszystkie zostały zaklasyfikowane do klasy A. Jednak w porównaniu do roku 2023 nastąpił wzrost stężeń średniorocznych na większości stacji, na kilku zostały takie same. Spadek zaobserwowano jedynie na stacji w Wodzisławiu Śląskim. Stanowisko pomiarowe w Żywcu odnotowało stężenie średnioroczne na poziomie 27 µg/m³.

Poziom informowania dla PM₁₀ (100 µg/m³) został przekroczony 12 razy w 2024 roku. Poziom alarmowy (150 µg/m³) został przekroczony 4 razy.

Rozkład przestrzenny stężeń średniorocznych pyłu PM₁₀ na terenie województwa śląskiego przedstawia poniższy rysunek.

Rysunek 2.15 Rozkład przestrzenny wartości stężenia średniorocznego pyłu PM₁₀ w województwie śląskim w 2024 roku




Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie śląskim – raport wojewódzki za rok 2024

Powyższa grafika przedstawiająca wyniki modelowania jakości powietrza dla roku 2024 (opracowana z wykorzystaniem metody szacowania) potwierdza, że na terenie Gminy Buczkowice stan jakości powietrza pod względem zanieczyszczenia pyłem PM10 jest zadowalający.

Średnioroczny poziom dopuszczalny stężenia pyłu PM_{2,5} II fazy wynosi 20 µg/m³, z kolei I fazy 25 µg/m³. Podstawowa ocena (II faza) wykazała przekroczenie poziomu dopuszczalnego w strefach aglomeracja górnośląska i miasto Częstochowa (klasa C1). Pozostałe strefy otrzymały klasę A1. W I fazie (ocena dodatkowa) wszystkie strefy zakwalifikowano do klasy A. Najwyższe średnioroczne stężenie pyłu PM_{2,5} zostało odnotowane na stacji w Katowicach przy ul. Plebiscytowej/A4 (23 µg/m³) i na stacji w Gliwicach (21 µg/m³). Stężenie średnioroczne na stacji pomiarowej w Żywcu wyniosło 19 µg/m³, zatem poniżej poziomu dopuszczalnego. W porównaniu do roku 2023 nastąpił spadek stężenia średniorocznego na stacji w Katowicach przy ul. Kossutha, z kolei w Bielsku-Białej przy ul. Sterniczej i w Raciborzu pozostało na takim samym poziomie. Pozostałe stacje odnotowały niewielki wzrost. Rozkład przestrzenny stężeń średniorocznych pyłu PM_{2,5} obrazuje Rysunek 2.16.

Rysunek 2.16 Rozkład przestrzenny wartości stężenia średniorocznego pyłu PM_{2,5} w województwie śląskim w 2024 roku




Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie śląskim – raport wojewódzki za rok 2024

W oparciu o powyższą grafikę można stwierdzić, że na terenie Gminy Buczkowice nie występują przekroczenia dopuszczalnego poziomu stężeń pyłu zawieszonego PM_{2,5}.

Średnioroczny poziom docelowy stężenia benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM₁₀ wynosi 1 ng/m³. Przekroczenia poziomu docelowego wystąpiły na wszystkich stanowiskach pomiarowych poza stacją w Katowicach przy ul. Kossutha, zatem wszystkie strefy województwa śląskiego zakwalifikowano do klasy C. W analizowanym roku stężenie benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym na terenie województwa śląskiego zawierało się w przedziale od 1 ng/m³ na wspomnianej wyżej stacji w Katowicach, do 5 ng/m³ na stacji w Myszkowie. Na stacji w Żywcu średnioroczne stężenie B(a)P wyniosło 4 ng/m³. W porównaniu do roku 2023 stężenia średnioroczne pozostały na podobnym poziomie lub nieco się zmniejszyły. Rozkład przestrzenny wartości średniorocznego stężenia omawianego

zanieczyszczenia wyznaczony z wykorzystaniem metody szacowania w oparciu o wyniki modelowania jakości powietrza przedstawiono na kolejnym rysunku.

Rysunek 2.17 Rozkład przestrzenny wartości stężenia średniorocznego benzo(a)pirenu w pyłe PM₁₀ w województwie śląskim w 2024 roku



Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie śląskim – raport wojewódzki za rok 2024

Na podstawie powyższej grafiki można stwierdzić, że na terenie Gminy Buczkowice występują przekroczenia poziomu docelowego średniorocznego stężenia benzo(a)pirenu w pyłe zawieszonym PM₁₀.

W 2024 roku na terenie województwa śląskiego średnioroczne stężenia metali ciężkich w pyłe zawieszonym PM₁₀ odnotowały spadek w porównaniu do roku 2023 i wynosiły:

- 2-6% poziomu dopuszczalnego (wynoszącego 0,5 µg/m³) dla ołowiu,
- 8-13% poziomu docelowego (wynoszącego 6 ng/m³) dla arsenu,

- 6-22% poziomu docelowego (wynoszącego 5 ng/m³) dla kadmu,
- 3-10% poziomu docelowego (wynoszącego 20 ng/m³) dla niklu.

2.6.2.2. Podsumowanie wyników analiz

Przedstawione powyżej dane wskazują na zanieczyszczenie powietrza na terenie całego województwa śląskiego benzo(a)pirenem. Ponadto, w niektórych strefach odnotowano również przekroczenia poziomu dopuszczalnego dwutlenku azotu, pyłu zawieszonego PM₁₀ i PM_{2,5} oraz poziomu docelowego ozonu. W województwie śląskim nastąpiło zatem pogorszenie jakości powietrza w stosunku do roku 2023. Klasyfikację strefy śląskiej, do której należy Gmina Buczkowice, dla poszczególnych zanieczyszczeń przedstawiono poniżej.

Tabela 2.20 Klasy strefy śląskiej dla poszczególnych zanieczyszczeń uwzględniające kryteria ochrony zdrowia ludzi

Zanieczyszczenie	SO ₂	NO ₂	C ₆ H ₆	CO	O ₃	PM ₁₀	Pb	As	Cd	Ni	B(a)P	PM _{2,5}
klasa	A	A	A	A	A	C	A	A	A	A	C	A1


Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie śląskim – raport wojewódzki za rok 2024

W porównaniu do roku 2023, w strefie śląskiej nastąpiła zmiana klasy dla PM₁₀ z A na C.

Dokładniejsza analiza stanu jakości powietrza na obszarze Gminy Buczkowice nie jest możliwa, ze względu na brak stacji pomiarowej zlokalizowanej bezpośrednio na analizowanym terenie. Powyższą ocenę należy więc traktować z pewnym przybliżeniem, uwzględniając uwarunkowania lokalne, takie jak charakter zabudowy, rzeźba terenu itp. W Gminie dominuje zabudowa jednorodzinna rozproszona, co wskazuje na wysoki udział niskiej emisji w ogólnym bilansie zanieczyszczeń powietrza na jej terenie. W okresie zimowym przekroczenia dopuszczalnych stężeń benzo(a)pirenu i pyłu zawieszonego PM₁₀ są spowodowane przede wszystkim przez zwiększoną emisję zanieczyszczeń z indywidualnego ogrzewania budynków mieszkalnych. Z kolei w sezonie letnim, przekroczenia powoduje głównie wzmożony ruch uliczny, emisja wtórna zanieczyszczeń pyłowych z powierzchni odkrytych (dróg, chodników, boisk) oraz niekorzystne warunki meteorologiczne.

Na terenie Gminy Buczkowice funkcjonuje czujnik jakości powietrza (niewchodzący w skład systemu oceny jakości powietrza prowadzonego przez Generalną Inspekcję Ochrony Środowiska). Każdy mieszkaniec lub przedsiębiorca funkcjonujący na terenie Gminy może sprawdzić aktualny stan jakości powietrza atmosferycznego. Przykładowy odczyt przedstawia poniższy rysunek.

Rysunek 2.18 Jakość powietrza na terenie Gminy Buczkowice w oparciu o dane zawarte na stronie internetowej Gminy



Źródło: <https://samorząd.gov.pl/web/gmina-buczkowice/aktualnosci-jakosc-powietrza>

2.6.2.3. Emisja substancji szkodliwych i dwutlenku węgla na terenie Gminy Buczkowice

Na obszarze Gminy Buczkowice nie funkcjonują punktowe źródła emisji zanieczyszczeń.

W celu oszacowania ogólnej emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Buczkowice z mieszkalnictwa, sektora handlu, usług, przedsiębiorstw, oświetlenia oraz użyteczności publicznej posłużono się wskaźnikami podawanymi przez KOBiZE pochodzącymi z opracowań:

- Wskaźniki emisji zanieczyszczeń ze spalania paliw – kotły o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW, Warszawa styczeń 2015 r. – z wyjątkiem dwutlenku węgla
- Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO₂ (WE) w roku 2020 do raportowania w ramach Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2023 r., Warszawa, grudzień 2022 r.
- Wskaźniki emisyjności CO₂, SO₂, NO_x, CO i pyłu całkowitego dla energii elektrycznej na podstawie informacji zawartych w Krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji za 2023 rok, Warszawa, grudzień 2024 r.

Przyjęte wskaźniki emisji przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego dokumentu.

Tabela 2.21. Emisja zanieczyszczeń z poszczególnych paliw/nośników energii w 2023 r.

Sektor	Energia elektryczna				
	zużycie [MWh/a]	emisja SO ₂ [kg/rok]	emisja NO _x [kg/rok]	emisja pyłu [kg/rok]	emisja B(a)p [kg/rok]
mieszkalnictwo	9 667,38	4 505,00	3 683,27	261,02	-
użyteczność publiczna	348,72	162,50	132,86	9,42	-
przemysł handel usługi	30 377,21	14 155,78	11 573,72	820,18	-
oświetlenie uliczne	449,60	209,51	171,30	12,14	-
OGÓŁEM	40 842,92	19 032,80	15 561,15	1 102,76	0,00

c.d.

Kategoria	Węgiel kamienny					
	zużycie [Mg/a]	emisja SO ₂ [kg/rok]	emisja NO _x [kg/rok]	emisja pyłu [kg/rok]	emisja B(a)p [kg/rok]	emisja CO [kg/rok]
mieszkalnictwo	3 510,59	44 935,57	7 723,30	52 658,87	49,15	157 976,61



*Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla
Gminy Buczkowice na lata 2025-2039*

użyteczność publiczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przemysł handel usługi	2 678,03	34 278,81	5 891,67	40 170,48	37,49	40 170,48
oświetlenie uliczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM	6 188,62	79 214,38	13 614,97	92 829,35	86,64	198 147,09

c.d.

Kategoria	Gaz ziemny					
	zużycie [m³/a]	emisja SO ₂ [kg/rok]	emisja NO _x [kg/rok]	emisja pyłu [kg/rok]	emisja B(a)p [kg/rok]	emisja CO [kg/rok]
mieszkalnictwo	3 227 535,06	258,20	4 905,85	1,61	-	968,26
użyteczność publiczna	212 992,00	17,04	323,75	0,00	-	63,90
przemysł handel usługi	578 472,94	46,28	879,28	0,00	-	173,54
oświetlenie uliczne	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
OGÓŁEM	4 019 000,00	321,52	6 108,88	1,61	0,00	1 205,70

c.d.

Kategoria	LPG					
	zużycie [l/a]	emisja SO ₂ [kg/rok]	emisja NO _x [kg/rok]	emisja pyłu [kg/rok]	emisja B(a)p [kg/rok]	emisja CO [kg/rok]
mieszkalnictwo	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
użyteczność publiczna	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
przemysł handel usługi	252 505,55	0,02	0,38	0,00	-	0,08
oświetlenie uliczne	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
OGÓŁEM	252 505,55	0,02	0,38	0,00	0,00	0,08

c.d.

Kategoria	Olej opałowy lekki					
	zużycie [Mg/a]	emisja SO ₂ [kg/rok]	emisja NO _x [kg/rok]	emisja pyłu [kg/rok]	emisja B(a)p [kg/rok]	emisja CO [kg/rok]
mieszkalnictwo	9,37	38,15	22,44	3,82	0,00	6,40
użyteczność publiczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przemysł handel usługi	73,86	300,74	176,90	30,07	0,02	30,07
oświetlenie uliczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM	83,23	338,89	199,35	33,89	0,03	36,47

c.d.

Kategoria	Całkowita emisja zanieczyszczeń					
	zużycie energii [MWh/a]	emisja SO ₂ [kg/rok]	emisja NO _x [kg/rok]	emisja pyłu [kg/rok]	emisja B(a)p [kg/rok]	emisja CO [kg/rok]
mieszkalnictwo	64 685,87	49 736,93	16 334,87	52 925,32	49,15	158 951,27
użyteczność publiczna	2 517,10	179,54	456,61	9,42	0,00	63,90
przemysł handel usługi	55 693,28	48 781,60	18 521,57	41 020,73	37,52	40 374,17
oświetlenie uliczne	449,60	209,51	171,30	12,14	0,00	0,00



Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Buczkowice na lata 2025-2039

OGÓŁEM	123 345,85	98 907,59	35 484,35	93 967,61	86,67	199 389,33
---------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	--------------	-------------------

Źródło: opracowanie własne na podstawie bilansu paliwowego, wskaźników emisji KOBiZE oraz wskaźników TAURON

Z powyższych danych wynika, że największe zanieczyszczenie atmosfery powstaje na skutek spalania węgla kamiennego, przede wszystkim w indywidualnych źródłach ciepła, mimo iż nie jest już ono dominującym nośnikiem energii w Gminie Buczkowice. Jest to zjawisko niekorzystne dla utrzymania odpowiedniej jakości powietrza atmosferycznego. Wynika stąd, że wszelkie działania mające na celu osiągnięcie poprawy jakości powietrza atmosferycznego powinny zostać skupione w pierwszej kolejności na likwidacji niskiej emisji. Ze względu na charakter Gminy, dominującym sektorem odpowiedzialnym za zanieczyszczenie środowiska jest sektor mieszkalnictwa. Sektor związany z użytecznością publiczną – z uwagi na 100% pokrycie zapotrzebowania na ciepło za pomocą gazu ziemnego (paliwa niskoemisyjnego) odpowiada za niewielką część emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy.

Poza zanieczyszczeniami pyłowo-gazowymi, z punktu widzenia zmian klimatycznych istotne są również gazy cieplarniane, w tym główny przedstawiciel tej grupy – dwutlenek węgla. Jego emisja na obszarze Gminy została oszacowana zgodnie z bilansem paliwowym. Wyniki obliczeń przedstawia kolejna tabela.

Tabela 2.22. Zestawienie emisji dwutlenku węgla ze zbilansowanych nośników energii/paliw w 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Zużycie energii [MWh/rok]	Emisja [MgCO ₂ /rok]
1.	Energia elektryczna	40 842,92	19 908,39
2.	Ciepło sieciowe	0,00	0,00
3.	Węgiel kamienny	38 867,99	13 255,07
4.	Koks	0,00	0,00
5.	Gaz ziemny	40 915,65	8 158,75
6.	LPG	1 725,17	391,89
7.	Olej opałowy	994,11	265,19
8.	Inne	0,00	0,00
9.	Olej napędowy	0,00	0,00
10.	Biomasa (drewno)	7 433,44	0,00
11.	Energia odnawialna (razem)	5 430,47	0,00
12.	PODSUMOWANIE	136 209,76	41 979,30

Źródło: opracowanie własne na podstawie bilansu paliwowego oraz współczynników podawanych przez KOBiZE

Uwzględniając wskaźniki podawane przez KOBiZE (wskaźniki jednostkowe emisji) obliczono, że emisja dwutlenku na obszarze Gminy w 2023 roku z tytułu wykorzystania powyższych nośników energii/paliw wyniosła łącznie 41 979,30 MgCO₂. Największy udział w ogólnej emisji dwutlenku węgla ma energia elektryczna. Na drugim miejscu znajduje się węgiel kamienny spalany w indywidualnych węglowych źródłach ciepła. Z powyższych danych wynika zatem, że poprawa jakości powietrza atmosferycznego może zostać osiągnięta przede wszystkim dzięki

zwiększeniu udziału energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł oraz redukcji zużycia węgla na rzecz mniej emisyjnych paliw.

2.7. Koszty energii – obecne uwarunkowania ekonomiczne rynku energetycznego


Jednostkowy koszt nośników energii/paliw obliczono na podstawie średnich cen rynkowych z uwzględnieniem wartości opałowych podawanych przez KOBiZE. Zestawienie wyliczeń przedstawia Tabela 2.23.

Tabela 2.23. Jednostkowe ceny paliw/nośników energii

Paliwo/nośnik energii	Wartość opałowa		Cena rynkowa		Cena za 1 GJ energii [zł/GJ]	Cena za 1 MWh/rok [zł/MWh]
	Jedn.	Wartość	Jedn.	Wartość		
1	2	3	4	5	6 = 5/3	7=6/3,6
biomasa (drewno opałowe)	GJ/Mg	15,60	zł/mp	330,00	33,58	120,88
biomasa (pellet) (wartość opałowa określona na podstawie danych rynkowych)	GJ/Mg	24,00	zł/Mg	1 400,00	58,33	210,00
węgiel "ekogroszek"	GJ/Mg	24,88	zł/tonę	1 600,00	64,31	231,51
gaz ziemny	GJ/m ³	0,03665	zł/m ³	2,51	68,39	246,21
Olej opałowy	GJ/Mg	43,00	zł/Mg	5 858,82	136,25	490,51
Gaz ciekły	GJ/Mg	47,30	zł/Mg	4 109,59	86,88	312,78
węgiel	GJ/Mg	22,61	zł/tonę	2 137,88	94,55	340,40
energia elektryczna – obiekty użyteczności publicznej	GJ/kWh	0,0036	zł/MWh	1 424,35	395,65	1 424,35
energia elektryczna – gospodarstwa domowe	GJ/kWh	0,0036	zł/MWh	784,00	217,78	784,00
energia elektryczna - przedsiębiorstwa	GJ/kWh	0,0036	zł/MWh	971,70	269,92	971,70

Źródło: opracowanie własne na podstawie udostępnionych danych

Rysunek 2.19. Porównanie kosztów wytworzenia energii dla różnych nośników



Źródło: opracowanie własne na podstawie udostępnionych danych

Oszacowanie łącznych kosztów związanych ze zużyciem energii do celów grzewczych w budynkach mieszkalnych dokonano w oparciu o metodykę tzw. budynku standardowego (ponieważ obiekty znajdujące się na terenie Gminy posiadają bardzo różnorodną budowę, wielkość, izolacyjność przegród budowlanych, każdorazowo w celu precyzyjnego wyznaczenia zapotrzebowania na moc i energię do celów grzewczych powinien zostać przeprowadzony audyt energetyczny; wyznaczenie budynku standardowego to metodyka pozwalająca na uśrednienie parametrów energetycznych obiektów znajdujących się na terenie Gminy, która polega na wyznaczeniu budynku reprezentującego maksymalną ilość cech wspólnych budynków mieszkalnych danej Gminy). Parametry uwzględniane w omawianej metodyce przedstawia poniższa tabela.


Tabela 2.24. Oszacowanie zapotrzebowania na energię standardowego budynku mieszkalnego w Gminie Buczkowice

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka	Wartość
1	Liczba budynków mieszkalnych w Gminie	[szt.]	3 469,00
2	Łączna powierzchnia wszystkich obiektów mieszkalnych w Gminie	[m ²]	360 681,00
3	Średnia powierzchnia budynku mieszkalnego	[m ²]	103,97
4	Średnia wysokość pomieszczeń	[m]	2,65
5	Średnia kubatura ogrzewana	[m ³]	275,520
6	Jednostkowe zapotrzebowanie na ciepło budynku	[GJ/(m ² rok)]	0,50
7	Zapotrzebowanie na energię budynku (netto)	[GJ/(mieszk·rok)]	51,99

Źródło: opracowanie własne

Uwzględniając sprawności systemów grzewczych, zgodnie z metodyką wskazaną w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 27 lutego 2015 r. (Dz. U. 2015 Poz. 376 z późn. zm.) obliczono zużycie poszczególnych nośników energii w obiektach mieszkalnych oraz szacowany koszt ogrzewania budynku (zgodnie z Tabelą 2.23).

Rysunek 2.20. Porównanie rocznych kosztów wytworzenia energii w budynku w zależności od źródła ciepła



Źródło: opracowanie własne

Jak wynika z powyższych danych najwyższe jednostkowe ceny za GJ energii ma energia elektryczna. Najtańszym źródłem energii jest obecnie kocioł na drewno i pompa ciepła.

2.8. Ocena efektywności wykorzystania energii w Gminie

2.8.1. Efektywność wykorzystania oświetlenia dróg i ulic publicznych

Sieć oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy Buczkowice składa się z 1 291 opraw oświetleniowych. Spośród nich 347 szt. (26,88%) zostało wymienione na nowe oprawy energooszczędne LED. Pozostała część (944 szt. tj. 73,12%) stanowi przestarzałe oświetlenie, które kwalifikuje się do wymiany.

Zużycie energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego wyniosło w 2023 roku 449,60 MWh/rok.

Zwiększenie efektywności wykorzystania oświetlenia dróg i ulic można osiągnąć poprzez realizowanie zadań związanych z wymianą opraw starego typu (przede wszystkim rtęciowych) na nowoczesne lampy energooszczędne w technologii LED. Do usprawnienia działania systemu oświetleniowego można również przyczynić się poprzez zastosowanie automatycznego systemu sterowania ulicznego.

2.8.2. Ocena wykorzystania lokalnych zasobów energii

W związku z rosnącymi wymaganiami ochrony środowiska naturalnego oraz wprowadzeniem obostrzeń prawnych (np. uchwała antysmogowa) obserwuje się wzrost zainteresowania odnawialnymi źródłami energii. Technologie OZE mają potencjał do zwiększania udziału w bilansie energetycznym poszczególnym gmin, co może odegrać istotną rolę w spełnieniu przez Polskę zapisów dot. minimalnych poziomów efektywności energetycznej i udziału OZE w strukturze energetycznej. Władze gminne powinny uwzględniać w planach zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło oraz paliwa gazowe charakterystyczne dla swojego regionu odnawialne źródła energii, uwzględniając ich walory ekologiczne i gospodarcze.

Obecnie na omawianym terenie funkcjonują:

- Instalacje kolektorów słonecznych, które wykorzystywane są przez mieszkańców do podgrzewania ciepłej wody użytkowej - w oparciu o deklaracje uzyskane przez Gminę w ramach Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków na terenie Gminy zinwentaryzowano 109 urządzeń.
- Instalacje fotowoltaiczne – na terenie Gminy funkcjonują 862 instalacje o mocy do 10 kW oraz 45 instalacji o mocy powyżej 10 kW (na podstawie danych udostępnionych przez Tauron Dystrybucja S. A.)
- Pompy ciepła – w oparciu o deklaracje uzyskane przez Gminę w ramach Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków na terenie Gminy zinwentaryzowano 95 urządzeń.
- Kotły na biomasę.

Szerzej możliwości wykorzystania lokalnych zasobów energii omówiono w Rozdziale 3.

2.8.3. Ocena jednostek wytwórczych i sieci na terenie Gminy

Na terenie Gminy nie funkcjonują jednostki wytwórcze i sieci, które wytwarzają ciepło sieciowe. Potrzeby grzewcze obiektów na terenie Gminy pokrywane są za pomocą indywidualnych kotłowni.


2.8.4. Potencjał i wpływ na przyszłe zapotrzebowanie na energię

Międzynarodowe porozumienia oraz zobowiązania nałożone przez Unię Europejską na państwa członkowskie w zakresie łagodzenia skutków zmian klimatu i zrównoważonego rozwoju energetycznego są istotne z punktu widzenia wyznaczenia ram i kierunków przemian energetycznych, jednak za ich wdrażanie odpowiedzialne są najmniejsze jednostki – samorządy lokalne. Wzajemna współpraca gmin, mieszkańców, podmiotów gospodarczych oraz pozostałych interesariuszy pozwoli na pełne wykorzystanie dostępnego lokalnie potencjału poprawy efektywności energetycznej.

Ustalony w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Buczkowice z 2022 r. kierunek zagospodarowania dla obszarów kontynuowania zabudowy i przestrzeni chronionej obejmuje łącznie 1 648 ha, a obszary rozwoju zabudowy zajmują

292,98 ha. Spośród nich większość to tereny zabudowy mieszkaniowej. Szczegółową strukturę przedstawia kolejny rysunek.

Rysunek 2.21 Ustalony w studium kierunek zagospodarowania gruntów w Gminie Buczkowice



Źródło: opracowanie własne na podstawie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Buczkowice z 2022 r.

Zabudowa terenów przeznaczonych do zagospodarowania spowoduje wzrost zapotrzebowania na energię w Gminie Buczkowice, co może przyczynić się do pogorszenia jakości powietrza atmosferycznego. W celu ograniczenia niekorzystnych skutków tego zjawiska należy wdrożyć rozwiązania służące racjonalizacji zużycia energii. Potencjał zredukowania zużycia paliw i energii w poszczególnych sektorach jest różny i wymaga szerszej analizy. Jedną z możliwości jest wykorzystanie lokalnych, odnawialnych źródeł energii, których potencjał został szczegółowo poddany analizie w Rozdziale 3.

2.8.4.1. Potencjał i wpływ na przyszłe zapotrzebowanie na energię w sektorze mieszkalnictwa

Z uwagi na dominację sektora mieszkalnictwa w strukturze energetycznej Gminy Buczkowice, potencjał racjonalizacji zużycia energii w gospodarstwach domowych ocenia się jako znaczny. Osiągnięcie wymiernych efektów energetycznych i ekologicznych będzie możliwe m.in. poprzez inwestowanie w odnawialne źródła energii oraz podjęcie działań w zakresie termomodernizacji budynków przez ich właścicieli. Stan techniczny obiektów mieszkalnych w Gminie pod względem izolacyjności przegród zewnętrznych oraz sprawności instalacji grzewczej i źródła ciepła, choć w ostatnich latach uległ poprawie, jest w dalszym ciągu niezadowalający.

Oszczędność energii można również uzyskać w zakresie zużycia energii elektrycznej w gospodarstwach domowych. Racjonalizacja może zostać zrealizowana poprzez wymianę oświetlenia na nowoczesne oświetlenie energooszczędne w technologii LED lub też wymianę sprzętu elektronicznego na nowsze, należące do najwyższych klas energooszczędności. Realizacja tego typu działań uzależniona jest jednak od zamożności właścicieli budynków, co stanowi spore ograniczenie. Nie bez znaczenia jest również świadomość mieszkańców, co do możliwości osiągnięcia wymiernych oszczędności w wyniku zakupu sprzętu energooszczędnego (mieszkaniec często nie wie, iż wymiana urządzeń może zmniejszyć wysokość rachunków za energię elektryczną).

Zauważa się, iż prowadzona polityka energetyczna oraz powszechny dostęp do informacji sprzyja zwiększeniu świadomości mieszkańców Gminy w zakresie efektywności energetycznej. Coraz więcej uwagi poświęca się sprawom związanym z jakością powietrza atmosferycznego i źródłom tego zanieczyszczenia.

Rozwój sektora mieszkalnego w Gminie spowoduje wzrost zapotrzebowania na energię w tej grupie odbiorców. Wzrost ten hamowany będzie jednak wymogami prawnymi, wynikającymi w szczególności z obowiązujących warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Przepisy te narzucają osiągnięcie rygorystycznych wskaźników energetycznych zapotrzebowania na energię pierwotną, co zapewnia efektywne wykorzystanie energii w nowopowstałym obiekcie.

2.8.4.2. Potencjał i wpływ na przyszłe zapotrzebowanie na energię w sektorze obiektów użyteczności publicznej

Pomimo stosunkowo nieznacznego udziału obiektów użyteczności publicznej w ogólnym zapotrzebowaniu na energię w Gminie, zwiększenie efektywności energetycznej w tym sektorze jest szczególnie istotne z punktu widzenia prawnego, jak i społecznego (władze lokalne powinny być przykładem w podejmowaniu działań na rzecz racjonalizacji zużycia energii). Potencjał uzyskania oszczędności energii w infrastrukturze gminnej występuje przede wszystkim w obszarach takich jak: termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, wymiana źródeł ciepła oraz instalacji grzewczej na wysokosprawne i nowoczesne urządzenia, inwestowanie w odnawialne źródła energii, prowadzenie monitoringu zużycia energii.

Olbrzymi potencjał ograniczenia zużycia energii elektrycznej tkwi w wymianie opraw oświetleniowych na nowoczesne energooszczędne oprawy w technologii LED. Ponadto na

zużycie energii elektrycznej ma również wpływ rodzaj stosowanych urządzeń elektroenergetycznych w obiektach użyteczności publicznej.

Ważna jest również kwestia zarządzania energią w budynkach. Monitoring i stała kontrola zużycia poszczególnych nośników pozwoli na szybkie wykrywanie awarii, kontrolowanie stanu technicznego obiektów oraz poszukiwanie i klasyfikowanie zadań zmierzających do poprawy efektywności energetycznej.

Nowobudowane obiekty powinny być projektowane w sposób zapewniający redukcję zużycia nośników energii, w tym poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Pozwoli to na ograniczenie wpływu nowych obiektów na środowisko naturalne, z jednoczesną dywersyfikacją źródeł energii.

2.8.4.3. Potencjał i wpływ na przyszłe zapotrzebowanie na energię w sektorze przemysłu, handlu i usług

Istotne znaczenie dla zapotrzebowania energetycznego Gminy może mieć również rozwój sektora handlu, usług i przedsiębiorstw. Energochłonność tego sektora jest trudna do oszacowania, w związku z szerokim wachlarzem dziedzin działalności przedsiębiorstw, cechujących się różnymi potrzebami energetycznymi.

Potencjału redukcji zapotrzebowania energetycznego w tym sektorze należy upatrywać w modernizacji ciągów technologicznych oraz termomodernizacji obiektów przemysłowych, handlowych i usługowych. Istotnym czynnikiem ograniczającym możliwość osiągnięcia redukcji energii w tym zakresie jest czynnik ekonomiczny (przedsiębiorcy przedkładają poniesione nakłady inwestycyjne nad osiągnięty efekt ekologiczny). Szansą może być zatem wzrost świadomości i zachęcanie przedsiębiorców do inwestowania w technologie energooszczędne, które pozwolą na uzyskanie wymiernych oszczędności.

3. MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA ISTNIEJĄCYCH NADWYŻEK I LOKALNYCH ZASOBÓW PALIW I ENERGII

Energetyka odnawialna stanowi alternatywę w stosunku do energetyki konwencjonalnej opartej o pozyskiwanie energii ze spalania paliw kopalnych. Odnawialne źródła energii przetwarzają energię wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, spadku rzek, biogazu oraz biomasy w energię elektryczną lub ciepłą poprzez wykorzystanie urządzeń takich jak:

- słoneczne kolektory do produkcji ciepła,
- słoneczne ogniwa fotowoltaiczne do produkcji energii elektrycznej,
- elektrownie wodne,
- źródła geotermalne,
- elektrownie wiatrowe,
- źródła wytwarzające energię z biomasy,
- źródła wytwarzające energię z biogazu.

Źródła odnawialne, w stosunku do paliw konwencjonalnych, posiadają szereg zalet, m.in. względną neutralność dla środowiska (tzw. czysta technologia energetyczna) oraz niższe koszty eksploatacyjne w stosunku do energetyki konwencjonalnej.

Korzyści wynikające z zastosowania OZE można rozpatrywać w kilku aspektach:

- aspekt środowiskowy – stopniowe zastępowanie energetyki konwencjonalnej energią pochodzącą z odnawialnych źródeł, przyczynia się do zmniejszenia emisji pyłowo-gazowej do atmosfery, a tym samym powoduje poprawę jakości powietrza atmosferycznego oraz redukcję efektu cieplarnianego;
- aspekt ekonomiczno-społeczny – należy rozpatrywać w oparciu o koszty inwestycyjne i eksploatacyjne. Te pierwsze są często znaczne, jednak w ostatnim czasie, w wyniku rozwoju rynku OZE oraz zwiększenia konkurencji, stopniowo maleją. Z kolei koszty eksploatacyjne są niższe przy zastosowaniu instalacji odnawialnych źródeł energii niż w przypadku energetyki konwencjonalnej. Inwestowanie w odnawialne źródła energii wydaje się być zatem uzasadnione ekonomicznie w dłuższej perspektywie czasu. Dodatkową korzyścią może być zmniejszenie nakładów inwestycyjnych dzięki krajowym oraz wspólnotowym programom dofinansowań do OZE oraz stworzenie nowych stanowisk pracy.
- aspekt prawny – zobowiązania międzynarodowe obligują Polskę do zwiększenia udziału energii pochodzącej z odnawialnych źródeł w miksie energetycznym kraju. UE postawiła dwa cele:
 1. Osiągnięcie neutralności klimatycznej do roku 2050.

2. Ograniczenie emisji netto gazów cieplarnianych do roku 2030 o co najmniej 55% w stosunku do roku 1990.

Konsekwencją ustaleń Unii Europejskiej było opracowanie przez Polskę strategicznych dokumentów wyznaczających kierunki polityki energetycznej kraju z uwzględnieniem założeń dotyczących odnawialnych źródeł energii oraz określających działania, które pozwolą na osiągnięcie omawianego celu. Głównymi, krajowymi dokumentami poruszającymi tematykę emisji i energii są:

- Polityka Energetyczna Polski do 2040 (PEP 2040) nakreśla kierunki transformacji energetycznej Polski;
- Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030 (KPEiK) określa cele związane ze zmniejszeniem emisji gazów cieplarnianych, zwiększeniem udziału OZE w finalnym zużyciu energii brutto, a także redukcją udziału węgla w produkcji energii elektrycznej;
- Polityka ekologiczna państwa 2030, przyjęta przez Radę Ministrów w lipcu 2019 r. wskazuje na konieczność zwiększania udziału energii odnawialnej w zaspokojeniu potrzeb energetycznych tak, by w 2030 r. uzyskać poziom wykorzystania energii odnawialnej porównywalny ze średnimi wskaźnikami w państwach członkowskich UE;
- Ustawa Prawo Ochrony Środowiska zachęcająca do rozwoju energetyki odnawialnej;
- Ustawa Prawo Energetyczne dotyczy w szczególności przedsiębiorstw energetycznych; przedsiębiorstwa te w swoich planach rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe, energię elektryczną lub ciepło muszą uwzględniać zagadnienia energetyki odnawialnej. Natomiast jednostki gminne zobowiązane są do stworzenia założeń lub planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną oraz paliwa gazowe również z uwzględnieniem energetyki odnawialnej.

Kluczową kwestią stało się określenie możliwości wykorzystania OZE na obszarze Polski, w tym również na obszarze województwa śląskiego. Z uwagi na nierównomierność występowania określonych zasobów odnawialnych, wynikającą przede wszystkim z uwarunkowań naturalnych, konieczne jest indywidualne rozpatrywanie szans rozwoju OZE na określonym obszarze, uwzględniając przede wszystkim aspekt opłacalności ekonomicznej. W kolejnych rozdziałach dokonano przeglądu potencjału zasobów odnawialnych w stosunku do województwa śląskiego oraz Gminy Buczkowice w oparciu o „Program wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenach nieprzemysłowych województwa śląskiego” Polskiej Akademii Nauk oraz „Typowe lata meteorologiczne i statystyczne danych klimatycznych do obliczeń energetycznych budynków” Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

3.1. Energia słoneczna

Z punktu widzenia przydatności, promieniowanie słoneczne ma zarówno wady, jak i zalety. Pomimo, że dociera do całej powierzchni Ziemi, oświetlenie jest nierównomierne i zależy od szerokości geograficznej, pory roku, pory dnia. Nie bez znaczenia dla efektywnego wykorzystania energii słonecznej są również aktualne warunki pogodowe, m.in. zachmurzenie, obecność pary wodnej, jak również zapylenie. Z drugiej strony, spośród źródeł niekonwencjonalnych, energia słoneczna wykazuje najmniejszy ujemny wpływ na środowisko. W Polsce istnieją stosunkowo dobre warunki do wykorzystania energii promieniowania słonecznego. Roczna gęstość promieniowania w Polsce na płaszczyznę poziomą waha się w granicach 950 – 1 250 kWh/m² (por. Rysunek 3.1.) natomiast średnie uśłonecznienie wynosi 1 600 h/rok.


Natężenie promieniowania dla Gminy Buczkowice oszacowano na podstawie danych z opracowania pt.: „Typowe lata meteorologiczne” dla miejscowości znajdującej się stosunkowo najbliżej do omawianego obszaru tj. Bielsko-Biała (szerzej temat ten został opisany w rozdziale 1: por. Tabela 1.3 oraz Rysunek 1.4).

Tabela 3.1. Natężenie promieniowania na powierzchnię poziomą oraz nachyloną pod kątem 45° w stronę południową

Miesiąc	Powierzchnia pozioma [kWh/(m ² m-c)]	Powierzchnia o orientacji S oraz nachyleniu 45° [kWh/(m ² m-c)]
I	26,52	36,96
II	42,74	57,42
III	75,47	89,1
IV	101,34	108,64
V	142,99	143,14
VI	143,24	136,93
VII	161,78	155,29
VIII	128,27	133,72
IX	82,38	93,17
X	49,2	59,38
XI	32,58	45,04
XII	25,11	39,63
SUMA	1 011,62	1 098,42
ŚREDNIA	84,30	91,54

Źródło: Statystyczne dane klimatyczne dla obszaru Polski do obliczeń energetycznych budynków, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, 2016

Rysunek 3.1 . Roczny rozkład natężenia promieniowania na powierzchnię poziomą oraz nachyloną pod kątem 45° w stronę południową



Źródło: opracowanie własne na podstawie Statystycznych danych klimatycznych dla obszaru Polski do obliczeń energetycznych budynków, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, 2016

Suma całkowitego natężenia promieniowania słonecznego na powierzchnię poziomą dla obszaru reprezentatywnego dla terenu Gminy wynosi 1 011,62 kWh/m² rocznie, natomiast suma natężenia promieniowania słonecznego na powierzchnię o orientacji południowej nachylonej pod kątem 45° wyniosło 1 098,42 kWh/m² rocznie. Szacuje się, że ponad 70% promieniowania całkowitego przypada na miesiące od kwietnia do września. W ciepłych miesiącach roku suma promieniowania na poziomą powierzchnię może być nawet kilkakrotnie wyższa niż suma promieniowania w miesiącach zimowych, co stanowi ograniczenie w efektywnym wykorzystaniu energii słonecznej.

Ilość energii świetlnej docierającej do powierzchni Ziemi zależy również od kąta padania promieni słonecznych. W czerwcu i lipcu natężenie promieniowania na powierzchnię poziomą jest większe niż natężenie promieniowania padające na powierzchnię o orientacji południowej pod kątem 45°.

Energia słoneczna może zostać wykorzystana do produkcji energii elektrycznej oraz ciepłej poprzez zastosowanie ogniw fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych.

Panele fotowoltaiczne to urządzenia przekształcające energię promieniowania słonecznego na energię elektryczną w postaci prądu stałego. Każdy moduł zbudowany jest z ogniw łączonych szeregowo, odpowiednio zabezpieczonych i umieszczonych w obudowie. Zasadniczo panele dzieli się na moduły fotowoltaiczne klasyczne zbudowane z ogniw z krzemu krystalicznego z aluminiową ramką oraz cienkowarstwowe zbudowane z ogniw cienkowarstwowych, często pozbawionych ramki.

Ogniwa w postaci wafli o grubości ok. 2 mm wytwarza się z mono- lub polikrystalicznego krzemu (są to tzw. baterie I generacji, dominujące na rynku). Ogniwa II generacji – w których materiałem półprzewodnikowym jest często inny materiał niż krzem, który nanoszony jest w postaci cieniutkiej warstwy grubości 1-3 mikrometrów. Ich zaletą jest mniejsze zużycie półprzewodników, co przekłada się na niższe nakłady energetyczne przy ich produkcji (a więc są bardziej przyjazne dla środowiska).

Typowa instalacja składa się z zespołu paneli fotowoltaicznych oraz urządzeń dostosowujących wytwarzany w nich prąd do potrzeb odbiorców. W przypadku wykorzystania produkowanej energii elektrycznej do zasilania urządzeń w prąd stały niezbędne staje się stosowanie układu akumulacji energii, co z kolei wymaga stosowania układów kontroli ładowania i rozładowania. Kolektory słoneczne służą konwersji energii promieniowania słonecznego na ciepło. Głównym ich elementem jest absorber, pochłaniający energię promieniowania i przekazujący ją do czynnika roboczego. Kolektory można podzielić na:


- kolektory płaskie:
 - gazowe,
 - cieczowe,
 - dwufazowe,
- próżniowo-gazowe;
- skupiające;
- płaskie-próżniowe;
- specjalne.

Najczęściej do przygotowania c.w.u. stosuje się kolektory płaskie, budowane w kształcie prostokątnych modułów. Kolektor składa się z układu kanałów przepływowych nośnika ciepła, z absorbera promieniowania słonecznego, obudowy zewnętrznej oraz warstwy izolacji termicznej, która oddziela dolną powierzchnię kolektora od obudowy. Absorber osłonięty jest płytą szklaną lub z tworzywa sztucznego, stanowiącą przezroczystą osłonę o wysokiej transmisyjności dla promieniowania.

W kolektorach powietrznych ciepło od nagrzanego absorbera pobierane jest przez powietrze przepływające pod/nad absorberem. W celu zwiększenia sprawności stosowane są najczęściej absorbery o powierzchni rozwiniętej (np. profilowanej). W porównaniu do kolektorów cieczowych, panele powietrzne mają szereg zalet, m.in. brak korozji elementów metalowych, brak zmian stanu skupienia nośnika ciepła (wrzenie, zamarzanie) oraz proste rozwiązania konstrukcyjne. Wadą niewątpliwie są znaczne opory przekazywania ciepła, w związku z czym istnieją większe straty ciepła do otoczenia.

Potencjał wykorzystania instalacji solarnych na obszarze województwa śląskiego waha się w szerokim przedziale. Rysunek 3.2. przedstawia potencjał techniczny wykorzystania instalacji na obszarze województwa.

Rysunek 3.2. Potencjał techniczny wykorzystania energii słonecznej na terenie województwa śląskiego



Źródło: Program wykorzystania OZE na terenach nieprzemysłowych województwa śląskiego, PAN 2005

Największy potencjał techniczny wykorzystania energii słonecznej występuje w południowo-zachodniej części województwa (rocznie powyżej 1,8 GJ/m² energii cieplnej oraz powyżej 180 kWh/m² energii elektrycznej). Gmina Buczkowice zaliczana jest do strefy, w której potencjał techniczny waha się w przedziale od 1,7 GJ/m² do 1,8 GJ/m² rocznie.

Z punktu widzenia zastosowania instalacji solarnych Gmina stanowi bardzo dobre miejsce do rozwoju tego typu inwestycji, w związku z czym należy wspierać działania zmierzające do zwiększenia udziału wykorzystania energii słonecznej w Gminie.

Koszty inwestycyjne związane z instalacją kolektorów słonecznych wykorzystywanych do przygotowania ciepłej wody użytkowej na potrzeby 4-osobowej rodziny wynoszą w zależności od producenta oraz technologii wykonania w granicach od 8 000 - 15 000 zł. Przygotowanie c.w.u. dla omawianej rodziny wymagałoby instalacji kolektorów o powierzchni ok. 2-6 m². Pod względem stosowanej technologii kolektory próżniowe mają większą sprawność, w związku z czym pozwalają na uzyskanie większej ilości energii z 1 m². Szczegółowe obliczenia techniczne dla kolektorów słonecznych płaskich i próżniowych przedstawia Tabela 3.2 oraz Tabela 3.4

(obliczenia wykonano w oparciu o dane pochodzące ze *Statystycznych danych klimatycznych dla obszaru Polski do obliczeń energetycznych budynków* dla stacji Bielsko-Biała). Opłacalność inwestycji zależy od wielkości zapotrzebowania na ciepłą wodę oraz od sposobu jej przygotowania w stanie pierwotnym. Przy dużym zapotrzebowaniu na wodę czas zwrotu kosztów poniesionych na instalację jest krótszy.

Tabela 3.2. Analiza techniczna dla kolektorów słonecznych płaskich

Wyszczególnienie	Jednostka	Wartość
Powierzchnia netto modułu	[m ²]	1,94
Szacowana ilość modułów na 4-os. rodzinę	[szt.]	3
Sprawność instalacji	-	0,35
Szacowana ilość energii z 1 m ² powierzchni modułu	[kWh/rok]	350
Szacowana ilość energii z 1 m ² powierzchni modułu	[GJ/rok]	1,26
Sumaryczna ilość energii z trzech modułów	[GJ/rok]	7,33
Oszczędności w zależności od źródła:		
Sprawność kotła gazowego dwufunkcyjnego	-	0,85
Sprawność kotła węglowego dwufunkcyjnego	-	0,65
Sprawność podgrzewacza elektrycznego przepływowego	-	0,99
Sprawność gazowego podgrzewacza przepływowego	-	0,85
Oszczędności kocioł gazowy dwufunkcyjny	[GJ/rok]	8,62
Oszczędności kocioł węglowy dwufunkcyjny	[GJ/rok]	11,28
Oszczędności podgrzewacz elektryczny	[GJ/rok]	7,40
Oszczędności podgrzewacz gazowy	[GJ/rok]	8,62

Źródło: opracowanie własne

Analiza techniczna ogniw fotowoltaicznych wykazuje, że na obszarze Gminy Buczkowice z 1 kW instalacji można uzyskać rocznie 922,5 kWh/kW (przy nachyleniu instalacji w stronę południową pod kątem 45°). Szacuje się, że dla pokrycia zapotrzebowania na energię dla 4-osobowej rodziny (średnio 3 500 – 4 500 kWh/rok) potrzebna będzie instalacja o mocy ok. 3,5-5 kW w zależności od kąta nachylenia instalacji. Szczegółowe wyliczenia przedstawia Tabela 3.3.

Tabela 3.3. Analiza techniczna dla paneli fotowoltaicznych

Wyszczególnienie	Jednostka	Powierzchnia o orientacji południowej nachylona pod kątem 45°
Założona moc 1 szt. panela fotowoltaicznego	[W]	500
Ilość energii wytworzonej przez 1 kW paneli	[kWh/kW]	922,5
Średnie założone zużycie energii elektrycznej w 4-osobowej rodzinie	[kWh/rok]	3 500 - 4500
Ilość paneli niezbędna do pokrycia 100% zapotrzebowania na energię	[szt.]	8 - 10

Źródło: opracowanie własne


Szacunkowy koszt instalacji 1 kW mocy to ok. 4 500 - 6 500 zł. Koszty jednostkowe instalacji wraz ze wzrostem mocy zainstalowanej początkowo szybko spadają dla instalacji 5-10 kW.

Większe instalacje zazwyczaj montowane są na gruncie, gdzie stosowany jest droższy naziemny system konstrukcji wsporczej.

3.2. Energia geotermalna

Wody geotermalne w Polsce występują na obszarze 2/3 terytorium kraju. Liczne występowanie nie jest jednak jednoznaczne z zasadnością techniczno-ekonomiczną wykorzystania instalacji geotermalnych na całym tym terenie. Przy obecnie istniejących technologiach pozyskiwania i wykorzystywania wody geotermalnej najefektywniej mogą być wykorzystywane wody o temperaturze większej od 60°C. Nie wyklucza się jednak budowy instalacji geotermalnych, nawet gdy temperatura jest niższa niż 60°C (zależy jest to od przeznaczenia i skali wykorzystania ciepła tych wód). Potencjał związany z wykorzystaniem energii geotermalnej w województwie śląskim przedstawia kolejny rysunek.

Rysunek 3.3 Zasoby energii geotermalnej na terenie województwa śląskiego



Źródło: Program wykorzystania OZE na terenach nieprzemysłowych województwa śląskiego, PAN 2005

Gmina Buczkowice zlokalizowana jest na obszarze Karpat fliszowych. Pod warstwą fliszu rozciąga się zbiornik dewoński oraz przykrywający go zbiornik mioceński. Flisz karpacki określany jest jako utwór nieperspektywiczny.

Jak wynika z powyższego rysunku – potencjał teoretyczny wykorzystania energii geotermalnej jest niewielki: potencjalna moc wynosi 0,5 MW, natomiast potencjalna energia cieplna kształtuje się na poziomie 15,7 TJ/rok. Niemniej jednak warunki te pozwalają na zastosowanie pomp ciepła.

Pompa ciepła jest urządzeniem, które odbiera ciepło z otoczenia – gruntu, wody lub powietrza – i przekazuje je do instalacji c.o., c.w.u. czy wentylacji mechanicznej (górnego źródła ciepła). Do napędu pompy potrzebna jest energia elektryczna, jednak ilość pobieranej przez nią energii jest kilkakrotnie mniejsza od ilości dostarczanego ciepła. Pompy ciepła najczęściej odbierają ciepło z gruntu. Przez cały sezon letni powierzchnia gruntu chłonie energię słoneczną akumulując ją coraz głębiej. Aby odebrać ciepło niezbędny jest do tego wymiennik ciepła, który najczęściej wykonywany jest z długich rur ułożonych w gruncie. Przepływający nimi czynnik ogrzewa się od gruntu, który na głębokości ok. 2 m pod powierzchnią ma zawsze dodatnią temperaturę. Ze względu na względnie niską temperaturę wytwarzaną w pompie ciepła, jej efektywne działanie musi uzupełniać specjalnie dobrana instalacja wewnętrzna c.o. (niskoparametrowa) lub ogrzewanie podłogowe.

Pompa ciepła charakteryzowana jest przez dwie wielkości: moc grzewczą oraz pobór mocy elektrycznej. Ich stosunek określany jest jako współczynnik efektywności ciepła (COP). Dobry efekt ekologiczny i ekonomiczny jest zapewniony, gdy wartość COP jest większa od 3,5.

Moc pompy ciepła jest dobierana na podstawie oszacowanego zapotrzebowania cieplnego budynku i podawana jest w ściśle określonym zakresie temperatur, który jest zależny od rodzaju dolnego i górnego źródła ciepła.

Uwzględniając aspekt ekonomiczny oraz ze względu na straty ciepła na przesyle, zaleca się montaż pompy ciepła w pobliżu zarówno dolnego jak i górnego źródła ciepła. Należy mieć na uwadze, że energia elektryczna stosowana do napędu sprężarki jest zdecydowanie najdroższa spośród dostępnych nośników, stąd o opłacalności inwestycji decydować będzie przede wszystkim średnia efektywność energetyczna w rocznym okresie eksploatacji urządzenia. Przy dobrze zaizolowanym budynku, konkurencyjne pod względem kosztów eksploatacji są tylko paliwa stałe, a z nimi wiąże się już lokalna emisja oraz mniejsza wygoda obsługi. System oparty na geotermii cechuje się stosunkowo wysokimi kosztami inwestycyjnymi, które w zależności od technologii dla domu jednorodzinnego mieszczą się w granicach 20 000 – 60 000 zł.

Gruntowy wymiennik ciepła jest bardzo dobrym uzupełnieniem systemu wentylacyjno-grzewczego budynku. Jest to rurociąg zakopany w ziemi, którym przepływa powietrze wentylacyjne. W gruncie otaczającym rurociąg, na poziomie ok. 1,5 m p.p.t. panuje temperatura ok. 4°C. Wprowadzone do wymiennika powietrze zewnętrzne ogrzewa się wstępnie zimą (sprawdzone jest ogrzanie powietrza od -22°C na zewnątrz gruntowego wymiennika ciepła do 0 stopni na wejściu kanału czerpnego do budynku). Latem gruntowy

wymiennik ciepła spełnia rolę klimatyzatora - obniżając temperaturę powietrza wprowadzanego do budynku o kilka stopni. Należy pamiętać, że przy temperaturze na zewnątrz sięgającej $+35^{\circ}\text{C}$ obniżenie jej do np. $20 - 23^{\circ}\text{C}$ jest porównywalne z działaniem klimatyzatora o mocy kilku kilowatów. Szacuje się, że koszty inwestycyjne tego typu systemu wahają się w przedziale 3 000 - 15 000 zł.

Decydując się na zainstalowanie pompy ciepła lub gruntowego wymiennika ciepła należy rozważyć celowość inwestycji z uwzględnieniem wszystkich aspektów. Niemniej jednak Gmina powinna wspierać tego typu projekty.

3.3. Energia wiatru

Energia wiatru wykorzystywana jest w elektrowniach wiatrowych do produkcji energii elektrycznej. Do podstawowych zalet związanych z budową tego typu obiektu należą:


- wykorzystywanie zasobów odnawialnych (wiatru),
- niskie koszty eksploatacyjne,
- duża dekoncentracja elektrowni, co pozwala na zbliżenie miejsca wytwarzania energii elektrycznej do odbiorcy.

Budowa elektrowni wiatrowej posiada jednak również wiele wad, takich jak:

- duże nakłady inwestycyjne,
- niska przewidywalność produkcji,
- niskie wykorzystanie mocy zainstalowanej,
- ingerencja w krajobraz i środowisko,
- generowanie hałasu,
- niesprzyjające uwarunkowania prawne (konieczność uwzględnienia projektów w planach zagospodarowania przestrzennego gmin, uzyskanie pozwoleń na budowę itp.).

Analiza warunków wietrznych na obszarze województwa śląskiego wykazała, że największy potencjał techniczny wykorzystania energii wiatru występuje w południowej oraz północnej części województwa. Obszar Gminy Buczkowice znajduje się na obszarze o stosunkowo niskim potencjale technicznym wykorzystania energii wiatru, co obrazuje Rysunek 3.4.

Rysunek 3.4. Zasoby energii wiatru na terenie województwa śląskiego - potencjał techniczny na wysokości 40 m n.p.t.



Źródło: Program wykorzystania OZE na terenach nieprzemysłowych województwa śląskiego, PAN 2005

Analiza ekonomiczna jednoznacznie wskazuje, że energia elektryczna pochodząca z elektrowni wiatrowej jest ok. 2 razy droższa od energii produkowanej w elektrowni konwencjonalnej. Ponadto istnieje konflikt pomiędzy producentem energii elektrycznej z energii wiatru a zawodową energetyką. Z jednej strony wytwórcy domagają się odbioru produkowanej energii w całości przez system elektroenergetyczny, z drugiej zaś zawodowa energetyka pracuje w systemie planowania dobowego zapotrzebowania, w związku z czym oczekuje od wytwórców podania szacowanej produkcji energii elektrycznej na dobę naprzód. Stanowi to więc spore ograniczenie możliwości wykorzystania energii wiatrowej.


Analiza warunków wietrznych na obszarze Gminy wykazała brak uzasadnienia budowy elektrowni wiatrowych na omawianym obszarze.

3.4. Energia wód powierzchniowych

Z uwagi na niezbyt obfite i nierównomierne opady zasoby energii wody w Polsce są niewielkie. Dodatkowymi czynnikami, które wpływają na niekorzyść są przepuszczalność gruntu i stosunkowo niewielkie spadki terenów.

Zasoby wodno-energetyczne zależą w szczególności od: przepływów wód i spadków terenu. Pierwszy czynnik określany jest poprzez hydrologię rzek – ze względu na znaczną zmienność w czasie, przyjmowany jest na podstawie wieloletnich obserwacji dla przeciętnego roku o średnich warunkach hydrologicznych. Spadek rzeki odnoszony jest do rozpatrywanego odcinka rzeki.

Rysunek 3.5 Zasoby energii wodnej na terenie województwa śląskiego



Źródło: Program wykorzystania OZE na terenach nieprzemysłowych województwa śląskiego, PAN 2005

W powiecie bielskim, na którego terenie zlokalizowana jest Gmina Buczkowice, potencjał teoretyczny wykorzystania zasobów wód powierzchniowych do produkcji energii można ocenić jako średni na tle reszty województwa. Jak wynika z powyższego rysunku, potencjał

techniczny pozyskania mocy wynosi 278 kW, natomiast potencjalna energia elektryczna do wytworzenia kształtuje się na poziomie 1 972 MWh/rok.


Wykorzystanie zasobów energii wody powierzchniowej odbywa się w tzw. małych elektrowniach wodnych (MEW). Przyjmuje się, że MEW są to obiekty o mocy do 5 MW.

Ze względu na wysokość spadku wody MEW można podzielić na:

- niskospadowe (2-20 m),
- średniospadowe (20-150 m),
- wysokospadowe (powyżej 150 m).

Gmina Buczkowice położona jest w zlewni rzeki Wisły. Głównym ciekim wodnym na terenie Gminy jest potok Żylica. Pozostałe cieki zlokalizowane na jej obszarze to potoki: Godziszczanka, Bruśnik, Malinowy, Kalonka, Biały. Ponadto, na obszarze Gminy znajdują się inne mniejsze cieki wodne nie posiadające nazwy oraz rowy melioracyjne.

Rysunek 3.6 Sieć hydrograficzna Gminy Buczkowice



źródło: https://wody.isok.gov.pl/imap_kzgw/?gmap=gpPDF

W Gminie występują stosunkowo duże spadki terenu, w związku z czym budowa obiektów elektrowni wodnych na obszarze Gminy wykazuje pewien potencjał.

3.5. Energia z biomasy

Zgodnie z definicją zawartą w Ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2024 poz. 1361 z późn. zm.) biomasą nazywamy *ulegającą biodegradacji część*

produktów, odpadów lub pozostałości pochodzenia biologicznego z rolnictwa, w tym substancje roślinne i zwierzęce, z leśnictwa i związanych działów przemysłu, w tym rybołówstwa i akwakultury, przetworzoną biomasę, w szczególności w postaci brykietu, peletu, toryfikatu i biowęgla, a także ulegającą biodegradacji część odpadów przemysłowych lub komunalnych pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, w tym odpadów z instalacji do przetwarzania odpadów oraz odpadów z uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, w szczególności osadów ściekowych, zgodnie z przepisami o odpadach w zakresie kwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów.

Biomasę wykorzystuje się gospodarczo poprzez jej spalanie lub spalanie produktów pochodzących z jej rozkładu. W wyniku procesu uzyskuje się ciepło, które może być przetworzone na inne rodzaje energii, np. energię elektryczną.

Do celów energetycznych wykorzystywane są najczęściej:

- drewno o niskiej jakości technologicznej oraz odpadowe,
- odchody zwierząt,
- osady ściekowe,
- słomę, makuchy i inne odpady produkcji rolniczej,
- wodorosty uprawiane specjalnie w celach energetycznych,
- odpady organiczne,
- biodegradowalne odpady komunalne i przemysłowe,
- oleje roślinne i tłuszcze zwierzęce.

W Polsce na potrzeby produkcji biomasy można uprawiać rośliny szybko rosnące, takie jak: wierzba wiciowa, ślazier pensylwański, topinambur, róża wielokwiatowa, rdest sachaliński, trawy wieloletnie.

Spalanie biomasy jest uważane za korzystniejsze dla środowiska niż spalanie paliw kopalnych, przede wszystkim ze względu na niższą emisję dwutlenku siarki. Biomasa ma teoretycznie korzystniejszy bilans dwutlenku węgla od paliw kopalnych ze względu na pochłanianie go w procesie fotosyntezy podczas procesu odnawiania tych paliw. W praktyce bilans CO₂ jest znacznie mniej korzystny niż wynika to z obliczeń teoretycznych, ze względu na emisje w trakcie produkcji (np. przeróbki na pelety) oraz transportu biomasy².

Oprócz bezpośredniego spalania wysuszonej biomasy, energię pochodzącą z biomasy uzyskuje się również poprzez:


- zgazowanie – przekształcenie biomasy w gaz syntezowy (głównie wodór i tlenek węgla) w zamkniętych reaktorach (tzw. gazogeneratorach),
- fermentację biomasy, w wyniku której otrzymuje się biogaz, metanol, etanol, butanol i inne związki, które mogą służyć jako paliwo.

² Według badań *Princeton University* wykorzystanie biomasy do celów energetycznych faktycznie zwiększa emisje CO₂ o 79% w okresie 20 lat, o 49% przez kolejne 40 lat i dopiero po ok. 100 latach bilansują się do zera (por. *The fuel of the future: Environmental lunacy in Europe*. The Economist, 2013).

- estyfikację – biodiesel.

Każdy rodzaj biomasy posiada odmienne właściwości, co powoduje, że musi być wykorzystany przy pomocy odpowiedniej technologii, np. bulwy ziemniaków nadają się do przetworzenia na bioetanol, ale nie nadają się do energetycznego spalania. Z niektórych upraw istnieje możliwość pozyskania energii na kilka sposobów. Drewno i słomę, w celu łatwiejszego i efektywnego wykorzystania pod względem energetycznym, poddaje się prasowaniu, rolowaniu, brykietowaniu, granulowaniu lub rozdrabnianiu. Na poniższych rysunkach przedstawiono szacowany potencjał teoretyczny i techniczny biomasy pochodzącej z produkcji roślinnej.


Rysunek 3.7 Potencjał możliwego do pozyskania drewna na terenie województwa śląskiego



Źródło: Program wykorzystania OZE na terenach nieprzemysłowych województwa śląskiego, PAN 2005

Jak wynika z powyższego rysunku, w powiecie bielskim, na którego terenie zlokalizowana jest Gmina Buczkowice, występuje średni potencjał teoretyczny wykorzystania drewna do produkcji energii. Potencjał techniczny pozyskania mocy wynosi 22,9 MW, natomiast potencjalna energia cieplna do wytworzenia kształtuje się na poziomie 160,7 TJ/rok.

Rysunek 3.8 Potencjał możliwej do pozyskania słomy i siana na terenie województwa śląskiego



Źródło: Program wykorzystania OZE na terenach nieprzemysłowych województwa śląskiego, PAN 2005

W przypadku wykorzystania słomy i siana do produkcji energii, w powiecie bielskim potencjał teoretyczny w województwie śląskim kształtuje się na średnim poziomie. Potencjał techniczny pozyskania mocy wynosi 8,3 MW, natomiast potencjalna energia cieplna do wytworzenia kształtuje się na poziomie 58,1 TJ/rok.

Biorąc pod uwagę charakter Gminy, do oszacowania potencjału energetycznego biomasy przyjęto, że pochodzić ona będzie z produkcji roślinnej (słomy, upraw energetycznych, sadów, przecinki drzew przydrożnych) oraz z produkcji leśnej i łąk nieużytkowanych jako pastwiska. Do obliczenia potencjału teoretycznego przyjęto określone założenia (por. kolejne tabele).

Tabela 3.4. Wybrane dane statystyczne do oszacowania potencjału energetycznego biomasy w Gminie

Lp.	Wyszczególnienie	Jm.	Ilość
1.	las ogółem	ha	101,79
2.	użytki rolne - grunty orne	ha	1 033
3.	użytki rolne - sady	ha	0
4.	użytki rolne - łąki trwałe	ha	194
5.	nieużytki	ha	5
Ogółem potencjał gruntów		ha	1 333,79

Źródło: GUS (Bank Danych Lokalnych) – rok 2014

Tabela 3.5. Założenia do obliczenia potencjału teoretycznego biomasy na terenie Gminy Buczkowice

Lp.	Wyszczególnienie	Jm.	Ilość / Opis	Uwagi
1.	Wskaźnik przeliczeniowy oszacowania potencjału słomy	Mg/ha	1	w odniesieniu do gruntów omych
2.	Średni plon siana	Mg/ha	5	w odniesieniu do powierzchni łąk
3.	Możliwe do uzyskania drewno z rocznych cięć w sadach	Mg/ha	2,5	w odniesieniu do powierzchni sadów
4.	Możliwe do uzyskania drewno z corocznego przycinania drzew przydrożnych	Mg/km	1,5	w odniesieniu do długości dróg na terenie gminy
5.	Potencjał teoretyczny uprawy roślin energetycznych	%	100	w odniesieniu do nieużytków
6.	Ilość uzyskanej suchej masy z upraw roślin energetycznych	Mg/ha	20	-

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane literaturowe

Do obliczenia potencjału technicznego biomasy przyjęto następujące założenia:

- łączna długość dróg na terenie Gminy wynosi około 120 km,
- zgodnie z danymi literaturowymi, z jednego drzewa w wieku rębnyim można uzyskać ok. 54 kg drobnicy gałęziowej, 59 kg chrustu oraz 166 kg drewna pniakowego z korzeniami; przy średniej ilości drzew wynoszącej 400 szt./ha, ilość teoretyczna pozyskanego drewna może wynieść 111,6 Mg/ha;
- techniczne możliwości uzyskania drewna mogą wynieść 50% potencjału teoretycznego, tj. ok. 55,8 Mg/ha; ilość ta dotyczy ok. 5% powierzchni gruntów zalesionych występujących na terenie Gminy Buczkowice;
- z cięć pielęgnacyjnych w lasach możliwe jest uzyskanie drewna w ilości 12 Mg/ha powierzchni lasów; ilość ta dotyczy 10% tej powierzchni;
- potencjał techniczny wykorzystania słomy stanowi 30% potencjału słomy zebranej;
- potencjał techniczny wykorzystania siana stanowi ok. 5% ilości siana zebranego z łąk.

Wyniki dokonanych kalkulacji przedstawia Tabela 3.6.

Tabela 3.6. Potencjał teoretyczny i techniczny energii w biomasie na obszarze Gminy

Lp.	Pochodzenie biomasy	Potencjał teoretyczny			Potencjał techniczny		
		Ilość masy [Mg/rok]	Ilość energii [MWh/rok]	Moc [MW]	Ilość masy [Mg/rok]	Ilość energii [MWh/rok]	Moc [MW]
1.	Drewno z lasów	11 360	49 227	5,62	406	1 232	0,14
2.	Drewno z rocznych cięć w sadach	0	0	0	0	0	0
3.	Drewno z przycinania drzew przydrożnych	180	780	0,09	180	546	0,06
4.	Słoma	1 033	4 476	0,51	309,9	940	0,11
5.	Siano	970	4 203	0,48	48,5	147	0,02
6.	Rośliny energetyczne	100	433	0,05	36	109	0,01
Ogółem		13 643	59 119	6,75	980	2 974	0,34

Źródło: opracowanie własne w oparciu o przyjęte założenia

3.6. Energia z biogazu

Biogazem nazywamy mieszaninę gazów powstających w wyniku określonych procesów biochemicznych (fermentacji). Biogaz może powstać ze wszystkich związków organicznych zawierających węglowodany (w szczególności celulozę i cukry).

Jego podstawowym składnikiem jest metan (ok. 60%), a także dwutlenek węgla (ok. 35%) i inne składniki śladowe (siarkowodor, tlen, azot, amoniak i wodór). Jak wynika z danych KOBiZE, wartość opałowa biogazu (w odniesieniu do jednostki wagowej czystego metanu) wynosi 50,40 GJ/Mg, co przy średniej gęstości 1,21 kg/m³ oraz przyjętym składzie chemicznym oznacza wartość opałową (w odniesieniu do objętości) na poziomie 0,061 GJ/m³.

Gmina skanalizowana jest w 91,6% (stan na rok 2023, zgodnie z BDL GUS). Ścieki z obiektów podłączonych do sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy trafiają do Oczyszczalni Ścieków Komorowice w Bielsku-Białej (AQUA S.A.). Zgodnie z danymi dostępnymi na stronie BDL GUS, do oczyszczalni w roku 2023 trafiły ścieki w ilości 341,1 tys. m³.

Z obliczeń własnych wynika, że przeciętna ilość gazu możliwa do uzyskania z jednego metra sześciennego odprowadzanych ścieków wynosi 0,3 m³ gazu/m³ ścieków.

Odpowiednie obliczenia w zakresie potencjału teoretycznego wykorzystania biogazu na terenie Gminy Buczkowice przedstawia Tabela 3.7. Zaznacza się jednak, że oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest w mieście Bielsko-Biała, a w Gminie Buczkowice nie wykorzystuje się biogazu.

Tabela 3.7. Potencjał teoretyczny energii uzyskiwanej z biogazu na oczyszczalniach ścieków

Lp.	Wyszczególnienie	Jm.	Ilość / opis
1.	Potencjał teoretyczny ogółem (biogaz)	m ³ /rok	102 330
2.	Potencjał teoretyczny ogółem (energia)	MWh//rok	1 734
3.	Łączna sprawność układu kogeneracyjnego	%	90
4.	Sprawność układu kogeneracyjnego - elektryczna	%	35
5.	Łączna ilość energii możliwej do wyprodukowania z biogazu	MWh/rok	1 561


6.	Łączna ilość energii elektrycznej możliwej do wyprodukowania z biogazu	MWh _e /rok	607
----	--	-----------------------	-----

Źródło: obliczenia własne

3.7. Energia elektryczna i ciepła wytwarzana w kogeneracji

Kogeneracja jest wytwarzaniem ciepła i energii elektrycznej w najbardziej efektywny sposób, czyli w jednym procesie technologicznym (tzw. skojarzeniu). Jedną z istotniejszych zalet kogeneracji jest znacznie większy stopień wykorzystania energii pierwotnej zawartej w paliwie do produkcji energii elektrycznej i ciepła. Innymi słowy, efektywność energetyczna systemu skojarzonego jest nawet o 30% wyższa niż w przypadku oddzielnego wytwarzania energii elektrycznej w elektrowni kondensacyjnej i ciepła w kotłowni.

Rysunek 3.9. Schemat korzyści płynących z zastosowania kogeneracji



Źródło: <https://www.polskikongresklimatyczny.pl/post/czym-jest-kogeneracja-i-dlaczego-warto-j%C4%85-wdro%C5%BCy%C4%87-w-twojej-firmie>

Na terenie Gminy Buczkowice nie funkcjonują zawodowe instalacje kogeneracyjne, a dane pochodzące z ankietyzacji nie pozwalają na identyfikację innych tego typu układów. Ponadto poszczególne podmioty i osoby poddane ankietyzacji nie wskazały na możliwość budowy instalacji kogeneracyjnej w przyszłości.

3.8. Energia ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych

Dane uzyskane na podstawie przeprowadzonej ankietyzacji nie pozwalają na identyfikację możliwego do zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych.

4. MOŻLIWOŚCI STOSOWANIA ŚRODKÓW POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 20 MAJA 2016 R. O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2025 r. poz. 711 z późn. zm.), w art. 6 wymienia zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej, do których należą:

- 1) realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej;
- 2) nabycie urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji;
- 3) wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, instalację lub pojazd, o których mowa w pkt 2, lub ich modernizacja;
- 4) realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2024 r. poz. 1466);
- 5) wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekzarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylającego rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE (Dz. Urz. UE L 342 z 22.12.2009, str. 1, z późn. zm.), potwierdzone uzyskaniem wpisu do rejestru EMAS, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekzarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. z 2022 r. poz. 2013);
- 6) realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Jednostka sektora publicznego informuje o stosowanych środkach poprawy efektywności energetycznej na swojej stronie internetowej lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

Jednostka sektora publicznego może realizować i finansować przedsięwzięcie lub przedsięwzięcia tego samego rodzaju służące poprawie efektywności energetycznej na podstawie umowy o poprawę efektywności energetycznej. Umowa o poprawę efektywności energetycznej określa w szczególności:

- możliwe do uzyskania oszczędności energii w wyniku realizacji przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju służących poprawie efektywności energetycznej z zastosowaniem środka poprawy efektywności energetycznej;

- sposób ustalania wynagrodzenia, którego wysokość jest uzależniona od oszczędności energii uzyskanej w wyniku realizacji przedsięwzięć, o których mowa w pkt 1.

4.1. Propozycja rozwiązań w grupie „użyteczność publiczna”

W celu określenia potencjału racjonalizacji niezbędna stała się analiza aktualnego stanu zapotrzebowania na energię oraz zużycia mediów energetycznych. W oparciu o dane BDL GUS oraz dane ankietowe, udostępnione przez Gminę Buczkowice, dokonano oszacowania energochłonności sektora „użyteczność publiczna” dla roku 2023. Udział przedmiotowego sektora w całkowitym zużyciu poszczególnych nośników energii przedstawia poniższa tabela.

Tabela 4.1 Zużycie nośników energii w sektorze „użyteczność publiczna” w Gminie Buczkowice

Nośnik	Zużycie [GJ/rok]	Udział w ogólnym zapotrzebowaniu na energię w Gminie Buczkowice [%]
Konwencjonalne nośniki energii		
Gaz ziemny	7 806,16	1,76
Energia elektryczna	1 255,40	0,28
Węgiel kamienny	0,00	0,00
SUMA	9 061,56	2,04
Odnawialne źródła energii		
Biomasa	0,00	0,00
Energia słoneczna	16,61	0,04
SUMA	16,61	0,04
RAZEM	9 078,17	1,85

Źródło: opracowanie własne

W poniższych rozdziałach dokonuje się szczegółowej analizy pod kątem możliwości zastosowania rozwiązań służących poprawie efektywności energetycznej.

4.1.1. Analizowane obiekty, wyniki ankietyzacji

W celu wykonania analiz posłużono się danymi pochodzącymi z ankiet udostępnionych przez Urząd Gminy Buczkowice. Wyszczególnienie budynków przedstawia poniższa tabela.

Tabela 4.2 Budynki użyteczności publicznej

Lp.	Nazwa podmiotu	adres
1.	Dom Ludowy	ul. Beskidzka 67 43-378 Rybarzowice
2.	Gminny Ośrodek Kultury - Sokolnia	ul. Wyzwolenia 554 43-374 Buczkowice
3.	Gminny Ośrodek Kultury - Budynek GOK	ul. Wyzwolenia 554 43-374 Buczkowice
4.	Ośrodek Edukacji Ekologicznej	ul. F. Miodońskiego 2 43-374 Buczkowice
5.	Przedszkole Publiczne w Rybarzowicach	ul. Przedszkolna 4 43-378 Rybarzowice
6.	Szkoła Podstawowa w Rybarzowicach	ul. Beskidzka 108 43-378 Rybarzowice
7.	Szkoła Podstawowa w Buczkowicach	ul. Szkolna 2 43-374 Buczkowice

8.	Szkoła Podstawowa w Godziszce	ul. Beskidzka 29 43-376 Godziszka
9.	Szkoła Podstawowa w Kalnej	ul. Widokowa 59 43-376 Kalna
10.	Urząd Gminy Buczkowice	ul. Lipowska 730 43-374 Buczkowice
11.	Publiczne Przedszkole "Bajka" w Buczkowicach	ul. Bielska 12 43-374 Buczkowice

źródło: opracowanie własne

W obiektach użyteczności publicznej źródłami ciepła są kotłownie gazowe. Dane z ankietyzacji świadczą, iż obiekty w większości posiadają zaizolowane przegrody zewnętrzne (przegrody pionowe, dachy), a stolarka okienna w ponad połowie budynków została wymieniona na przestrzeni ostatnich lat. Zebrane dane świadczą o dobrym stanie budynków. Zasadnym w przypadku budynków użyteczności publicznej jest stały monitoring systemów, zużycia energii i przegród budowlanych, który w razie konieczności umożliwi dokonanie odpowiednich modernizacji.

4.1.2. Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej

Niezależnie od zaproponowanych działań termomodernizacyjnych w Gminie Buczkowice, jako propozycję działań zmierzających do poprawy efektywności energetycznej wskazuje się wdrożenie zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej.

Zarządzanie obiektami może być realizowane na dwóch poziomach:

- zarządzania pojedynczym budynkiem,
- zarządzania zespołem budynków (związane z długoterminowymi decyzjami, często o charakterze strategicznym).

Zarządzanie obiektem polega na:

- wyznaczeniu zużycia poszczególnych nośników energii,
- określeniu sezonowych zmian zużycia poszczególnych nośników energii,
- przeprowadzeniu audytu umożliwiającego zidentyfikowanie możliwych obszarów poprawy efektywności energetycznej,
- hierarchizacji przedsięwzięć mających służyć osiągnięciu oszczędności energii,
- wdrożeniu przedsięwzięć racjonalizujących gospodarowanie energią,
- monitorowaniu, raportowaniu i prowadzeniu dokumentacji w zakresie prowadzonej w budynkach gospodarki energetycznej.

Gromadzenie danych energetycznych oraz ich systematyczna aktualizacja pozwalają na stworzenie kompleksowej bazy, stanowiącej narzędzie planowania energetycznego w jednostkach samorządu terytorialnego. To także źródło informacji na temat możliwości wykorzystania wszystkich opłacalnych (inwestycyjnych i bezinwestycyjnych) działań na rzecz redukcji zużycia energii i kosztów eksploatacyjnych. Odpowiednie zarządzanie posiadaną infrastrukturą pozwala na:

- uporządkowanie dokumentacji i wiedzy na temat obiektów,
- tworzenie zbiorczych raportów ze stanu i zużycia energii w budynkach,
- tworzenie harmonogramów realizacji poszczególnych zadań w obiektach,
- monitorowanie i szybką diagnozę ewentualnych nieprawidłowości i awarii,
- zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych z tytułu zużycia nośników energii,
- zmniejszenie i racjonalizację zużycia energii,
- kontrolowanie stanu technicznego obiektów,
- zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska wynikającego z eksploatacji dostępnej infrastruktury.

Zarządzanie obiektami wiąże się więc z szeregiem korzyści, ale jednocześnie wymaga od zarządcy, administratora bądź użytkowników obiektów zaangażowania, nawiązania współpracy, dokładności i szybkości działania. Baza danych powinna zostać opracowana w oparciu o rzeczywiste dane oraz powinna umożliwiać bieżącą aktualizację z możliwością dodania nowych obiektów. Wyszczególnienie elementów, które powinna posiadać kompletna i profesjonalna baza przedstawia poniższa tabela.

Tabela 4.3 Wykaz danych niezbędnych do utworzenia bazy danych do zarządzania energetycznego

Wykaz danych niezbędnych do utworzenia bazy danych do zarządzania energetycznego	
Budynki	Opis technologii wykonania obiektów
	Podstawowe parametry budynków (rok budowy, powierzchnia całkowita, powierzchnia użytkowa, powierzchnia ogrzewana, kubatura, kubatura ogrzewana, liczba kondygnacji, funkcja budynku)
	Wykaz prac modernizacyjnych przeprowadzonych w określonym czasie w budynku
	Wykaz posiadanej dokumentacji dot. budynku, informacje na temat prowadzonych przeglądów
	Cykliczna weryfikacja umów na dostarczanie poszczególnych nośników energii
	Codziennie monitorowanie temperatury wewnętrznej w budynkach poprzez np. wyznaczenie 3 punktów w obiekcie, w których mierzona będzie temperatura wewnętrzna (na korytarzu, w pomieszczeniu o największej kubaturze ogrzewanej oraz w przeciętnym pomieszczeniu użytkowym obiektu)*
	* Jako temperaturę wewnętrzną do celów rozliczeniowych przyjmuje się średnią arytmetyczną ze wspomnianych trzech punktów.
Zużycie energii w budynku	Określenie harmonogramu pracy budynku poprzez: • ewidencjonowanie rzeczywistych godzin wykorzystania obiektu w ciągu tygodnia, • stworzenie harmonogramu pracy obiektu (w ujęciu tygodniowym, miesięcznym i rocznym), • identyfikacja okresowych wyłączeń obiektu z eksploatacji wraz z podaniem przyczyn
	Wykaz nośników wykorzystywanych w budynku
	Zużycie poszczególnych nośników w budynku (w ujęciu miesięcznym i rocznym)
	Koszty ponoszone z tytułu zużycia poszczególnych nośników energii
	Ogólny bilans zużycia energii w budynku
	Wyznaczenie jednostkowego zapotrzebowania na energię przypadającego na 1 m ² powierzchni użytkowej w budynku (w podziale na poszczególne nośniki oraz w ujęciu całosciowym)

	Określenie potencjalnych sektorów poprawy efektywności energetycznej
Dane zbiorcze	Zbiorcze przedstawienie zużycia i kosztów eksploatacyjnych w budynkach użyteczności publicznej
	Hierarchizacja obiektów pod kątem jednostkowych wskaźników zapotrzebowania na energię
	Ustalenie kolejności podejmowanych działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych
	Utworzenie raportów rocznych zużycia energii, umożliwiających bilansowanie zużycia nośników energii na przestrzeni lat
	Utworzenie zbiorczych analiz zmian kosztów zużycia poszczególnych nośników energii
	Ocena, wnioski i zalecenia na kolejne lata zarządzania
	Analiza efektywności wdrożonych na przestrzeni lat rozwiązań
Pozostałe	Dane meteorologiczne i klimatyczne, umożliwiające analizę zależności zużycia poszczególnych nośników energii od aktualnych warunków pogodowych
	Wyznaczenie stopniodni (miary zewnętrznych warunków temperaturowych występujących w danym okresie tj. tygodnia, miesiąca, roku). Wykorzystuje się je do standaryzowania zużycia energii do celów grzewczych, dla umożliwienia porównań pomiędzy kolejnymi sezonami grzewczymi. Stopniodni dla dłuższego przedziału czasu (tydzień, miesiąc, rok) oblicza się poprzez sumowanie dziennych wartości stopniodni.

Źródło: opracowanie własne

Należy mieć na uwadze, iż w celu poprawnego rozliczenia i analizy efektów wdrożenia przedsięwzięć niezbędne jest porównanie standaryzowanych zużyć energii ze skorygowanymi zużyciami energii. Zużycie standaryzowane, to zużycie odniesione do znormalizowanej ilości stopniodni (dlatego konieczna jest znajomość temperatur zewnętrznych i wewnętrznych, na podstawie których wyznacza się faktyczną ilość stopniodni w sezonie grzewczym, aby taka standaryzacja była możliwa). Z kolei zużycie skorygowane, to zużycie standaryzowane, w którym uwzględniono również zmienność stopnia wykorzystania obiektu, zmienność warunków pogodowych itp.

4.1.3. Możliwe sposoby i środki poprawy efektywności energetycznej

W niniejszym rozdziale dokonuje się identyfikacji potencjalnych inwestycyjnych i bezinwestycyjnych możliwości poprawy efektywności energetycznej. Wyszczególnienie działań przedstawia poniższa tabela.

Tabela 4.4 Identyfikacja możliwych rozwiązań służących poprawie efektywności energetycznej

Działania inwestycyjne	Działania bezinwestycyjne
Ocieplenie przegród zewnętrznych: • Ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją/dachu • Ocieplenie stropu nad piwnicą • Ocieplenie ścian zewnętrznych/ścian przy gruncie	Szkolenia zarządców, administratorów i użytkowników obiektów w zakresie poprawnej eksploatacji



Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Buczkowice na lata 2025-2039

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na nowe, szczelne o niskim współczynniku przenikania ciepła	Weryfikacja umów na dostarczanie poszczególnych nośników energii; cykliczna analiza rynku energetycznego pod kątem poszukiwania nowych możliwości i rozwiązań technologicznych
Zmniejszenie powierzchni otworów okiennych i drzwiowych (zadanie możliwe wyłącznie w przypadku dochowania norm i przepisów dotyczących zapewnienia wymaganego poziomu oświetlenia pomieszczeń w sposób naturalny)	
Uszczelnienie istniejących okien i ram okiennych	Szkolenia zarządców, administratorów i użytkowników obiektów dot. możliwych oszczędności w zużyciu energii
Montaż okiennic/rolet okiennych w celu zmniejszenia nadmiernego nagrzewania pomieszczeń i zużycia energii do ich ochładzania	Monitoring i bieżące reagowanie na sygnały pochodzące z systemów zarządzania energią w budynkach (m.in. poprzez kontrolę zadanych temperatur wewnętrznych, czasu pracy instalacji, regulacji założonych zaniżeń dobowych i tygodniowych)
Montaż zagrzejnikowych ekranów refleksyjnych umożliwiających skierowanie ciepła do pomieszczenia	Cykliczna analiza stanu prawnego pod kątem stosowanych rozwiązań (np. stosowanie się do aktualnych wytycznych wynikających m.in. z tzw. uchwały antysmogowej)
Zastosowanie odzysku ciepła z powietrza wentylacyjnego, co pozwala na zmniejszenie zużycia ciepła do podgrzewania powietrza wentylacyjnego	Wdrożenie procedur tzw. zielonych zamówień publicznych, uwzględniających kryteria wymaganego poziomu efektywności energetycznej
Montaż/wymiana wewnętrznej instalacji c.o. (zastosowanie instalacji z izolacją, o małej pojemności wodnej, opartej na wysokosprawnych grzejnikach z zaworami termostatycznymi)	
Montaż systemu sterowania ogrzewaniem umożliwiającego regulację temperatury wewnętrznej w zależności od temperatury zewnętrznej oraz realizację tzw. zaniżeń dobowych/weekendowych	
Wymiana/konserwacja źródła ciepła	
Izolacja instalacji c.w.u.	
Montaż zaworów regulacyjnych na rozprowadzeniach c.w.u., zapewniających regulację hydrauliczną	
Montaż systemu sterowania, regulacji temperatury i ograniczenia czasu pracy cyrkulacji c.w.u.	
Zmiana sposobu przygotowania c.w.u. w obiektach z centralnie przygotowywaną c.w.u. (w przypadku stosunkowo małego zużycia c.w.u. i rozbudowanej instalacji uzasadnione może stać się przejście na system miejscowego przygotowania c.w.u.)	
Zastosowanie odnawialnych źródeł energii	
Wymiana urządzeń wyposażenia technicznego na bardziej efektywne, poprzedzone badaniami i analizami umożliwiającymi ocenę ekonomiczną wdrożonego zadania	
Modernizacja oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego	

Źródło: opracowanie własne

4.1.4. Podsumowanie

W budynkach użyteczności istnieje możliwość uzyskania wymiernych oszczędności w zakresie energii elektrycznej, w szczególności w obiektach, w których do oświetlenia stosuje się nadal tradycyjne oświetlenie żarowe. Inwestycje prowadzone w takich obiektach wykazują wysoki potencjał redukcji zużycia energii na tle innych inwestycji energetycznych (okres zwrotu waha się zazwyczaj w granicach 3-6 lat). Należy jednak mieć na uwadze, iż wysoki poziom opłacalności inwestycji ma miejsce, gdy wymagany komfort oświetleniowy jest zapewniony. W większości przypadków bardzo często występuje niedoświetlenie pomieszczeń, zwłaszcza w obiektach edukacyjnych, które nierzadko sięga 50% wymaganego natężenia światła.

Podobnie jak w przypadku termomodernizacji przeprowadzany jest zwykle audyt energetyczny, tak i w przypadku chęci modernizacji oświetlenia zaleca się wykonanie

kompleksowego opracowania, które pozwoli z jednej strony na dostosowanie wymogów świetlnych do aktualnych zapisów prawnych w tym zakresie, z drugiej strony stanowić będzie kompletną analizę opłacalności inwestycji. Zaleca się, aby przy planach modernizacji, już na etapie audytu energetycznego wymagać od audytorów rozszerzenia zakresu audytu o część oświetleniową. Jest to działanie ponad standardowy zakres audytu (może stanowić załącznik), natomiast w bardzo dokładny sposób pokazuje możliwości osiągnięcia korzyści w wyniku racjonalizacji zużycia energii właśnie w zakresie modernizacji źródeł światła. Ogromny potencjał istnieje również w obszarze wykorzystania urządzeń elektrycznych w budynkach, wiążący się przede wszystkim ze zmianą postaw wśród osób dokonujących zakupu tych urządzeń. Proponuje się wdrożenie do zamówień zapisów określających parametry energetyczne (np. klasę efektywności energetycznej urządzenia) jako jedno z kryteriów wyboru ofert. Dotyczy to przede wszystkim urządzeń biurowych używanych w szkołach i Urzędzie Gminy, jak i urządzeń AGD stosowanych w szkolnych kuchniach.

Finansowanie, podobnie jak w przypadku racjonalizacji zużycia ciepła, musi być realizowane przy udziale przede wszystkim środków samorządowych, ze wsparciem zewnętrznych źródeł finansowania (środki krajowe oraz unijne).

Jednocześnie zaleca się przeprowadzanie kompleksowych działań modernizacyjnych w budynku, które w sposób synergiczny mogą przyczynić się do osiągnięcia większych efektów (tzw. efekt skali).

4.2. Propozycja przedsięwzięć w grupie „mieszkalnictwo”

Sektor mieszkalnictwa jest dominującym pod kątem zużycia energii sektorem w Gminie Buczkowice. Zużycie energii do celów grzewczych w budynkach mieszkalnych zależy od wielu czynników. Jednym z nich jest położenie geograficzne i związana z nim strefa klimatyczna. Polska została podzielona na pięć stref klimatycznych ze względu na temperatury zewnętrzne w okresie zimowym, przy czym najcieplejszą strefą jest strefa I. Gmina Buczkowice położona jest w średniej, pod kątem występujących temperatur, strefie klimatycznej (III strefa z temperaturą zewnętrzną obliczeniową -20 °C).

Innym czynnikiem decydującym o zapotrzebowaniu obiektu na energię jest usytuowanie obiektu. Budynki znajdujące się w zwartej zabudowie zużyją mniej energii niż te, które położone są na otwartej przestrzeni. Z kolei obiekty, które posiadają najwięcej okien od strony południowej, cechować się będą większymi zyskami solarnymi, co również wpłynie na zmniejszenie zużycia nośników do celów energetycznych.

Inną ważną kwestią, na którą mieszkańcy mają bezpośredni wpływ, jest stopień zaizolowania obiektów. Brak dostatecznej izolacji termicznej generuje wysokie straty ciepła przez przegrody. Energochłonność wynika zatem z niskiej izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych, a więc ścian, dachów i podłóg. Duże straty ciepła powodują także okna, które nierzadko są nieszczelne i niskiej jakości technicznej.

Do wzrostu zużycia energii do celów grzewczych przyczynia się również niska sprawność systemów grzewczych i samego źródła ciepła. Bardzo często instalacje w obiektach mieszkalnych są rozregulowane, a rury źle zaizolowane i zarośnięte osadami. Instalacje takie bardzo często nie są wyposażone w system automatycznej regulacji podawanego paliwa zależnie do aktualnej temperatury zewnętrznej i zaworów umożliwiających dostosowanie temperatury wewnątrz pomieszczeń.

Zmiany w systemie ogrzewania oraz w skorupie budynku (ściany zewnętrzne, stropy, dach) umożliwiają zmniejszenie zużycia energii cieplnej i obniżenie kosztów. Efekty realizacji poszczególnych przedsięwzięć termomodernizacyjnych są różne w przypadku poszczególnych budynków, jednak analiza standardowych przedsięwzięć termomodernizacyjnych z dużym przybliżeniem pozwala na scharakteryzowanie potencjalnych korzyści jakie mogą przynieść poszczególne zadania termomodernizacyjne (por. Tabela 4.5).

Tabela 4.5 Typowe progi oszczędności energetycznych w zależności od wykonanego zadania termomodernizacyjnego

Zadanie	Obniżenie zużycia ciepła w stosunku do stanu sprzed termomodernizacji
Ocieplenie ścian zewnętrznych, dachu, stropodachu	15-25%
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej	10-15%
Usprawnienie działania systemu grzewczego (wdrożenie automatyki pogodowej oraz urządzeń regulacyjnych)	5-15%
Kompleksowa modernizacja instalacji grzewczej wraz z wymianą źródła ciepła	10-25%

Źródło: opracowanie własne

Zaznacza się jednocześnie, że nie należy wprost sumować efektów z poszczególnych zadań - wynika to z faktu, iż przeprowadzenie kilku zadań sprawia, że są ze sobą wzajemnie powiązane. Z punktu widzenia prawnotechnicznego, Gmina Buczkowice ma ograniczone możliwości przekonywania mieszkańców do prowadzenia działań termomodernizacyjnych. Narzędziami w rękach pracowników Urzędu – poza szeroko prowadzoną edukacją – mogą być ulgi podatkowe lub zwolnienie z podatku od nieruchomości. Przykładem takich działań może być podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie zapewnienia ulgi podatkowej dla tych właścicieli budynków, którzy stosują do ogrzewania swoich obiektów ekologiczne i wysokoefektywne źródła ciepła. Przedmiotowe rozwiązanie jest możliwe do wprowadzenia na mocy art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych „*rada gminy, w drodze uchwały, może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe niż określone w ust. 1 oraz w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw*”.

W przypadku energii elektrycznej, potencjał uzyskania wymiernych oszczędności w omawianym sektorze jest zależny od czynników, takich jak sposób użytkowania obiektu oraz zamożność i świadomość ekologiczna jego mieszkańców.

Szacuje się, że potencjalne oszczędności mogą wynieść:

- 50-75% w przypadku oświetlenia i sprzętu wykorzystywanego w obiektach mieszkalnych,
- 25-40% w przypadku zużycia energii elektrycznej do celów grzewczych i przygotowania c.w.u.

Wpływ Gminy na podejmowanie przez mieszkańców decyzji modernizacyjnych jest ograniczony do stałego i skutecznego edukowania właścicieli obiektów. Może to zostać zapewnione poprzez:

- utworzenie stanowiska gminnego doradcy energetycznego, którego ideą powołania będzie zapewnienie doradztwa mieszkańcom w zakresie działań przyczyniających się do redukcji zużycia energii,
- zamieszczenie i bieżąca aktualizacja strony internetowej/zakładki na istniejącej stronie internetowej poświęconej technologiom niskoemisyjnym i energooszczędnym,
- prowadzenie edukacji w szkołach,
- rozdysponowanie ulotek informacyjnych,
- cykliczne spotkania z mieszkańcami.

4.3. Propozycja przedsięwzięć w sektorze „przemysł, handel, usługi”

Ze względu na różnorodność omawianej grupy instytucji i bardzo różnorodnej charakterystyki zużycia poszczególnych nośników, określenie potencjalnych dróg racjonalizacji zużycia energii jest trudne. Nie przewiduje się jednak, aby Gmina w tej grupie odbiorców realizowała jakiegokolwiek inwestycje, a siła oddziaływania na użytkowników i właścicieli podmiotów gospodarczych może się sprowadzić jedynie do podnoszenia ich świadomości i przedstawienia korzyści, jakie wiążą się z energooszczędnymi działaniami, ponieważ możliwy do osiągnięcia efekt ekonomiczny wydaje się być najsilniejszym argumentem.

Działania Gminy zostają ograniczone przede wszystkim do monitorowania aktualnej sytuacji w zakresie pokrycia zapotrzebowania na energię w tej grupie poprzez:

- pozyskiwanie informacji od przedsiębiorstw energetycznych działających na terenie Gminy w zakresie liczby odbiorców oraz zużycia energii w sektorze podmiotów gospodarczych,
- porównywanie wskaźników zużycia energii w kolejnych latach: zużycie energii elektrycznej na odbiorcę, zużycie gazu na odbiorcę,
- pozyskiwanie informacji z Urzędu Marszałkowskiego na temat opłat środowiskowych oraz emisji zanieczyszczeń dotyczących terenu miasta.

Pewnym rozwiązaniem może być również przeprowadzenie cyklu szkoleń dla zainteresowanych firm, przedsiębiorstw, uwzględniając w zakresie: sposoby racjonalnego wykorzystania energii w firmie, energooszczędne technologie, zachowania, instalacje, zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach, a także zagadnienia finansowe.

4.4. Propozycja przedsięwzięć w grupie „oświetlenie”

Sieć oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy Buczkowice składa się z 1 291 opraw oświetleniowych - 944 szt. opraw starego typu oraz 347 szt. opraw energooszczędnych. Łączna moc opraw oświetleniowych wynosi 108 kW. Zużycie energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego wyniosło w 2023 roku 449,60 MWh/rok.

Koszty energii elektrycznej poniesione z tytułu wykorzystania opraw oświetleniowych wyniosły w 2023 roku 557 504,00 zł/rok.

Zwiększenie efektywności wykorzystania oświetlenia dróg i ulic można osiągnąć poprzez realizowanie zadań związanych z wymianą opraw starego typu (przede wszystkim rtęciowych) na nowoczesne lampy energooszczędne w technologii LED. Do usprawnienia działania systemu oświetleniowego można również przyczynić się poprzez zastosowanie automatycznego systemu sterowania ulicznego.

W związku z powyższym, zaleca się zwiększenie udziału opraw energooszczędnych.

5. ZAKRES WSPÓŁPRACY Z INNYMI GMINAMI

5.1. Pozycja Gminy na tle innych gmin o podobnej wielkości i cechach

Gmina Buczkowice, licząca w 2023 r. 11 171 mieszkańców, jest niewielką gminą o powierzchni 19,4 km². Tworzą ją cztery sołectwa: Buczkowice, Rybarzowice, Godziszka, Kalna. W Gminie występuje przede wszystkim zabudowa jednorodzinna, typowa dla obszarów wiejskich.

Bliskość Jeziora Żywieckiego oraz miejscowości turystycznych, takich jak Szczyrk czy Wisła, może mieć wpływ na rozwój infrastruktury turystycznej w Gminie. Sprzyja temu również rozwinięta sieć komunikacyjna (głównie trasa drogi ekspresowej S1), a także sieć ścieżek pieszych i rowerowych.

Gmina Buczkowice pełni również rolę „sypialni” dla pobliskich miast (Żywiec, Bielsko-Biała). Stopniowo funkcja rolnicza traci na znaczeniu - głównie na rzecz funkcji mieszkalnej, co odzwierciedla rosnąca powierzchnia gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe.

Gmina Buczkowice charakteryzuje się prawie dwukrotnie wyższym odsetkiem ludności korzystającej z gazu niż średnia dla wsi w województwie śląskim. Stopień zgazyfikowania Gminy jest również wyższy niż średnia dla całego województwa.

Szacowane zużycie energii elektrycznej na jednego mieszkańca w Gminie jest wyższe niż średnia dla całego województwa, natomiast niższe niż średnie zużycie na jednego mieszkańca wsi w województwie śląskim. Szczegółowe dane przedstawia Tabela 5.1.

Tabela 5.1. Porównanie danych dotyczących zużycia paliwa gazowego oraz energii elektrycznej w Gminie Buczkowice oraz w województwie śląskim

Wyszczególnienie	Gmina Buczkowice	Województwo śląskie
Korzystający z gazu ogółem [%]	78,6	Ogółem: 67,1
		Obszary wiejskie: 44,2
Zużycie energii elektrycznej na niskim napięciu na 1 mieszkańca [kWh/rok]	849,4	Ogółem: 815,7
		Obszary wiejskie 865,4

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS i danych TAURON Dystrybucja S.A.

Na skutek zwiększającego się poziomu zgazyfikowania Gminy Buczkowice, największy udział w pokrywaniu potrzeb cieplnych w budynkach jednorodzinnych ma gaz. Węgiel kamienny jest drugim w kolejności nośnikiem służącym pokryciu zapotrzebowania na ciepło w Gminie.

5.2. Wyniki podjętych działań na rzecz współpracy z innymi gminami

Zgodnie z wymogami prawa energetycznego *Projekt założeń (...)* podlega zaopiniowaniu przez samorząd województwa w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami. Współpraca taka jest rozumiana również jako wzajemna informacja o wykonaniu tego typu opracowań. Stwarza to możliwość koordynacji działań związanych z planowaniem energetycznym na etapie projektu.

Obszar Gminy Buczkowice graniczy:

- od północy z Gminą Wilkowice,
- od zachodu z Miastem Szczyrk,
- od południa z Gminą Lipowa,
- od wschodu z Gminą Łodygowice.

Zgodnie z art. 19 ust. 3, pkt 4 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne – zwrócono się do powyższych gmin ościennych z prośbą o udzielenie informacji tj.:

- czy gmina ościenna posiada „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” lub czy czynione są zamierzenia w tym kierunku,
- czy gmina ościenna podjęła działania w celu opracowania innego dokumentu o charakterze strategicznym/planistycznym z zakresu energetyki/efektywności energetycznej,
- czy istnieją powiązania gminy ościennej z Gminą Buczkowice w zakresie pokrywania potrzeb energetycznych, ciepłowniczych, gazowniczych,
- czy są znane elementy infrastruktury zlokalizowane na terenie Gminy Buczkowice, których budowa, rozbudowa lub modernizacja warunkuje zaopatrzenie gminy ościennej,
- czy są znane elementy infrastruktury związane z zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, których rozbudowa wymaga uzgodnień z Gminą Buczkowice,
- czy gminy ościenne wyrażają wolę współpracy z Gminą Buczkowice w zakresie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

Na wysłane zapytania odpowiedziały wszystkie gminy ościenne. Na podstawie tej korespondencji oceniono możliwości współpracy samorządów lokalnych w zakresie systemów energetycznych.

System ciepłowniczy - w zakresie zaopatrzenia w ciepło nie występuje konieczność współpracy międzygminnej – obecnie nie istnieją wspólne systemy i nie przewiduje się również wykorzystywania na terenie Gminy Buczkowice systemów ciepłowniczych gmin sąsiednich.

System elektroenergetyczny - ma charakter regionalny i zarządzany jest przez właściwy terytorialnie rejon energetyczny. W ramach systemu energetycznego współpraca z sąsiadującymi gminami realizowana jest na szczeblu przedsiębiorstwa energetycznego, którego ponadgminny charakter determinuje wzajemne powiązania sieciowe. Inwestycje z zakresu modernizacji lub rozbudowy sieci elektroenergetycznych realizowane są w uzgodnieniu z właściwym terytorialnie zakładem energetycznym, bez konieczności współpracy z innymi gminami.



Zaopatrzenie w paliwa gazowe - rozbudowa sieci gazowej na terenie Gminy (jeśli wystąpi takie zapotrzebowanie i zostaną spełnione warunki techniczno-ekonomiczne dla przeprowadzenia inwestycji) nie wymaga konieczności uzgodnień z gminami sąsiednimi. Inwestycje przyłączeniowe realizowane są na podstawie umów pomiędzy odbiorcą a właściwym terytorialnie zakładem gazowym.

Gminy, które szczegółowo odpowiedziały na przesłane zapytania, zadeklarowały wolę współpracy z Gminą Buczkowice w zakresie systemów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

Na etapie tworzenia niniejszego dokumentu, w trakcie konsultacji z sąsiednimi gminami, nie stwierdzono kolizji założeń w niniejszym opracowaniu z polityką sąsiednich gmin w zakresie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

Pisma otrzymane od gmin ościennych, odnośnie współpracy między gminami w zakresie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe zamieszczono w załączniku 1.

6. PRZEWIDYWANE ZMIANY W ZAPOTRZEBOWANIU NA CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DO ROKU 2039 ZGODNIE Z PRZYJĘTYMI ZAŁOŻENIAMI ROZWOJU

6.1. Ogólne cele polityki energetycznej w Gminie

Planowanie i organizacja działań, mających na celu racjonalizację zużycia energii i promocję rozwiązań zmniejszających zużycie energii, należy do jednych z podstawowych zadań Gminy, co wynika z obowiązującego Prawa Energetycznego. Ich realizacja powinna przebiegać zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu – z kierunkami rozwoju gminy, zawartymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Cele gospodarki energetycznej zostały ujęte w kilku opracowaniach:

- Planie gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Buczkowice (2015 r.),
- Strategii Rozwoju Gminy Buczkowice na lata 2015-2030,
- Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Buczkowice (2022 r.),
- Obowiązujących na terenie Gminy zapisów zawartych w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

Zgodnie w powyższych dokumentach, wyznaczono ogólne priorytety, cele strategiczne i szczegółowe w zakresie racjonalizacji zużycia energii oraz paliw.

Priorytet I: Efektywne gospodarowanie zasobami energetycznymi

Poprawę efektywności energetycznej uzyskuje się dzięki racjonalizacji wykorzystania energii końcowej poprzez zmniejszenie zarówno jej zużycia, jak i strat. Optymalizacja pozwala na osiągnięcie wymiernych rezultatów w postaci zmniejszenia wykorzystania nośników energii (przede wszystkim konwencjonalnych paliw stałych), a co za tym idzie – redukcji emisji pyłowo-gazowej.

Racjonalizacja zużycia energii dotyczy przede wszystkim budynków i może zostać dokonana poprzez termoizolację przegród zewnętrznych oraz wymianę funkcjonujących źródeł ciepła i/lub instalacji. Wskazane jest również instalowanie odnawialnych źródeł energii produkujących energię elektryczną lub ciepłą oraz wdrażanie technologii budownictwa energooszczędnego.

Działania w zakresie optymalizacji energii nie powinny pomijać również procesów produkcyjnych i technologicznych – wspieranie nowoczesnych i innowacyjnych systemów przyczyni się do zmniejszenia energochłonności. Nie bez znaczenia jest również instalowanie energooszczędnych systemów oświetleniowych. Przyjęte rozwiązania niewątpliwie pozwolą na znaczne obniżenie wydatku energii oraz na ograniczenie kosztów środowiskowych.

Priorytet II: Zrównoważone zarządzanie Gminą oraz budowa postaw ekologicznych wśród mieszkańców

U podstaw działalności i zarządzania Gminą przez samorząd lokalny jest wprowadzanie i realizowanie koncepcji zrównoważonego rozwoju. Polega ona na integracji działań politycznych, gospodarczych, społecznych i przestrzennych, z uwzględnieniem działań na rzecz zachowania równowagi środowiska naturalnego oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych. Kluczowym aspektem, realizowanym w ramach zrównoważonego rozwoju na szczeblu krajowym oraz lokalnym, jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, wzrost udziału energii odnawialnej oraz zwiększenie efektywności energetycznej. Ważnym elementem całego procesu jest aktywny udział lokalnej społeczności.

Zrównoważone zarządzanie Gminą w zakresie polityki energetycznej i ochrony klimatu powinno opierać się na uwzględnieniu działań racjonalizujących zużycie energii w planowaniu przestrzennym oraz zamówieniach publicznych. Przykładem może być wprowadzanie tzw. zielonych zamówień publicznych oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, przede wszystkim w inwestycjach gminnych, co stanowić będzie przykład dla mieszkańców. Do zadań samorządu lokalnego powinno także należeć wspieranie proekologicznych inicjatyw społeczności oraz prowadzenie szeroko pojętej edukacji.

Dla powyższych priorytetów określone zostały cele strategiczne, wykazujące spójność z dokumentami strategicznymi Gminy. Ich wyszczególnienie przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6.1. Priorytety, cele strategiczne i szczegółowe oraz kierunki działań dotyczące gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Buczkowice

Priorytet		Cel strategiczny		Cel szczegółowy	
Nr	Opis	Nr	Opis	Nr	Opis
I.	Efektywne gospodarowanie zasobami energetycznymi, ograniczenie emisji pyłowo-gazowej do atmosfery	I.1.	Poprawa efektywności energetycznej	I.1.1.	Optimalizacja zużycia energii końcowej w istniejących budynkach
				I.1.2.	Rozwój budownictwa energooszczędnego
				I.1.3.	Optimalizacja zużycia energii dla potrzeb technologicznych i produkcyjnych
				I.1.4.	Energooszczędne systemy oświetleniowe
		I.2.	Zwiększenie skali wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE)	I.2.1.	Zmniejszenie zużycia energii wytwarzanej z nośników konwencjonalnych poprzez wykorzystanie OZE
				I.2.2.	Wzrost produkcji energii pochodzącej z OZE
II.	Zrównoważone zarządzanie Gminą i budowa postaw proekologicznych wśród mieszkańców	II.1.	Wzrost znaczenia problematyki efektywności energetycznej w publicznych procedurach administracyjno-organizacyjnych	II.1.1.	Zwiększenie znaczenia kwestii racjonalizacji gospodarowania zasobami i energią w planowaniu przestrzennym
				II.1.2.	Wzrost znaczenia tzw. „zielonych zamówień publicznych” w procedurach wyboru wykonawców
				II.1.3.	Wdrożenie zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej
		II.2.	Wzrost świadomości mieszkańców i innych podmiotów dotyczącej ich	II.2.1.	Motywacja mieszkańców/przedsiębiorców do zmniejszenia energochłonności gospodarstwa domowego

			wpływu na jakość powietrza w mieście	II.2.2.	Informowanie mieszkańców/przedsiębiorców na temat dostępnych rozwiązań technologicznych zmniejszających energochłonność
				II.2.3.	Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży

Źródło: opracowanie własne

6.2. Wariantowe prognozy zapotrzebowania na energię w Gminie

6.2.1. Perspektywa roku 2030

Podstawą do opracowania *Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Buczkowice* są założenia rozwoju społeczno-gospodarczego. Przyjęcie pewnych cech rozwoju Gminy przełoży się bezpośrednio na określoną potrzebę rozwoju infrastruktury energetycznej badanego obszaru.

Założenia rozwoju społeczno-gospodarczego wyznaczają również kierunki zagospodarowania przestrzennego w *Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego* oraz *Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego*.

Ocena przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dokonana została w perspektywie najbliższych pięciu lat według trzech scenariuszy:

- pasywnego – w ujęciu ogólnym wystąpi spadek zapotrzebowania na energię podyktowany zahamowaniem rozwoju budownictwa w połączeniu z podejmowanymi działaniami optymalizującymi zużycie energii w stopniu przeciętnym; przewiduje się, że pod zabudowę zostanie zagospodarowane 20% dostępnych obecnie gruntów,
- umiarkowanego – rozwój Gminy będzie szedł w parze z podejmowanymi działaniami pro-oszczędnościowymi; w ujęciu globalnym nastąpi ograniczenie zużycia energii; przewiduje się, że pod zabudowę zostanie zagospodarowane 40% dostępnych obecnie gruntów,
- aktywnego – nastąpi ponadprzeciętny rozwój Gminy połączony ze wzrostem zapotrzebowania na energię, łagodzonym bardziej aktywnymi formami racjonalizacji zużycia energii; przewiduje się, że pod zabudowę zostanie zagospodarowane 60% dostępnych obecnie gruntów.

Wspólne elementy dla poszczególnych wariantów rozwoju to:

- nie przewiduje się tworzenia systemu ciepłowniczego z uwagi na rozproszoną strukturę urbanistyczną Gminy,
- system zaopatrzenia w ciepło – przewiduje się stosowanie proekologicznych źródeł indywidualnych (źródła na biomasę, niskoemisyjne kotły węglowe, źródła na gaz ziemny) oraz źródeł odnawialnych,

- system pokrycia potrzeb bytowych – wszystkie potrzeby bytowe będą pokrywane przy użyciu gazu ziemnego, a także częściowo przy użyciu gazu płynnego oraz energii elektrycznej,
- system zaopatrzenia w energię elektryczną – ustala się obowiązek rozbudowy sieci elektroenergetycznej w sposób zapewniający obsługę wszystkich istniejących i projektowanych obszarów zabudowy w sytuacji pojawienia się takiej potrzeby,
- należy rozpatrywać alternatywne źródła zasilania obiektów w energię, przy zastosowaniu nowych, ekologicznych technologii,
- z uwagi na rolniczy i mieszkalny charakter gminy, wszelkie nowe inwestycje powinny zostać zoptymalizowane pod względem ekonomicznym, społecznym i ekologicznym.

6.2.1.1. Scenariusz pasywny – założenia szczegółowe

W ujęciu ogólnym, scenariusz pasywny zakłada nieznaczny rozwój społeczno-gospodarczy. Podstawą założeń omawianego scenariusza jest przeznaczenie pod nową zabudowę mieszkalną, usługową oraz produkcyjną 20% dostępnej powierzchni na terenie Gminy. Rozwój analizowanego obszaru będzie hamowany negatywnymi czynnikami społeczno-gospodarczymi tj. wystąpieniem wysokiego bezrobocia, spowolnieniem wzrostu liczby podmiotów gospodarczych, niskim zainteresowaniem inwestorów nowymi terenami. Obserwowane będzie zahamowanie bądź nieznaczne podnoszenie się poziomu życia, co istotnie wpłynie na zakres prowadzonych inwestycji.

W prognozie na rok 2030 przyjęto następujące założenia dla wariantu pasywnego:

- cały sektor komunalny cechować będzie redukcja zapotrzebowania na energię:
 - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej prowadzona będzie w niewielkiej skali – spodziewany ogólny spadek zużycia energii wyniesie ok. 5%,
 - modernizacja systemów elektroenergetycznych (oświetlenia wewnętrznego oraz urządzeń elektrycznych) w budynkach użyteczności publicznej prowadzona będzie w niewielkiej skali – dokonywane zmiany będą prowadzone wyłącznie w przypadku wypalenia opraw oświetleniowych bądź wyeksploatowania urządzeń elektrycznych). Spodziewana oszczędność energii elektrycznej wyniesie 4%.
 - modernizacja oświetlenia zewnętrznego, nawet po uwzględnieniu budowy nowych punktów oświetleniowych (ok 5 szt. nowych opraw/rok), przyniesie oszczędność energii elektrycznej w niewielkim poziomie ok. 2%,
- budynki mieszkalne będą poddawane systematycznej modernizacji, aczkolwiek redukcja zapotrzebowania na energię będzie hamowana przez przyrost substancji mieszkaniowej; w efekcie obu zjawisk, spodziewany spadek zużycia energii o ok. 2%,

- niewielki rozwój przedsiębiorczości będzie szedł w parze z działaniami racjonalizującymi zużycie energii; pierwszy z czynników najprawdopodobniej przeważa, co skutkować będzie wzrostem zużycia energii w tym sektorze (ok. 2%),
- udział węgla kamiennego w ogólnym bilansie energetycznym w sektorze mieszkalnictwa oraz handlu, usług i przedsiębiorstw zmniejszy się w niewielkim stopniu (2% spadek zużycia węgla na rzecz gazu ziemnego i biomasy),
- systematycznie instalowane będą panele fotowoltaiczne pracujące w celu pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną w budynkach gminnych; docelowo instalacje PV powinny pokrywać ok. 10% poziomu zapotrzebowania na ten nośnik,
- w sektorze mieszkaniowym nie przewiduje się istotnego wzrostu inwestycji związanych z instalacjami kolektorów słonecznych, wspomagających przygotowanie ciepłej wody użytkowej; z kolei zainteresowania należy oczekiwać w dziedzinie fotowoltaiki; przyjęto, że do 2030 roku tego rodzaju rozwiązania funkcjonować będą na 1000 budynkach mieszkaniowych (wliczając również instalacje już funkcjonujące na terenie Gminy; liczba instalacji PV nowopowstałych na terenie Gminy to 138 szt.), nowopowstałe instalacje pozwolą na wytworzenie dodatkowo 700,18 MWh/rok,
- instalacje fotowoltaiczne w niewielkim stopniu będą sposobem na redukcję zużycia energii elektrycznej pochodzącej z sieci elektroenergetycznej w przedsiębiorstwach (obserwowany obecnie jest wzrost zainteresowania tego rodzaju rozwiązaniami); udział w zużyciu energii tego źródła w omawianym sektorze wyniesie ok. 10%.

Bilans energetyczny Gminy Buczkowice w wariantcie pasywnym, w perspektywie roku 2030, przedstawiają kolejne tabele.

Tabela 6.2. Bilans energetyczny Gminy Buczkowice – zapotrzebowanie mocy i energii konwencjonalnej – rok 2030, wariant pasywny

Lp.	Kategoria	Energia elektryczna		Ciepło sieciowe		Węgiel kamienny		Koks	
		moc [MW]	energia [MWh/rok]	moc [MW]	energia [MWh/rok]	moc [MW]	energia [MWh/rok]	moc [MW]	energia [MWh/rok]
1	Budownictwo mieszkaniowe	15,46	4 593,63	0,00	0,00	2,42	21 218,81	0,00	0,00
2	Obiekty użyteczności publicznej	0,14	301,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Przemysł, handel, usługi	15,12	27 886,28	0,00	0,00	1,91	16 767,24	0,00	0,00
4	Oświetlenie ulic	0,1083	440,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	RAZEM	30,83	33 221,82	0,00	0,00	4,33	37 986,05	0,00	0,00

c.d.

Lp.	Kategoria	Gaz ziemny		LPG		Olej opałowy		RAZEM	
		moc [MW]	energia [MWh/rok]	moc [MW]	energia [MWh/rok]	moc [MW]	energia [MWh/rok]	moc [MW]	energia [MWh/rok]
1	Budownictwo mieszkaniowe	3,71	32 460,06	0,00	0,00	0,01	109,68	21,60	58 382,19
2	Obiekty użyteczności publicznej	0,24	2 059,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	2 361,25

3	Przemysł, handel, usługi	0,72	6 266,08	0,20	1 759,68	0,10	899,84	18,05	53 579,11
4	Oświetlenie ulic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	440,61
5	RAZEM	4,67	40 786,10	0,20	1 759,68	0,11	1 009,52	40,14	114 763,16


Źródło: opracowanie własne

Tabela 6.3. Bilans energetyczny Gminy Buczkowice – zapotrzebowanie mocy i energii odnawialnej – rok 2030, wariant pasywny

Lp.	Kategoria	Biomasa		Słoneczna ciepła		Słoneczna elektryczna		RAZEM	
		moc [MW]	energia [MWh/rok]	moc [MW]	energia [MWh/rok]	moc [MW]	energia [MWh/rok]	moc [MW]	energia [MWh/rok]
1	Budownictwo mieszkaniowe	0,86	7 543,90	0,03	222,03	6,33	5 073,75	7,22	12 839,68
2	Obiekty użyteczności publicznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	38,09	0,04	38,09
3	Przemysł, handel, usługi	0,00	0,00	0,00	0,00	4,26	3 928,73	4,26	3 928,73
4	Oświetlenie ulic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	RAZEM	0,86	7 543,90	0,03	222,03	10,63	9 040,57	11,52	16 806,49

Źródło: opracowanie własne

Rysunek 6.1. Wielkość i struktura zapotrzebowania na moc i energię w Gminie Buczkowice (rok 2030, wariant pasywny)



Źródło: obliczenia własne

Tabela 6.4. Bilans energetyczny Gminy Buczkowice – nośniki energii – rok 2030, wariant pasywny


Wyszczególnienie	Moc [MW]	Energia [MWh/rok]
Energia elektryczna	30,83	33 221,82
Ciepło sieciowe	0,00	0,00


Węgiel kamienny	4,33	37 986,05
Koks	0,00	0,00
Gaz ziemny	4,67	40 786,10
LPG	0,20	1 759,68
Olej opałowy	0,11	1 009,52
Biomasa	0,86	7 543,90
Energia słoneczna (razem)	10,66	9 262,60
RAZEM	51,66	131 569,66

Źródło: opracowanie własne

Strukturę wykorzystania nośników energii przedstawia Rysunek 6.2.

Rysunek 6.2 Struktura wykorzystania nośników energii na terenie Gminy Buczkowice – rok 2030, wariant pasywny
(w podziale na zapotrzebowanie na moc i energię)





Struktura zapotrzebowania na energię [MWh/a]

Źródło: opracowanie własne

łącznie zapotrzebowanie na moc i energię oraz produkcja energii na terenie Gminy Buczkowice, uwzględniająca:

- zapotrzebowanie na moc i energię konwencjonalną – odpowiednio: 40,14 MW i 114 763,16 MWh/rok,
- zapotrzebowanie na moc i energię OZE – odpowiednio: 11,52 MW i 16 806,49 MWh/rok.

6.2.1.2. Scenariusz umiarkowany – założenia szczegółowe

Scenariusz umiarkowany zakłada średni rozwój społeczno-gospodarczy. Podstawą założeń omawianego scenariusza jest przeznaczenie pod nową zabudowę mieszkalną, usługową oraz produkcyjną 40% dostępnej powierzchni na terenie Gminy. Rozwój analizowanego obszaru będzie systematyczny i średnio dynamiczny. Planowane inwestycje zostaną zrealizowane, a zainteresowanie inwestorów potencjalnymi obszarami przeznaczonymi do zagospodarowania będzie stosunkowo wysokie.

W prognozie na rok 2030 przyjęto następujące założenia szczegółowe dla wariantu umiarkowanego:

- cały sektor komunalny cechować będzie redukcja zapotrzebowania na energię:
 - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej prowadzona będzie w średniej skali – spodziewany ogólny spadek zużycia energii wyniesie ok. 12%,

- modernizacja systemów elektroenergetycznych (oświetlenia wewnętrznego oraz urządzeń elektrycznych) w budynkach użyteczności publicznej prowadzona będzie w niewielkiej skali – dokonywane zmiany będą prowadzone wyłącznie w przypadku wypalenia opraw oświetleniowych bądź wyeksploatowania urządzeń elektrycznych). Spodziewana oszczędność energii elektrycznej wyniesie 7%.
- dzięki wdrożeniu projektu modernizacji oświetlenia z wykorzystaniem rozwiązań z zakresu oszczędności energii, po uwzględnieniu budowy nowych punktów oświetleniowych (10 szt. nowych opraw/rok), ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej wyniesie ok. 5% (spodziewa się, że działania modernizacyjne będą prowadzone na szeroką skalę),
- budynki mieszkalne będą poddawane systematycznej modernizacji, aczkolwiek redukcja zapotrzebowania na energię będzie hamowana przez przyrost substancji mieszkaniowej; w efekcie, spodziewany spadek zużycia energii to ok. 5%,
- rozwój przedsiębiorczości będzie szedł w parze z działaniami racjonalizującymi zużycie energii; pierwszy z czynników najprawdopodobniej przeważy, co skutkować będzie wzrostem zużycia energii w tym sektorze (wzrost o ok. 4%),
- na skutek działań modernizacyjnych, zmniejszony zostanie udział węgla kamiennego w ogólnym bilansie energetycznym sektora mieszkalnego oraz przedsiębiorstw, handlu i usług (źródła ciepła opalane gazem oraz biomasą); spadek zużycia węgla kamiennego o 10%.
- przyjęto systematyczne wprowadzanie instalacji fotowoltaicznych, pracujących dla pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną w budynkach gminnych; docelowo panele PV powinny pokrywać ok. 15% obecnemu poziomowi zapotrzebowania na ten nośnik,
- nie przewiduje się istotnego wzrostu inwestycji związanych z instalacjami kolektorów słonecznych, wspomagających przygotowanie ciepłej wody użytkowej; z kolei zwiększonego zainteresowania należy oczekiwać w dziedzinie fotowoltaiki; przyjęto, że do 2030 roku tego rodzaju rozwiązania funkcjonować będą na 1150 budynkach mieszkaniowych (wliczając również instalacje już funkcjonujące na terenie Gminy; liczba instalacji PV nowopowstałych na terenie Gminy to 288 szt.); nowowytbudowane instalacje pozwolą na wytworzenie ok. 1461,24 MWh energii elektrycznej rocznie,
- sposobem na redukcję zapotrzebowania na energię elektryczną w przedsiębiorstwach będzie również montaż instalacji fotowoltaicznych (obserwowany obecnie jest wzrost zainteresowania tego rodzaju rozwiązaniami) – przewiduje się, że 20% energii elektrycznej w sektorze przedsiębiorstw pokrywane będzie z omawianego źródła.

Bilans energetyczny Gminy Buczkowice w wariantcie umiarkowanym, w perspektywie roku 2030, przedstawiają kolejne tabele.

Tabela 6.5. Bilans energetyczny Gminy Buczkowice – zapotrzebowanie mocy i energii konwencjonalnej – rok 2030, wariant umiarkowany

Lp.	Kategoria	Energia elektryczna		Ciepło sieciowe		Węgiel kamienny		Koks	
		moc [MW]	energia [MWh/rok]	moc [MW]	energia [MWh/rok]	moc [MW]	energia [MWh/rok]	moc [MW]	energia [MWh/rok]
1	Budownictwo mieszkaniowe	16,07	3 832,57	0,00	0,00	2,17	19 002,64	0,00	0,00
2	Obiekty użyteczności publicznej	0,14	275,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Przemysł, handel, usługi	17,09	26 853,46	0,00	0,00	1,77	15 548,91	0,00	0,00
4	Oświetlenie ulic	0,11	427,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	RAZEM	33,41	31 388,81	0,00	0,00	3,94	34 551,55	0,00	0,00

c.d.

Lp.	Kategoria	Gaz ziemny		LPG		Olej opałowy		RAZEM	
		moc [MW]	energia [MWh/rok]	moc [MW]	energia [MWh/rok]	moc [MW]	energia [MWh/rok]	moc [MW]	energia [MWh/rok]
1	Budownictwo mieszkaniowe	3,79	33 167,96	0,00	0,00	0,01	108,56	22,04	56 111,73
2	Obiekty użyteczności publicznej	0,22	1 908,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	2 183,84
3	Przemysł, handel, usługi	0,85	7 420,34	0,20	1 794,18	0,10	917,48	20,01	52 534,37
4	Oświetlenie ulic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	427,12
5	RAZEM	4,86	42 496,47	0,20	1 794,18	0,11	1 026,04	42,52	111 257,06


Źródło: opracowanie własne

Tabela 6.6. Bilans energetyczny Gminy Buczkowice – zapotrzebowanie mocy i energii odnawialnej – rok 2030, wariant umiarkowany

Lp.	Kategoria	Biomasa		Słoneczna cieplna		Słoneczna elektryczna		RAZEM	
		moc [MW]	energia [MWh/rok]	moc [MW]	energia [MWh/rok]	moc [MW]	energia [MWh/rok]	moc [MW]	energia [MWh/rok]
1	Budownictwo mieszkaniowe	0,97	8 506,04	0,03	222,03	6,880	5 834,81	7,87	14 545,68
2	Obiekty użyteczności publicznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,058	53,26	0,06	53,26
3	Przemysł, handel, usługi	0,00	0,00	0,00	0,00	6,037	5 569,10	6,04	5 569,10
4	Oświetlenie ulic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	RAZEM	0,97	8 506,04	0,03	222,03	12,97	11 457,17	13,97	20 185,24

Źródło: opracowanie własne

Rysunek 6.3. Wielkość i struktura zapotrzebowania na moc i energię w Gminie Buczkowice (rok 2030, wariant umiarkowany)



Źródło: obliczenia własne


Tabela 6.7. Bilans energetyczny Gminy Buczkowice – nośniki energii – rok 2030, wariant umiarkowany

Wyszczególnienie	Moc [MW]	Energia [MWh/rok]
Energia elektryczna	33,41	31 388,81
Ciepło sieciowe	0,00	0,00
Węgiel kamienny	3,94	34 551,55
Koks	0,00	0,00
Gaz ziemny	4,86	42 496,47
LPG	0,20	1 794,18
Olej opałowy	0,11	1 026,04
Biomasa	0,97	8 506,04
Energia słoneczna (razem)	13,00	11 679,20
RAZEM	56,49	131 442,30


Źródło: opracowanie własne

Strukturę wykorzystania nośników energii przedstawia Rysunek 6.4.

Rysunek 6.4 Struktura wykorzystania nośników energii na terenie Gminy Buczkowice – rok 2030, wariant umiarkowany



Struktura zapotrzebowania na moc [MW]



Struktura zapotrzebowania na energię [MWh/a]

Źródło: opracowanie własne

Łączne zapotrzebowanie na moc i energię oraz produkcja energii na terenie Gminy Buczkowice, uwzględniająca:

- zapotrzebowanie na moc i energię konwencjonalną – odpowiednio: 42,52 MW i 111 257,06 MWh/rok,
- zapotrzebowanie na moc i energię OZE – odpowiednio: 13,97 MW i 20 185,24 MWh/rok.

6.2.1.3. Scenariusz aktywny – założenia szczegółowe

W prognozie na rok 2030 przyjęto następujące założenia dla wariantu dynamicznego:

- cały sektor komunalny cechować będzie redukcja zapotrzebowania na energię:
 - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej prowadzona będzie w stosunkowo wysokiej skali – spodziewany ogólny spadek zużycia energii wyniesie ok. 18%,
 - modernizacja systemów elektroenergetycznych (oświetlenia wewnętrznego oraz urządzeń elektrycznych) w budynkach użyteczności publicznej prowadzona będzie w niewielkiej skali – dokonywane zmiany będą prowadzone wyłącznie w przypadku wypalenia opraw oświetleniowych bądź wyeksploatowania urządzeń elektrycznych). Spodziewana oszczędność energii elektrycznej wyniesie 10%.
 - dzięki wdrożeniu projektu modernizacji oświetlenia z wykorzystaniem rozwiązań z zakresu oszczędności energii, po uwzględnieniu budowy nowych punktów oświetleniowych (15 szt. nowych opraw oświetleniowych rocznie), ilość zaoszczędzonej energii wyniesie ok. 10%,
- budynki mieszkalne będą poddawane systematycznej modernizacji (w bardzo wysokiej skali), aczkolwiek redukcja zapotrzebowania na energię będzie hamowana przez przyrost substancji mieszkaniowej; w efekcie spodziewany spadek zużycia energii to ok. 7%,
- rozwój przedsiębiorczości będzie szedł w parze z działaniami racjonalizującymi zużycie energii; pierwszy z czynników najprawdopodobniej przeważy, co skutkować będzie wzrostem zużycia energii w tym sektorze (ok. 8%)
- na skutek działań modernizacyjnych, zmniejszony zostanie udział węgla kamiennego w ogólnym bilansie energetycznym sektora mieszkalnego oraz przedsiębiorstw, handlu i usług (źródła ciepła opalane gazem oraz biomasą) – spodziewany spadek zużycia węgla kamiennego 25%,
- przyjęto systematyczne wprowadzanie instalacji fotowoltaicznych pracujących dla pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną w budynkach gminnych; docelowo panele PV powinny pokrywać ok. 40% obecnego poziomu zapotrzebowania na ten nośnik,
- nie przewiduje się istotnego wzrostu inwestycji związanych z instalacjami kolektorów słonecznych, wspomagających przygotowanie ciepłej wody użytkowej; z kolei zwiększonego zainteresowania należy oczekiwać w dziedzinie fotowoltaiki; przyjęto, że

do 2030 roku tego rodzaju rozwiązania funkcjonować będą na 1600 budynkach mieszkaniowych (wliczając również instalacje już funkcjonujące na terenie Gminy; liczba instalacji PV nowopowstałych na terenie Gminy to 738 szt.); nowo wybudowane instalacje pozwolą na wytworzenie ok. 4 505,49 MWh energii elektrycznej rocznie,

- sposobem na redukcję zapotrzebowania na energię elektryczną w przedsiębiorstwach będzie również montaż instalacji fotowoltaicznych (obserwowany obecnie jest wzrost zainteresowania tego rodzaju rozwiązaniami) – przewiduje się, że 15% energii elektrycznej w sektorze przedsiębiorstw pokrywane będzie z omawianego nośnika.

Bilans energetyczny Gminy Buczkowice w wariacie aktywnym, w perspektywie roku 2030, przedstawiają kolejne tabele.

Tabela 6.8. Bilans energetyczny Gminy Buczkowice – zapotrzebowanie mocy i energii konwencjonalnej – rok 2030, wariant aktywny

Lp.	Kategoria	Energia elektryczna		Ciepło sieciowe		Węgiel kamienny		Koks	
		moc [MW]	energia [MWh/rok]	moc [MW]	energia [MWh/rok]	moc [MW]	energia [MWh/rok]	moc [MW]	energia [MWh/rok]
1	Budownictwo mieszkaniowe	18,24	788,32	0,00	0,00	1,79	15 646,57	0,00	0,00
2	Obiekty użyteczności publicznej	0,14	188,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Przemysł, handel, usługi	19,05	26 245,91	0,00	0,00	1,52	13 306,59	0,00	0,00
4	Oświetlenie ulic	0,11	404,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	RAZEM	37,54	27 627,18	0,00	0,00	3,31	28 953,16	0,00	0,00

c.d.

Lp.	Kategoria	Gaz ziemny		LPG		Olej opałowy		RAZEM	
		moc [MW]	energia [MWh/rok]	moc [MW]	energia [MWh/rok]	moc [MW]	energia [MWh/rok]	moc [MW]	energia [MWh/rok]
1	Budownictwo mieszkaniowe	3,86	33 797,03	0,00	0,00	0,01	104,09	23,90	50 336,01
2	Obiekty użyteczności publicznej	0,20	1 778,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	1 966,38
3	Przemysł, handel, usługi	1,10	9 599,31	0,21	1 863,19	0,11	952,77	21,99	51 967,77
4	Oświetlenie ulic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	404,64
5	RAZEM	5,16	45 174,41	0,21	1 863,19	0,12	1 056,85	46,34	104 674,80

Źródło: opracowanie własne


Tabela 6.9. Bilans energetyczny Gminy Buczkowice – zapotrzebowanie mocy i energii odnawialnej – rok 2030, wariant aktywny

Lp.	Kategoria	Biomasa		Słoneczna cieplna		Słoneczna elektryczna		RAZEM	
		moc [MW]	energia [MWh/rok]	moc [MW]	energia [MWh/rok]	moc [MW]	energia [MWh/rok]	moc [MW]	energia [MWh/rok]
1	Budownictwo mieszkaniowe	1,16	10 152,10	0,03	222,03	9,63	8 879,06	10,81	19 235,99
2	Obiekty użyteczności publicznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	130,15	0,14	130,15

3	Przemysł, handel, usługi	0,00	0,00	0,00	0,00	8,01	7 391,73	8,01	7 391,73
4	Oświetlenie ulic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	RAZEM	1,16	10 152,10	0,03	222,03	17,78	16 400,94	18,97	26 775,08

Źródło: opracowanie własne

Rysunek 6.5. Wielkość i struktura zapotrzebowania na moc i energię w Gminie Buczkowice (rok 2030, wariant aktywny)



Źródło: obliczenia własne


Tabela 6.10. Bilans energetyczny Gminy Buczkowice – nośniki energii – rok 2030, wariant aktywny

Wyszczególnienie	Moc [MW]	Energia [MWh/rok]
Energia elektryczna	37,54	27 627,18
Ciepło sieciowe	0,00	0,00
Węgiel kamienny	3,31	28 953,16
Koks	0,00	0,00
Gaz ziemny	5,16	45 174,41
LPG	0,21	1 863,19
Olej opałowy	0,12	1 056,85
Biomasa	1,16	10 152,10
Energia słoneczna (razem)	17,81	16 622,98
RAZEM	65,31	131 449,88


Źródło: opracowanie własne

Strukturę wykorzystania nośników energii przedstawia Rysunek 6.6.

Rysunek 6.6. Struktura wykorzystania nośników energii na terenie Gminy Buczkowice – rok 2030, wariant aktywny (w podziale na zapotrzebowanie na moc i energię)



Struktura zapotrzebowania na moc [MW]



Struktura zapotrzebowania na energię [MWh/a]

Źródło: opracowanie własne

Łączne zapotrzebowanie na moc i energię oraz produkcja energii na terenie Gminy Buczkowice, uwzględniająca:

- zapotrzebowanie na moc i energię konwencjonalną – odpowiednio: 46,34 MW i 104 674,80 MWh/rok,

- zapotrzebowanie na moc i energię OZE – odpowiednio: 18,97 MW i 26 775,08 MWh/rok.

6.2.2. Perspektywa roku 2039

W perspektywie roku 2039 zakłada się utrzymanie trendów z lat 2025-2030, aczkolwiek ich natężenie będzie maleć. Rozwój gospodarczy, przekładający się na przedsiębiorczość i budownictwo, wiązać się będzie ze zwiększeniem zapotrzebowania na energię. Niemniej jednak wzrost ten nie będzie tożsamy z trendem rozwoju. Zakłada się wręcz, że podejmowane działania racjonalizujące zużycie energii oraz wykorzystanie OZE doprowadzą do praktycznego zachowania skali potrzeb energetycznych Gminy Buczkowice na poziomie roku 2039, zmiany będą niewielkie.

Zakłada się dalszy rozwój OZE, przede wszystkim paneli fotowoltaicznych, przy czym szerszy nacisk kładziony będzie na instalacje prosumenckie, a w mniejszym zakresie na zawodowe instalacje wytwarzania energii. Oszacowanie bilansu energetycznego Gminy Buczkowice wg sektorów przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6.11. Zapotrzebowanie mocy i energii wg wariantów i sektorów – rok 2039

Lp.	Wyszczególnienie	Moc [MW]			Energia [MWh/rok]		
		pasywny	umiarkowany	aktywny	pasywny	umiarkowany	aktywny
1.	Mieszkalnictwo	30,58	32,41	39,61	77 214,42	75 745,38	73 414,35
2.	Użyteczność publiczna	0,42	0,40	0,48	2 440,91	2 092,96	1 856,04
3.	Przemysł, handel, usługi	23,36	28,41	34,88	59 182,37	59 965,66	61 594,31
4.	Oświetlenie ulic	0,11	0,11	0,11	484,67	448,48	424,87
RAZEM		54,46	61,33	75,09	139 322,38	138 252,47	137 289,57

Źródło: obliczenia własne


Bilans energetyczny Gminy Buczkowice w podziale na nośniki energii przedstawia Tabela 6.12.

Tabela 6.12. Zapotrzebowanie mocy i energii wg wariantów i nośników energii – rok 2039

Lp.	Wyszczególnienie	Moc [MW]			Energia [MWh/rok]		
		pasywny	umiarkowany	aktywny	pasywny	umiarkowany	aktywny
1.	Energia elektryczna	33,30	36,73	43,38	34 663,16	32 294,94	27 859,94
2.	Węgiel kamienny	4,50	3,99	3,32	39 382,34	34 992,08	29 050,99
3.	Koks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Gaz ziemny	5,14	5,29	5,37	45 025,37	46 364,48	47 077,52
5.	LPG	0,20	0,20	0,21	1 794,87	1 794,18	1 863,19
6.	Olej opałowy	0,12	0,12	0,12	1 009,52	1 020,61	1 046,44
7.	Biomasa	0,88	0,99	1,18	7 732,49	8 676,16	10 355,14
8.	Energia słoneczna (razem)	10,32	14,00	21,51	9 714,63	13 110,01	20 036,35
RAZEM		54,46	61,33	75,09	139 322,38	138 252,47	137 289,57

Źródło: obliczenia własne

Rysunek 6.7 Porównanie skali zużycia i produkcji energii wg wariantów – rok 2039



Źródło: opracowanie własne

Podsumowując analizę wariantów zaopatrzenia Gminy Buczkowice w energię można określić, że:

- wariant pasywny cechuje się niskim tempem wdrażania działań energooszczędnych, jak również niewielkimi zmianami stanu istniejącego w zakresie struktury spalania paliw,
- wariant umiarkowany to dążenie do umiarkowanego rozwoju Gminy, który – dzięki działaniom racjonalizującym zużycie energii – nie będzie odbywał się kosztem znaczącego wzrostu zapotrzebowania na energię.
- realizacja wariantu dynamicznego to połączenie rozwoju Gminy z głębszymi działaniami oszczędnościowymi i innowacyjnymi (np. szersze zastosowanie OZE).

6.3. Realizacja wariantu optymalnego zaopatrzenia Gminy w energię w perspektywie 2039 r.

Realizacja wariantu optymalnego zaopatrzenia Gminy Buczkowice w energię wymaga podjęcia następujących działań:

- Kontynuacji procesu termomodernizacji budynków znajdujących się w zasobach gminnych. Działania w tym względzie powinny zakładać, w miarę uwarunkowań technicznych, funkcjonalnych i ekonomicznych, kompleksowość prac, rozumianą jako poprawa stanu istniejącego we wszystkich aspektach termomodernizacyjnych (izolacja przegród zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana/modernizacja źródła ciepła na bardziej energooszczędne i niskoemisyjne, poprawa efektywności systemu instalacji wewnętrznej c.o. i c.w.u., wdrożenie systemu zarządzania energią, wymiana oświetlenia). Ważne przy tym jest dążenie do zmiany istniejącego nośnika energii na bardziej ekologiczny. Uzupełnieniem prac

termomodernizacyjnych powinno być zastosowanie innowacyjnych rozwiązań, takich jak: wprowadzenie układów fotowoltaicznych, mikrogeneracji itd.

- Systematyczna wymiana istniejących punktów oświetlenia ulicznego na energooszczędne np. w technologii LED, a także zastosowanie tego rodzaju oświetlenia dla punktów nowobudowanych.
- Systematyczne wsparcie mieszkańców Gminy podejmujących działania na rzecz zmiany istniejącego źródła ciepła na bardziej efektywne.
- Propagowanie wśród mieszkańców wiedzy na temat znaczenia właściwej izolacji przegród oraz gospodarowania energią w budynkach.
- Aktualizacja zapisów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego wskazujących na konieczność zastosowania źródeł ciepła o relatywnie wysokiej sprawności w nowobudowanych obiektach.
- Propagowanie instalacji OZE wykorzystujących energię słoneczną (pozostałe możliwości, z uwagi na aspekty klimatyczne, nie będą szerzej wykorzystywane).
- Monitoring zużycia i kosztów energii w budynkach użyteczności publicznej oraz w podległej samorządowi infrastrukturze.

Każdorazowo prace inwestycyjne i pozainwestycyjne powinny być poprzedzone działaniami studialnymi i analitycznymi. W tym celu niezbędne będzie tworzenie dokumentacji technicznej i ekonomicznej, np. audytów energetycznych, studiów wykonalności, analiz techniczno-ekonomicznych itd. Szczególnie istotnym założeniem rozwojowym dla Gminy Buczkowice powinno być dążenie do maksymalizacji wzrostu społeczno-gospodarczego, który jednak nie odbywałby się w prostej zależności „liniowej” względem zapotrzebowania na energię.

6.4. Analiza i sposób kompensacji ryzyka w przypadku zmiany zapotrzebowania na energię w stosunku do wariantu optymalnego

Analizie ryzyka poddaje się zagrożenia technologiczne, finansowe i organizacyjne, które mogą mieć wpływ na realizację niniejszych założeń. Zaznacza się, że analizie ryzyka poddano tę część założeń, na który możliwy jest wpływ na szczeblu lokalnym (z pominięciem źródła ryzyk o charakterze makroekonomicznym, prawnym i ogólnospołecznym). Zidentyfikowanym źródłom ryzyka przypisano odpowiednią skalę – niskie, średnie, wysokie – oraz wskazano możliwości podjęcia działań zapobiegawczych. Odpowiednią charakterystykę przedstawiają kolejne tabele.

Tabela 6.13. Zidentyfikowane zagrożenia technologiczne

Lp.	Źródło ryzyka	Skala	Możliwości przeciwdziałania
1.	• trudności w dostępie do materiałów, systemów dociepleniowych i instalacyjnych oraz wykonawców prac termomodernizacyjnych, • trwałość wykonanych robót termomodernizacyjnych i innych związanych z działaniami racjonalizującymi zużycie energii	niska	Działania termomodernizacyjne od lat stanowią standard w zakresie poprawy charakterystyki energetycznej budynków. Wielość dostawców materiałów, a także gotowych rozwiązań systemowych, mnogość wykonawców prac instalacyjnych i budowlanych praktycznie eliminuje ryzyko technologiczne. Pod względem trwałości wykonanych robót podkreśla się konieczność dokonania odpowiednich uzgodnień już na etapie projektowym, np. dotyczących systemów dociepleniowych, urządzeń grzewczych itd. Wybór rzetelnego wykonawcy prac powinien gwarantować jakość zrealizowanych działań.

2.	Lokalizacja i przebieg sieci elektroenergetycznych na terenie Gminy może utrudniać bądź opóźniać realizację działań modernizacyjnych	niska	Prace polegające na modernizacji sieci nN i SN prowadzone są systematycznie przez przedsiębiorstwa energetyczne. Technologia prac jest znana i szeroko stosowana, a doświadczona kadra gwarantuje rzetelność przeprowadzonych prac.
3.	Trudności w dostępie i wdrażaniu przez przedsiębiorstwa rozwiązań polegających na ograniczaniu zużycia energii na cele technologiczne	niska	Rozwiązania dotyczące linii technologicznych są w znacznej mierze wynikiem potrzeb przedsiębiorstw. To indywidualne podejście sprawia, że istotą właściwego funkcjonowania przyjętych rozwiązań będzie odpowiednie zaprojektowanie i wykonanie wymaganej instalacji.

Źródło: opracowanie własne

Tabela 6.14. Zidentyfikowane zagrożenia finansowe

Lp.	Źródło ryzyka	Skala	Możliwości przeciwdziałania
1.	Możliwość przekroczenia zakładanego budżetu na realizację zadań	niska	Praktyka wskazuje, że właściwie przeprowadzone postępowanie wyboru wykonawców (w przypadku samorządu lokalnego – zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych) pozwala na ograniczenie pierwotnie zakładanego budżetu zadania o min. 10%. Dodatkowo, ważnym elementem inwestycyjnym jest stworzenie kosztorysów inwestorskich, umożliwiających wstępne oszacowanie kosztów.
2.	Trudności w uzyskaniu wsparcia ze środków zewnętrznych	niska	W perspektywie 2021-2027 dostępne są zewnętrzne środki finansowe UE na działania związane z efektywnością energetyczną oraz OZE. Dotychczasowe doświadczenie Gminy w zakresie realizacji projektów współfinansowanych z zewnętrznych środków ograniczy ryzyko do minimum.

Źródło: opracowanie własne

Tabela 6.15. Zidentyfikowane zagrożenia organizacyjne

Lp.	Źródło ryzyka	Skala	Możliwości przeciwdziałania
1.	Niewystarczające zasoby kadrowe samorządu do prowadzenia i rozliczania inwestycji współfinansowanych ze Środków UE	niska	Gmina może pochwalić się wieloma sukcesami w pozyskaniu środków na realizację działań inwestycyjnych, ale przede wszystkim w sprawnym ich wydatkowaniu i rozliczaniu. Personel Urzędu Gminy Buczkowice odpowiedzialny za kwestie procesu inwestycyjnego posiada wysokie kwalifikacje i duże doświadczenie.
2.	Niewystarczające zasoby kadrowe pozostałych podmiotów do prowadzenia działań	średnia	W przypadku wystąpienia takiej konieczności, proponuje się, aby pracownicy Urzędu Gminy Buczkowice zapewnili wsparcie merytoryczne podmiotom, które wykażą inicjatywę podjęcia działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej.

Źródło: opracowanie własne

Podsumowując, przeanalizowano podstawowe źródła ryzyka związanego z realizacją zaplanowanych założeń. Zidentyfikowane zagrożenia cechują się niską skalą prawdopodobieństwa. Można zatem przyjąć, że przy zachowaniu właściwych procedur i sposobów prowadzenia procesów inwestycyjnych i pozainwestycyjnych, nie wystąpią szczególne zjawiska ograniczające lub opóźniające wdrażanie założeń.

7. PRZEDSIĘWZIĘCIA RACJONALIZUJĄCE UŻYTKOWANIE CIEPŁA, ENERGII ELEKTRYCZNEJ I PALIWA GAZOWEGO

7.1. Dotychczasowe działania Gminy w zakresie racjonalnego użytkowania energii

Dotychczasowe działania Gminy w zakresie racjonalizacji zużycia paliw i energii oraz zwiększenia efektywności energetycznej na omawianym obszarze jednoznacznie wskazują na czynny udział i zaangażowanie władz lokalnych w politykę energetyczną. Do najważniejszych działań samorządowych w sektorze energetycznym w okresie 2020-2024 należało:

- Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Buczkowice na lata 2020-2021 – w ramach zadania wymieniono stare, nieekologiczne kotłownie opalane węglem/gazem w 105 budynkach mieszkalnych (zlikwidowano 71 szt. pieców węglowych oraz 34 szt. pieców gazowych starszych niż 10 lat). Całkowita wartość projektu: 1 276 751,38 zł, pożyczka z WFOŚiGW: 600 000 zł, środki Gminy: 11 696,96 zł;
- Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Buczkowice na lata 2021-2023 – w ramach zadania zmodernizowano źródła ciepła w 150 budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Buczkowice, poprzez zlikwidowanie źródeł ciepła opalanych paliwem stałym. Całkowita wartość projektu: 1 500 000 zł, pożyczka z WFOŚiGW: 900 000 zł;
- „Odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Buczkowice” – projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV, działanie 4.1 „Odnawialne źródła energii”, poddziałanie 4.1.3 – „Odnawialne źródła energii - konkurs”. W ramach zadania na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych zamontowano 266 kompletów instalacji fotowoltaicznych i 16 kompletów kolektorów słonecznych. Koszt kwalifikowany projektu: 6 444 527,76 zł, w tym współfinansowanie UE: 6 122 301,37 zł;
- edukacja ekologiczna - umieszczanie na stronie Gminy informacji w zakresie ochrony powietrza (w tym również informowanie mieszkańców o aktualnej jakości powietrza) oraz informacji o naborach na działania związane z efektywnością energetyczną budynków i odnawialnymi źródłami energii dla osób fizycznych;
- realizacja działań kontrolnych – kontrola sposobu prowadzenia procesów grzewczych w gospodarstwach domowych na terenie Gminy.

Gmina cyklicznie zamieszcza na swojej stronie internetowej informacje na temat jakości powietrza oraz informacje na temat aktualnych naborów wniosków na dofinansowania do wymiany źródeł ciepła/montażu OZE.

Systematycznie prowadzone są również kontrole w zakresie jakości spalanych paliw i sposobów prowadzenia procesów grzewczych przez mieszkańców. Ponadto na stronie internetowej Gminy znajduje się aplikacja wskazująca aktualną jakość powietrza (por. rozdział 2.6.2).

7.2. Założenia do programów wykonawczych dotyczących zaopatrzenia Gminy w energię

Realizacja „Projektu Założeń...” może wymagać opracowania i wdrożenia konkretnych programów wykonawczych, np.:

- planu gospodarki niskoemisyjnej,
- programu ograniczenia niskiej emisji,
- planu działań na rzecz zrównoważonej energii,
- regulaminów wsparcia dla wymiany źródeł ciepła,
- programów zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej itp.

Każdorazowo programy wykonawcze powinny uwzględniać następujące założenia:

- zbieżność z PZ oraz innymi dokumentami strategicznymi i planistycznymi różnych szczebli, obowiązującymi dla obszaru Gminy,
- określenie źródeł finansowania dla przyjętego zestawu zadań do realizacji,
- zdefiniowanie celów, kierunków działań oraz zadań, których realizacja prowadzić ma do szerokorozumianej racjonalizacji zużycia energii i ograniczenia emisji gazowo-pyłowej do atmosfery,
- wskazanie wskaźników osiągnięcia rezultatów, adekwatnych do tematyki programu wykonawczego, ale również zbieżnych z ogólnym rezultatem w postaci ograniczenia zużycia energii finalnej,
- określenie schematu organizacyjnego realizacji programu wykonawczego oraz sposobu monitoringu jego efektów.

7.3. Wytyczne dotyczące stosowania opisów w opracowywanych lub aktualizowanych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego

7.3.1. Infrastruktura elektroenergetyczna

Działania związane z planowaniem przestrzennym na terenie Gminy Buczkowice, jak również przedsięwzięcia inwestycyjne, uwzględniać muszą ogólne uwarunkowania związane z systemem elektroenergetycznym.

1. Wszelkie zmiany zagospodarowania przestrzennego w zakresie instalacji elektroenergetycznej należy dokonywać zgodnie z obowiązującym prawem, normami oraz wiedzą techniczną. W szczególności należy mieć na uwadze zapisy:
 - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r. poz. 418.),
 - Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1130),
 - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2025 r., poz. 647).
 - Odpowiednie normy i wytyczne Operatora systemu elektroenergetycznego.

2. Należy uwzględnić strefy ochronne wolne od zagospodarowania i zadrzewienia wzdłuż linii napowietrznych i kablowych – wytyczne w zakresie zasięgu tych stref podaje każdorazowo Tauron Dystrybucja S.A.
3. Dopuszcza się warunkowo zagospodarowanie terenu w strefach ochronnych linii napowietrznych i kablowych WN, SN i nN po każdorazowym uzgodnieniu szczegółowej lokalizacji obiektów z właścicielem linii.
4. Przed przystąpieniem do projektowania dla terenów objętych inwestycją należy wystąpić o wywiad branżowy do właściciela sieci.
5. Ewentualna rozbudowa sieci dystrybucyjnej średniego i niskiego napięcia na analizowanych terenach będzie realizowana w przypadku zaistnienia takiej potrzeby na bieżąco oraz w wyniku zawartych umów przyłączeniowych. Wówczas dla planowanej zabudowy na przedmiotowych obszarach należy przewidzieć rezerwę terenu pod ewentualne budowy stacji transformatorowych SN/nN wraz z dojazdem do nich od strony drogi publicznej. Drogi powinny posiadać rezerwę terenu dla realizacji linii średniego i niskiego napięcia.
6. Istniejące linie elektroenergetyczne kolidujące np. z zabudową mieszkaniową, usługową i/lub handlową itp. należy przebudować lub przystosować do nowych warunków pracy. Ewentualna przebudowa będzie możliwa po uzyskaniu warunków przebudowy i uzgodnieniu odpowiedniego rozwiązania technicznego z właścicielem sieci oraz pod warunkiem, iż wszystkie koszty związane z przebudową będzie ponosił zainteresowany inwestor.
7. W przypadkach, gdy organ na terenie objętym planem widzi możliwość lokalizacji źródła energii elektrycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV, innego niż mikroinstalacja, zobowiązany będzie dołączyć do wniosku o określenie warunków przyłączenia wypis i wyrys z MPZP potwierdzający dopuszczalność lokalizacji danego źródła na terenie objętym inwestycją. W przypadku braku jednoznacznego określenia ww. kwestii w MPZP, podmioty ubiegające się o przyłączenie będą musiały wystąpić o wydanie zaświadczenia potwierdzającego zgodność niniejszego zamierzenia inwestycyjnego z ogólnymi zapisami planów.

Każdorazowo w trakcie planowania przestrzennego i inwestycyjnego w kontekście lokalizacji/zastosowania systemu elektroenergetycznego, stosuje się odpowiednie przepisy prawa i procedury w tym zakresie.

7.3.2. Infrastruktura sieciowa zaopatrzenia w gaz i ciepło

Na dzień opracowania niniejszego projektu założeń, podstawowym dokumentem regulującym kwestie prowadzenia sieci zaopatrzenia w gaz jest Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013, Poz. 640). Rozporządzenie to stosuje się przy projektowaniu, budowie i przebudowie sieci gazowej służącej do transportu gazu ziemnego.

Definiuje ono przede wszystkim klasy lokalizacyjne gazociągów, dotyczące klasyfikacji terenu, w którym lokalizowany jest gazociąg, oceniane według stopnia urbanizacji terenu, przez który przebiega.

Tabela 7.1 Klasy lokalizacyjne gazociągów

Klasa lokalizacji	Opis
Pierwsza	Teren o zabudowie budynkami zamieszkania zbiorowego oraz obiektami użyteczności publicznej, o zabudowie jedno- lub wielorodzinnej, intensywnym ruchu kołowym, rozwiniętej infrastrukturze podziemnej, takiej jak sieci wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłne, gazowe, energetyczne i telekomunikacyjne, oraz ulice, drogi i tereny górnicze.
Druga	Teren o zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej, zabudowie budynkami rekreacji indywidualnej, a także niezbędnej dla nich infrastrukturze.
Trzecia	Teren niezabudowany oraz teren, na którym mogą się znajdować tylko pojedyncze budynki jednorodzinne, gospodarcze i inwentarskie oraz niezbędna dla nich infrastruktura.

Źródło: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013, Poz. 640)

Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się transportem gazu ziemnego w uzgodnieniu z projektantem gazociągu, na podstawie istniejącego zagospodarowania terenu oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zalicza teren, na którym będzie budowany gazociąg stalowy, do odpowiedniej klasy lokalizacji.

Lokalizacja systemów sieciowych gazu ziemnego musi uwzględniać tzw. strefy kontrolowane (obszar wyznaczony po obu stronach osi gazociągu, którego linia środkowa pokrywa się z osią gazociągu, w którym przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się transportem gazu ziemnego podejmuje czynności w celu zapobieżenia działalności mogącej mieć negatywny wpływ na trwałość i prawidłowe użytkowanie gazociągu).

Strefy kontrolowane posiadają pewne ograniczenia w zakresie możliwości ich wykorzystania:

- W strefach kontrolowanych nie należy wznosić obiektów budowlanych, urządzać stałych składów i magazynów oraz podejmować działań mogących spowodować uszkodzenia gazociągu podczas jego użytkowania.
- W strefach kontrolowanych nie mogą rosnąć drzewa w odległości mniejszej niż 2,0 m od gazociągów o średnicy do DN 300 włącznie i 3,0 m od gazociągów o średnicy większej niż DN 300, licząc od osi gazociągu do pni drzew. Wszelkie prace w strefach kontrolowanych mogą być prowadzone tylko po wcześniejszym uzgodnieniu sposobu ich wykonania z właściwym operatorem sieci gazowej.
- Jeżeli w planach uzbrojenia podziemnego nie przewidziano stref kontrolowanych dla gazociągów budowanych w pasach drogowych na terenach miejskich i wiejskich, lokalizację strefy kontrolowanej należy ustalić w dokumentacji projektowej gazociągu, po uzgodnieniu z zarządcą drogi.

Szerokości stref kontrolowanych wyznaczane są w zależności od ciśnienia w gazociągu. Strefy te wynoszą odpowiednio:

- do 0,5 MPa włącznie – 1,0 m;

- powyżej 0,5 MPa do 1,6 MPa włącznie – 2,0 m;
- powyżej 1,6 MPa oraz o średnicy:
 - do DN 150 włącznie – 4,0 m,
 - powyżej DN 150 do DN 300 włącznie – 6,0 m,
 - powyżej DN 300 do DN 500 włącznie – 8,0 m,
 - powyżej DN 500 – 12,0 m.

Ponadto infrastruktura sieciowa związana z przesyłem gazu powinna być lokalizowana na terenie Gminy Buczkowice przy następujących założeniach:

- funkcjonowanie i rozwój systemu zaopatrzenia w gaz ma na celu zapewnienie mieszkańcom i innym odbiorcom niezawodności dostaw gazu w wymaganej ilości i jakości,
- utrzymuje się istniejący system zaopatrzenia w gaz ziemny oraz ustala się jego możliwość modernizacji, przebudowy i rozbudowy,
- przy projektowaniu i realizacji nowych odcinków przesyłu gazu należy unikać kolizji z już istniejącymi sieciami infrastruktury technicznej oraz zabudową istniejącą i projektowaną,
- dopuszcza się realizację sieci gazowniczej w liniach rozgraniczających dróg.

Z uwagi na charakter zabudowy Gminy obecnie nie przewiduje się budowy scentralizowanego systemu ciepłowniczego w Gminie. Dopuszczalne powinny być jednak rozwiązania polegające na zaspokajaniu potrzeb grzewczych za pomocą centralnych ciepłowni.

7.3.3. Infrastruktura zaspokajania potrzeb grzewczych z indywidualnych źródeł ciepła

Podstawowym dokumentem regulującym kwestie zasilania obiektów z indywidualnych źródeł ciepła, obowiązującym na poziomie regionalnym, jest tzw. Uchwała antysmogowa (Uchwała nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw).

Uchwała ta wprowadza szereg ograniczeń i zakazów w zakresie stosowanych paliw i źródeł ciepła. Rodzaje instalacji, dla których wprowadza się ograniczenia i zakazy w zakresie ich eksploatacji to instalacje, w których następuje spalanie paliw stałych w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2024 roku, poz. 266 z późn. zm.), w szczególności kocioł, kominek i piec, jeżeli:

- dostarczają ciepło do systemu centralnego ogrzewania,
- wydzielają ciepło,
- wydzielają ciepło i przenoszą je do innego nośnika.

W powyższych instalacjach zakazuje się stosowania:

- węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,

- mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
- paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15%,
- biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20%.

Zgodnie z zapisami uchwały antysmogowej dla tego typu instalacji istnieją 4 terminy wymiany:

- wymiana do 31.12.2021 r. – kotły starsze niż 10 lat (2006 r. i starsze), kotły bez tabliczek znamionowych,
- wymiana do 31.12.2023 r. – kotły o wieku w przedziale od 5 do 10 lat (od 2007 r. do 2012 r.),
- wymiana do 31.12.2025 r. - kotły młodsze niż 5 lat (od 2013 r. do 31.08.2017 r.),
- wymiana do 31.12.2027 r. – kotły klasy 3 lub 4 wg. Normy PN-EN 303-5:2012.

Podmioty posiadające instalacje wydzielające ciepło lub wydzielające ciepło i przenoszące je do innego nośnika (tzw. miejscowy ogrzewacz powietrza np.: kominek, piec) powinny wymienić instalacje na spełniającą wymagania Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24.04.2015 do 31.12.2022 r. chyba że, instalacja spełnia jeden z dwóch warunków:

- osiąga sprawność cieplną min 80%,
- jest wyposażona w urządzenie do redukcji emisji pyłu.

Z uwzględnieniem zapisów w/w uchwały, w przypadku gdy nie istnieją techniczne i/lub ekonomiczne możliwości podłączenia obiektu budowlanego do sieci gazowej, należy realizować potrzeby grzewcze mieszkańców i podmiotów lokalnych w następujący sposób:

- zastosowanie systemów grzewczych wykorzystujących OZE,
- zastosowanie systemów grzewczych zasilanych energią elektryczną,
- zastosowanie systemów grzewczych opartych na spalaniu paliw ciekłych i gazowych w urządzeniach o średniej sprawności wytwarzania na poziomie minimum 85%.

Gmina Buczkowice na przestrzeni ostatnich lat realizowała Program Ograniczenia Niskiej Emisji, w ramach którego mieszkańcy mogli dokonać wymiany starych źródeł ciepła.

7.4. Charakterystyka przedsięwzięć racjonalizujących użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliwa gazowego

Planowane kierunki działań to zbiór zadań służących realizacji zakładanych celów w zakresie racjonalizacji zużycia paliw oraz energii. Do planowanych kierunków, które mogą być podejmowane w Gminie Buczkowice, należą:

- termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz komunalnych budynków mieszkalnych w zakresie wynikającym z audytów energetycznych,

- modernizacja źródeł ciepła i systemów grzewczych poprzez zastąpienie ich urządzeniami o wyższej sprawności i/lub zastosowanie OZE w obiektach użyteczności publicznej i komunalnych,
- kontynuacja wparcia modernizacji źródeł ciepła, systemów grzewczych a także wykorzystania OZE w budynkach mieszkalnych,
- propagowanie postaw prowadzących do przyjęcia w dokumentacji projektowej dla nowobudowanych obiektów rozwiązań korzystniejszych energetycznie niż wynika to z obowiązujących przepisów prawa,
- modernizacja oświetlenia ulicznego, prowadząca do ograniczenia zużycia energii konwencjonalnej,
- zastosowanie rozwiązań energooszczędnych dla nowobudowanych punktów oświetlenia ulicznego,
- wprowadzanie zapisów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wskazujących na możliwość realizacji inwestycji wykorzystujących OZE,
- wprowadzanie obowiązku stosowania OZE w inwestycjach gminnych w przypadkach uzasadnionych ekonomicznie, prawnie i funkcjonalnie,
- realizacja kampanii/akcji społecznych propagujących postawy proekologiczne wśród społeczności lokalnej.

Oprócz działań gminnych, równolegle powinny być prowadzone działania racjonalizujące zużycie energii finalnej i/lub dotyczące wykorzystania OZE przez inne, niezależne od samorządu lokalnego, podmioty.

Odzwierciedleniem wskazanych kierunków działań mogą być przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych, których propozycję przedstawia poniższa tabela.

Tabela 7.2. Proponowane przedsięwzięcia racjonalizujące wykorzystanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych na terenie Gminy Buczkowice

Lp.	Nazwa	Podmiot odp.	Opis
Mieszkalnictwo			
1.	Kontynuacja modernizacji źródeł ciepła, systemów grzewczych oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych	Właściciele budynków jednorodzinnych	Zastąpienie nieefektywnych i niskosprawnych źródeł ciepła nowoczesnymi, niskoemisyjnymi
2.	Montaż odnawialnych źródeł energii	Właściciele budynków jednorodzinnych	Montaż OZE w celu redukcji zużycia paliw konwencjonalnych
Użyteczność publiczna			
3.	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Gmina	Sukcesywna termomodernizacja budynków komunalnych i użyteczności publicznej, w oparciu o audyty energetyczne
4.	Wspieranie mieszkańców w podejmowaniu działań zmierzających do likwidacji nieefektywnych źródeł ciepła (realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji)	Gmina	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach mieszkalnych, w tym wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (w tym dotacje dla mieszkańców)
5.	Edukacja ekologiczna	Gmina	Organizacja akcji społecznych związanych z ograniczeniem emisji, efektywnością energetyczną oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii

6.	Działania kontrolne	Gmina	Prowadzenie działań kontrolnych w zakresie zakazu spalania odpadów w indywidualnych systemach grzewczych, jako element zmian w świadomości społeczeństwa oraz środek prewencyjny
7.	Wdrożenie systemu zarządzania budynkami użyteczności publicznej	Gmina	Stworzenie bazy inwentaryzującej zużycie nośników energii w budynkach użyteczności publicznej. Baza umożliwi pełne monitorowanie obiektów, wykrywanie ewentualnych awarii oraz umożliwi planowanie i hierarchizowanie podejmowanych w nich działań inwestycyjnych.
Handel, usługi, przedsiębiorstwa			
9	Termomodernizacja budynków podmiotów gospodarczych	przedsiębiorstwa	Sukcesywna termomodernizacja budynków należących / wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa, w oparciu o audyty energetyczne
10.	Energo-modernizacja technologiczna w przedsiębiorstwach	przedsiębiorstwa	Sukcesywne wdrażanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych, które przyczyniać się będą do zmniejszenia zużycia energii konwencjonalnej w przedsiębiorstwach
11.	OZE w przedsiębiorstwach	przedsiębiorstwa	Sukcesywne zwiększanie pokrywania potrzeb grzewczych przedsiębiorców za pomocą odnawialnych źródeł energii
12.	Sukcesywna rozbudowa i modernizacja sieci elektroenergetycznej	Tauron Dystrybucja S.A.	Sukcesywna rozbudowa i modernizacja sieci elektroenergetycznej (w tym przyłączanie nowych odbiorców)
13.	Sukcesywna rozbudowa i modernizacja sieci gazowej	PGNiG Sp. z o.o.	Sukcesywna rozbudowa i modernizacja sieci gazowej
Oświetlenie uliczne			
14.	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie w oparciu o wydajną energetycznie technologię LED	Gmina / Tauron Nowe Technologie S.A.	Wymiana opraw oświetleniowych wraz ze źródłem światła na LED
15.	Budowa nowych punktów oświetleniowych	Gmina / Tauron Nowe Technologie S.A.	Instalacja nowych opraw oświetleniowych w technologii energooszczędnej LED

Źródło: opracowanie własne

7.5. Monitorowanie założeń

Koordynacja założeń realizowana będzie przez odpowiednie struktury organizacyjne samorządu lokalnego. Ich dotychczasowe działania wskazują, że w ramach kompetencji poszczególnych referatów, realizowane są konkretne zadania związane z planowaniem i zarządzaniem gospodarką energetyczną w Gminie.

Podstawową jednostką odpowiedzialną za planowanie przestrzenne w Gminie jest Referat Gospodarki Komunalnej i Budownictwa, do którego zadań należy m.in.:

- sprawy związane z zaspakajaniem zbiorowych potrzeb ludności m.in. zasoby lokalowe, transport publiczny, drogi gminne, oświetlenie, gaz, energia, etc.
- planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, w tym: sprawy związane z przygotowaniem studium uwarunkowań, sprawy związane z przygotowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- planowanie zadań inwestycyjnych oraz ich realizacja.



Referat ten przy wsparciu Referatu Finansowego odpowiada za zarządzanie procesem wdrażania założeń. Współpraca pomiędzy poszczególnymi komórkami przebiega w sposób umożliwiający sprawne zarządzanie i w chwili obecnej nie ma potrzeby dokonywania w tym obszarze zmian.

Realizacja i monitorowanie procesu wdrażania kierunków działań w zakresie zaopatrzenia Gminy w energię będzie realizowana przez personel pracujący w Urzędzie Gminy i jednostkach podległych, przy współudziale dostawców sieciowych nośników energii, społeczności lokalnej i przedsiębiorców.

8. POLITYKA ENERGETYCZNA GMINY NA TLE ZAŁOŻEŃ RZĄDOWYCH, REGIONALNYCH I LOKALNYCH

W związku z przygotowaniem projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe należy wskazać, że kierunki rozwoju źródeł energii oraz inwestycje planowane do realizacji wynikają z obowiązujących aktów prawnych, programów wyższego rzędu oraz dokumentów planistycznych uwzględniających tę tematykę. Z tego względu w ramach niniejszego rozdziału przedstawione zostały akty prawne oraz dokumenty regulujące kwestie racjonalizacji wykorzystania energii oraz rozwoju wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych.

8.1. Polityka energetyczna Unii Europejskiej

8.1.1. Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030

Dokument *Przekształcamy nasz świat: Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju* – przyjęty przez Unię Europejską program bazuje na działaniach na rzecz ludzi, naszej planety oraz dobrobytu. Definiuje on model zrównoważonego rozwoju na poziomie globalnym, a ramy projektu wykraczają poza realizowane do tej pory Milenijne Cele Rozwoju przyjęte w 2000 r. Powołana Otwarta Grupa Robocza zdefiniowała 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz powiązanych z nimi 169 zadań, które oddają trzy wymiary zrównoważonego rozwoju – gospodarczy, społeczny oraz środowiskowy. W wymiarze środowiskowym określono następujące cele:

- Cel 13. *Podjąć pilne działania w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom.*
- Cel 14. *Chronić oceany, morza i zasoby morskie oraz wykorzystywać je w sposób zrównoważony.*
- Cel 15. *Chronić, przywrócić oraz promować zrównoważone użytkowanie ekosystemów lądowych, zrównoważone gospodarowanie lasami, zwalczać pustoszczenie, powstrzymać i odwracać proces degradacji gleby oraz powstrzymać utratę różnorodności biologicznej.*

Powyższe cele umożliwią przeciwdziałanie zmianom klimatu (zwiększenie gotowości do reagowania na skutki zmian klimatu) poprzez opracowanie spójnego podejścia i poprawę koordynacji działań. Mają również powodować zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza poprzez promowanie czystej i efektywnej gospodarki energetycznej. Niniejszy *Projekt założeń (...)* wspiera realizację celów analizowanego dokumentu, w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza.

8.1.2. Europejski zielony ład – Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów

Europejski zielony ład to plan na rzecz wzrostu, którego celem jest przekształcenie UE w sprawiedliwe i prosperujące społeczeństwo żyjące w nowoczesnej, zasobooszczędnej oraz

konkurencyjnej gospodarce, która w 2050 r. osiągnie zerowy poziom gazów cieplarnianych netto i w ramach której wzrost gospodarczy będzie oddzielony od wykorzystania zasobów naturalnych.

Główne obszary wspólnotowej polityki zamieszczone w dokumencie to:

- Czysta energia – priorytetem UE jest efektywność energetyczna, której najważniejszym elementem będzie rozwijanie sektora energii opartej w dużej mierze na źródłach odnawialnych, ale też ograniczenie energochłonności dzięki głębokiej modernizacji energetycznej budynków publicznych i mieszkalnych oraz w przedsiębiorstwach.
- Zrównoważony przemysł – nowy plan zakłada wdrażanie gospodarki obiegu zamkniętego, w której wzrost nie będzie uzależniony od zużycia zasobów naturalnych w tempie, przy którym nie są one w stanie się odtwarzać. Priorytetem będzie ograniczanie i ponowne wykorzystanie materiałów, zanim zostaną poddane recyklingowi.
- Sektor transportu – do 2050 roku założono redukcję emisji gazów cieplarnianych w transporcie o 90%. Europa musi w większym stopniu i szybciej ograniczać emisje pochodzące z transportu, ponieważ generuje ona jedną czwartą emisji gazów cieplarnianych. Dlatego Unia Europejska uważa, że więcej ładunków powinno być transportowanych koleją lub drogą wodną. Jednolita europejska przestrzeń powietrzna powinna znacznie ograniczyć emisje pochodzące z transportu lotniczego po zerowych kosztach dla konsumentów i przedsiębiorstw. Powinno się mocniej skupić na promocji transportu niskoemisyjnego przez budowę nowych publicznych stacji ładowania oraz tankowania.
- Różnorodność biologiczna – KE opublikowała Strategię na rzecz Bioróżnorodności która przewiduje poszerzenie istniejącej sieci obszarów Natura 2000. Do 2030 roku planuje się objąć ochroną: 30% obszarów lądowych i 30% obszarów morskich. Pod ochroną ścisłą ma znaleźć się 10% najcenniejszych obszarów na lądzie i morzu, w tym wszystkie lasy pierwotne i starodrzewy, a także ważne z punktu widzenia klimatu mokradła i torfowiska. Strategia przewiduje również odtwarzanie zdegradowanych ekosystemów, m.in.: zalesienie i odtworzenie terenów podmokłych. W wymiarze finansowym UE chce na ochronę bioróżnorodności wydawać z różnych źródeł 20 mld euro rocznie.
- Eliminowanie zanieczyszczeń – KE planuje wprowadzenie działań mających na celu eliminację zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby, m.in.: zmniejszenie wykorzystania pestycydów – co przyczyni się do ograniczenia zanieczyszczeń wód, zmniejszeniu ulegnie także zanieczyszczenie mikrodrobinami plastiku. Ograniczone zostaną zanieczyszczenia pochodzące z dużych instalacji przemysłowych.

Oprócz wskazanego celu, w komunikacie Komisji podkreślono, jak bardzo istotna (w obliczu zagrożeń związanych z negatywnymi zmianami zachodzącymi w środowisku) jest:

- ochrona, zachowanie i poprawa kapitału naturalnego UE,
- ochrona zdrowia i dobrostanu społeczeństwa.

Wdrożenie Zielonego Ładu możliwe będzie poprzez działania takie jak:

- wytyczenie bardziej ambitnych celów klimatycznych na lata 2030 i 2050,
- dostarczenie czystej i przystępnej cenowo energii,
- mobilizację przemysłu do korzystania z gospodarki w obiegu zamkniętym,
- wykonywanie prac remontowych i budowlanych w sposób energooszczędny,
- wspieranie badań naukowych,
- osiągnięcie zerowego poziomu emisji,
- ochronę ekosystemów i bioróżnorodności,
- wdrożenie przyjaznego środowiska systemu żywnościowego,
- przyspieszenie przejścia na zrównoważoną i inteligentną mobilność.

Zapisy Europejskiego zielonego Ładu wpisują się wprost w cele określone w *Projekcie założeń (...)*, w szczególności w odniesieniu do zapewnienia dostępu do czystej i przystępnej cenowo energii, osiągnięcia zerowego poziomu emisji oraz poszukiwania energooszczędnych rozwiązań.

8.1.3. Ramy polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030

Ramy polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030 zawierają unijne założenia i cele polityki na lata 2021-2030. Strategia, jaką UE ma zamiar zrealizować w perspektywie roku 2050, wymaga podjęcia działań pośrednich. Do najważniejszych celów polityki na 2030 r. zaliczono:

- ograniczenie o co najmniej 40% emisji gazów cieplarnianych (w stosunku do poziomu z roku 1990),
- zapewnienie co najmniej 32% udziału energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii,
- poprawa efektywności energetycznej o co najmniej 32,5%.

Ambitne podejście UE do zagadnień związanych z klimatem i energią wpłynęło na podjęcie decyzji o aktualizacji założeń – w grudniu 2020 r. zatwierdzono nowy cel unijny, redukcję emisji gazów o minimum 55% do 2030 roku. Osiągnięcie tego celu wymaga zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych do co najmniej 42,5%. W przypadku poprawy efektywności energetycznej, zmiany metodyki obliczania przez Eurostat bilansu energetycznego oraz usprawnienia w kolejnych prognozach modelowych, skutkują zmianą poziomu bazowego - poziom ambicji unijnego celu w zakresie efektywności energetycznej na 2030 r. ustala się w porównaniu z prognozami na 2030 r. przedstawionymi w unijnym scenariuszu odniesienia 2020, odzwierciedlającymi wkłady krajowe z krajowych planów w dziedzinie energii i klimatu. Zatem Unia musi zwiększyć swoje ambicje w zakresie efektywności energetycznej o co najmniej 11,7% do 2030 r. w porównaniu z poziomem wysiłków w ramach scenariusza odniesienia 2020.

Niniejszy dokument poprzez wpływanie na lokalną politykę energetyczną, dążenie do zmniejszenia zużycia konwencjonalnych nośników energii i zmniejszenia emisji

zanieczyszczeń, przyczynia się wprost do wypełniania założeń *Ram polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030*.

8.1.4. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych wraz z późniejszymi zmianami

Niniejsza dyrektywa ustanawia wspólny system mający na celu promowanie energii ze źródeł odnawialnych w różnych sektorach, a w szczególności przez wyznaczenie wiążącego celu UE w odniesieniu do udziału w miksie energetycznym w 2030 r., uregulowanie prosumpcji, a także ustanowienie wspólnego zespołu zasad w zakresie stosowania energii odnawialnej w sektorze energii elektrycznej, ogrzewania i chłodzenia oraz transportu w UE. Ponadto, Dyrektywa wskazuje:

- wiążący cel unijny na 2030 r. wynoszący co najmniej 42,5% energii ze źródeł odnawialnych,
- zasady dotyczące racjonalnego pod względem kosztów i rynkowego wsparcia finansowego na rzecz energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych,
- ulepszony system gwarancji pochodzenia, rozszerzony na wszystkie odnawialne źródła energii,
- zasady umożliwiające konsumentom produkcję własnej energii elektrycznej, samodzielnie lub będąc częścią społeczności energetycznej działającej w zakresie energii odnawialnej, bez nieuzasadnionych ograniczeń.

Niniejszy dokument (...) określa kierunki działań, które powinny zostać wdrożone w celu uzyskania oszczędności energii konwencjonalnej i ograniczenia emisji zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery. Zadania te obejmują zarówno działania edukacyjne, związane ze stosowaniem OZE w obiektach, jak i montaż źródeł energii odnawialnej. Niniejszy dokument wpisuje się zatem w założenia Dyrektywy mające na celu przeciwdziałanie zmianom klimatycznym i ochronę środowiska, a także wzrost niezależności sektora pozyskiwania energii.

8.1.5. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1791 z dnia 13 września 2023 r. w sprawie efektywności energetycznej oraz zmieniająca rozporządzenie (UE) 2023/955

Niniejsza dyrektywa ustanawia wspólne ramy działania na rzecz promowania efektywności energetycznej w Unii, służące dostosowaniu prawa energetycznego UE do wyznaczonych na 2030 r. celów w zakresie efektywności energetycznej i klimatu. Dyrektywa przyczynia się do wdrożenia zasady „efektywność energetyczna przede wszystkim”, tym samym przyczyniając się również do rozwoju Unii jako integracyjnego, sprawiedliwego i dostatniego społeczeństwa z nowoczesną, zasobooszczędną i konkurencyjną gospodarką. Do najważniejszych celów należy:

- zmniejszenie zużycia energii do 2030 r. o co najmniej 11,7% w porównaniu z prognozami przedstawionymi w unijnym scenariuszu odniesienia 2020,
- wdrożenie efektywności energetycznej jako priorytetu we wszystkich sektorach,

- usunięcie barier na rynku energii oraz przewyciężenie nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku, które ograniczają efektywność dostaw, przesyłu, magazynowania i wykorzystywania energii.

Zarówno zapisy niniejszej dyrektywy, jak i *Założeń (...)* dotyczą zwiększenia efektywności energetycznej i zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, w związku z czym stwierdzić można, iż zapisy dokumentów są zbieżne.

8.2. Polityka krajowa

8.2.1. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju, Polska 2030, „Trzecia fala nowoczesności”

Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju, Polska 2030, „Trzecia fala nowoczesności” została przyjęta uchwałą nr 16 Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2013 r. Jest to rządowy dokument określający główne trendy, wyzwania i scenariusze rozwoju społeczno-gospodarczego Polski, a także kierunki przestrzennego zagospodarowania kraju. Określa sposób łączenia wzrostu gospodarczego z wymogami szeroko rozumianej ochrony środowiska (m.in. czystości powietrza, dostępności i czystości wód, gospodarki odpadami), zapewnienia ciągłości dostaw energii z uwzględnieniem efektywności jej wykorzystania oraz oszczędzania zasobów naturalnych. W części poświęconej energetyce i klimatowi dokument wskazuje m.in. na konieczność dokonywania „zmiany postaw – oszczędności oraz rozwiązania proefektywnościowe w gospodarce”. Elementy wiążące się z wdrożeniem *Założeń (...)*, tj. oszczędność w zużyciu energii i wzrost efektywności jej wykorzystania, jak również wzrost świadomości wśród mieszkańców w odniesieniu do kwestii środowiskowych, wychodzą naprzeciw stawianemu w *Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju, Polska 2030, „Trzecia fala nowoczesności”* postulatowi.

8.2.2. Polityka ekologiczna państwa 2030 – strategia rozwoju w obszarze środowiska i gospodarki wodnej

16 lipca 2019 r. Rada Ministrów przyjęła *Politykę ekologiczną państwa 2030 – strategię rozwoju w obszarze środowiska i gospodarki wodnej – PEP2030*. Jest to najważniejszy dokument strategiczny w obszarze środowiska. *PEP2030* zakłada wdrożenie pakietu działań związanych z przywracaniem dobrej jakości powietrza, w tym także likwidację źródeł niskiej emisji oraz wypełnienie rekomendacji dla Rady Ministrów, zawartych w Programie „Czyste Powietrze”. Niniejszy dokument jest zbieżny z kierunkiem interwencji 7.2.: *Likwidacja źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza lub istotne zmniejszenie ich oddziaływania*. Do najważniejszych wyzwań w tym zakresie należy eliminacja tzw. niskiej emisji, która jest wynikiem wykorzystywania w sektorze bytowo-komunalnym, przede wszystkim do indywidualnego ogrzewania budynków, paliw stałych (w tym węgla niskiej jakości) i odpadów, wyeksploatowania i niedostosowania technologicznego palenisk i małych kotłowni lokalnych, a także niskiego standardu energetycznego budynków.

8.2.3. Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030

W dniu 29.10.2013 r. Rada Ministrów przyjęła *Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030*, tzw. SPA2020. Dokument stworzono dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego, w obliczu ryzyka, jakie niosą za sobą zmiany klimatyczne. W dokumencie wskazano najważniejsze kierunki działań adaptacyjnych, w najbardziej wrażliwych na zmiany klimatu obszarach, takich jak: gospodarka wodna, rolnictwo, leśnictwo, różnorodność biologiczna, zdrowie, energetyka, budownictwo i gospodarka przestrzenna, obszary zurbanizowane, transport, obszary górskie i strefy wybrzeża. Główną istotą działań adaptacyjnych prowadzonych przez podmioty publiczne oraz prywatne (poprzez stosowanie odpowiedniej polityki, inwestycje w infrastrukturę i nowe technologie) jest uniknięcie ryzyka i wykorzystanie szans. Dokument *Założenia (...)* dla Gminy Buczkowice jest zbieżny z zapisami ujętymi w Celu 1. *Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i dobrego stanu środowiska*, w ramach którego realizowany jest kierunek działań 1.3. – dostosowanie sektora energetycznego do zmian klimatu. Działaniem adaptacyjnym w jego obrębie jest m.in. dywersyfikacja źródeł i efektywne wykorzystanie energii oraz reagowanie na zagrożenia naturalne.

8.2.4. Polityka energetyczna Polski do 2040 r.

Polityka energetyczna Polski do 2040 r. wyznacza ramy transformacji energetycznej w Polsce. Dokument ten obejmuje strategiczne przesądzenia, które znajdują się w obrębie doboru technologii służących budowie niskoemisyjnego systemu energetycznego. Uwzględnia on opis stanu i uwarunkowań sektora energetycznego. W Polityce wskazane są również trzy filary, na których oparto osiem celów szczegółowych wraz z działaniami niezbędnymi do ich realizacji oraz projekty strategiczne. Pierwszy filar dotyczy sprawiedliwej transformacji, drugi filar obejmuje zeroemisyjny system energetyczny, a trzeci dobrą jakość powietrza. Celem polityki energetycznej państwa jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, przy jednoczesnym zapewnieniu konkurencyjności gospodarki, efektywności energetycznej i zmniejszeniu oddziaływania sektora energii na środowisko, z wykorzystaniem własnych zasobów energetycznych. Za globalną miarę realizacji celu przyjęto poniższe wskaźniki:

- nie więcej niż 56% węgla w wytwarzaniu energii elektrycznej w 2030 r.,
- co najmniej 23% OZE w końcowym zużyciu energii brutto w 2030 r.,
- wdrożenie energetyki jądrowej w 2033 r.,
- ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 30% do 2030 r. (w stosunku do 1990 r.),
- zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 23% do 2030 r.

Niniejsze opracowanie w pełni wpisuje się w cele polityki energetycznej państwa, w szczególności w zakresie wykorzystania energii odnawialnej, ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz zmniejszenia zużycia energii pierwotnej.

8.2.5. Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030

Polska, przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady, zobligowana została do sporządzenia *Krajowego planu na rzecz energii i klimatu obejmującego lata 2021-2030 (KPEiK)*. Sporządzony dokument określa założenia, cele oraz polityki i działania na rzecz realizacji pięciu wymiarów unii energetycznej, do których zaliczono bezpieczeństwo energetyczne, wewnętrzny rynek energii, efektywność energetyczną, obniżenie emisyjności, badania naukowe, innowacyjność i konkurencyjność. W kontekście wymiarów wyznaczone zostały cele klimatyczno-energetyczne na rok 2030:

- redukcja o 7% emisji gazów cieplarnianych w sektorach nieobjętych systemem ETS w porównaniu do poziomu w roku 2005,
- osiągnięcie 21-23% udziału OZE w finalnym zużyciu energii brutto (cel 23% będzie możliwy do osiągnięcia w sytuacji przyznania Polsce dodatkowych środków unijnych, w tym przeznaczonych na sprawiedliwą transformację), uwzględniając:
 - 14% udziału OZE w transporcie,
 - roczny wzrost udziału OZE w ciepłownictwie i chłodnictwie o 1,1 pkt. proc. średniorocznie,
- wzrost efektywności energetycznej o 23% w porównaniu z prognozami PRIMES2007,
- redukcję do 56-60% udziału węgla w produkcji energii elektrycznej.

Powyższe cele są w pełni zbieżne z zapisami niniejszego opracowania – oba dokumenty mają na względzie obniżenie poziomu emisji zanieczyszczeń, zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, a także wzrost efektywności energetycznej.

8.2.6. Aktualizacja Krajowego Programu Ochrony Powietrza do 2025 r. (z perspektywą do 2030 r. oraz do 2040 r.)

Głównym celem *Aktualizacji Krajowego Programu Ochrony Powietrza do 2025 r. (z perspektywą do 2030 r. oraz do 2040 r.)* jest poprawa jakości życia mieszkańców Polski, zwłaszcza ochrona ich zdrowia i warunków życia oraz ochrona środowiska naturalnego. Do szczegółowych celów należy:

- osiągnięcie w możliwie krótkim czasie poziomów dopuszczalnych i docelowych niektórych substancji, określonych w dyrektywie 2008/50/WE i 2004/107/WE oraz utrzymanie ich na tych obszarach, na których są dotrzymywane, a w przypadku pyłu PM_{2,5} także pułapu stężenia ekspozycji oraz Krajowego Celu Redukcji Narażenia,
- dążenie do osiągnięcia w perspektywie do roku 2030 stężeń niektórych substancji w powietrzu na poziomach wskazanych przez WHO oraz nowych wymagań wynikających z regulacji prawnych projektowanych przepisami prawa unijnego.

Przedmiotowe opracowanie przyczynia się do wypełnienia założonych celów redukcji emisji zanieczyszczeń – realizacja założonych zadań poprzez m.in. wspieranie działań zmierzających do wzrostu udziału odnawialnych, czystych źródeł energii znacząco wpłynie na ograniczenie emitowanych do atmosfery zanieczyszczeń.

8.3. Polityka regionalna

8.3.1. Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030”

Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030” (dalej: *Strategia*) stanowi aktualizację dokumentu *Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”*. *Strategia* określa wizję rozwoju województwa, cele oraz działania służące ich osiągnięciu w kontekście aktualnych uwarunkowań krajowych i europejskich w perspektywie do roku 2030.

Niniejsze opracowanie jest zbieżne z omawianym dokumentem w zakresie:

- Celu Strategicznego C *Województwo śląskie regionem wysokiej jakości środowiska i przestrzeni*
 - Celu operacyjnego C.3. *Atrakcyjne warunki zamieszkania, kompleksowa rewitalizacja, zapobieganie i dostosowanie do zmian klimatu*
 - Kierunku działań: *Wspieranie rozwiązań ograniczających niską emisję, w tym poprawa standardu energetycznego zabudowy mieszkaniowej i budynków użyteczności publicznej.*

8.3.1.1. Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027 (FE SL 2021-2027)

Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027 (FE SL 2021-2027) jest jednym z 16 programów regionalnych zarządzanych na poziomie poszczególnych województw. Program określa główne obszary i szczegółowe kierunki działań na rzecz rozwoju województwa śląskiego w nowej perspektywie unijnego finansowania na lata 2021-2027. Program realizuje wizję rozwoju regionu zawartą w Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego "Śląskie 2030". Wsparcie realizowane będzie w ramach 13 priorytetów. Niniejszy dokument jest zbieżny zwłaszcza z priorytetem II: *Fundusze Europejskie na zielony rozwój*, w ramach którego wspierane są zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii.

8.3.1.2. Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego

Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego (dalej: *POP*) została przyjęta Uchwałą Nr VI/62/8/2023 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 28 listopada 2023 r. Jest to dokument strategiczny, którego celem głównym jest ochrona zdrowia i życia mieszkańców województwa śląskiego poprzez wyodrębnienie i realizację działań, służących poprawie jakości powietrza. W ramach POP przewiduje się prowadzenie następujących działań naprawczych:

- ograniczenie emisji z instalacji na paliwa stałe o mocy do 1 MW i poprawa efektywności energetycznej;
- edukacja ekologiczna związana z ochroną powietrza;
- kontrola przestrzegania zapisów uchwały antysmogowej dla województwa śląskiego oraz zakazu spalania odpadów;

- ograniczenie emisji z sektora transportu.

Działania te są zbieżne z zapisami i celami wskazanymi w niniejszym *Projekcie założeń (...)*.

8.3.2. Uchwała antysmogowa

W dniu 7 kwietnia 2017 r. Sejmik Województwa Śląskiego, wdrożył uchwałę nr V/36/1/2017 w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w której następuje spalanie paliw (tzw. „uchwała antysmogowa”). Celem uchwały jest redukcja zanieczyszczeń pyłowo-gazowych emitowanych do atmosfery z urządzeń grzewczych określanych jako źródła „niskiej emisji” poprzez wprowadzenie ograniczeń w zakresie stosowania:

- urządzeń na paliwo stałe, niespełniających standardów emisyjnych pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń normy PN-EN 303-5:2012, co potwierdza się zaświadczeniem wydanym przez jednostkę posiadającą w tym zakresie akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub innej jednostki akredytującej w Europie,
- instalacji wydzielających ciepło, które nie spełniają minimalnego poziomu sezonowej efektywności energetycznej i normy emisji zanieczyszczeń dla sezonowego ogrzewania pomieszczeń określone w punkcie 1 i 2 załącznika II do Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe,
- paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%, węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla, mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem, jak również paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15%.

Uchwała wprowadza także graniczne ramy czasowe wymiany starych kotłów węglowych, w zależności od wieku urządzenia.

Celem uchwały antysmogowej i przedmiotowego dokumentu jest poprawa stanu środowiska i ograniczenie emisji pyłowo-gazowej do atmosfery – niniejszy dokument przyczynia się więc do wypełnienia zapisów wynikających z uchwały przyjętej przez Sejmik Województwa.

8.4. Polityka lokalna

8.4.1. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Buczkowice na lata 2023-2027

Program ochrony środowiska dla Gminy Buczkowice na lata 2023-2027 został opracowany zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j.: Dz. U. z 2025 r., poz. 647) jako narzędzie prowadzenia polityki ochrony środowiska w gminie, czyli stworzenia warunków do działań związanych z ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem. Jednym z analizowanych w ramach POŚ sektorem jest powietrze.

Zgodnie z zapisami ww. ustawy, ochrona powietrza polega na zapewnieniu jak najlepszej jego jakości, w szczególności przez:

- utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej dopuszczalnych dla nich poziomów lub co najmniej na tych poziomach,
- zmniejszanie poziomów substancji w powietrzu, co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie są one dotrzymane,
- zmniejszanie i utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej poziomów docelowych albo poziomów celów długoterminowych lub co najmniej na tych poziomach.

Realizacja postanowień Programu powinna doprowadzić do poprawy stanu środowiska naturalnego, w tym m.in. do poprawy jakości powietrza atmosferycznego poprzez prowadzenie działań racjonalizujących zużycie energii oraz paliw. W POŚ określono cel: *Znacząca poprawa jakości powietrza na obszarze Gminy Buczkowice, związana z realizacją kierunków działań naprawczych*, w ramach którego planowany jest szereg działań wpływających na efektywność energetyczną w Gminie, takich jak: modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego, poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej, ograniczenie niskiej emisji w budynkach mieszkalnych w Gminie, w tym wykorzystanie OZE. Przewidziane jest również zadanie dotyczące aktualizacji „*Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe*”, co jest przedmiotem niniejszego opracowania.

Zarówno POŚ, jak i niniejszy dokument w swoich celach mają zmierzać w kierunku przejścia na gospodarkę niskoemisyjną i efektywną energetycznie, co przyczyni się do poprawy jakości powietrza. Oba dokumenty wykazują więc zbieżność problemową i tematyczną.

8.4.2. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Buczkowice

Uchwałą Nr XI/79/15 Rady Gminy Buczkowice z dnia 28 października 2015 roku przyjęto do realizacji *Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Buczkowice (PGN)*. Dokument ten określa cele strategiczne i szczegółowe, które mają przyczynić się do transformacji gospodarki w kierunku niskoemisyjnym. PGN w ramach priorytetu I. *Efektywne gospodarowanie zasobami energetycznymi i ograniczenie emisji pyłowo-gazowej do atmosfery* określił cele strategiczne:

I.1. Poprawa efektywności energetycznej obejmujący cele szczegółowe:

- Optymalizacja zużycia energii końcowej w istniejących budynkach
- Rozwój budownictwa energooszczędnego
- Optymalizacja zużycia energii dla potrzeb technologicznych i produkcyjnych
- Energooszczędne systemy oświetleniowe

I.2. Zwiększenie skali wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE) obejmujący cele szczegółowe:

- Zmniejszenie zużycia energii wytwarzanej z nośników konwencjonalnych poprzez wykorzystanie OZE
- Wzrost produkcji energii pochodzącej z OZE

Powyższe cele wprost wpisują się w ramy określone w *Projekcie założeń (...)*.

8.4.3. Strategia Rozwoju Gminy Buczkowice na lata 2015 - 2030

Strategia Rozwoju Gminy Buczkowice na lata 2015 – 2030 jest podstawowym i najważniejszym dokumentem samorządu gminy, określającym obszary, cele i kierunki interwencji lokalnej polityki rozwoju, przy uwzględnieniu potrzeb i oczekiwań całej wspólnoty. Przedmiotowe opracowanie jest narzędziem wspierania pozytywnych zmian w całej przestrzeni gminy oraz niwelowania barier i problemów pojawiających się w otoczeniu (zdiagnozowanych poprzez analizę danych historycznych oraz na etapie badań wśród mieszkańców), które wymagają efektywnych, infrastrukturalnych, gospodarczych i społecznych rozwiązań.

Założenia (...) wykazują zbieżność ze zdefiniowanym w ramach *Strategii* celem strategiczny II: *Poprawa jakości środowiska naturalnego*, celem operacyjnym II.1: *Poprawa stanu czystości powietrza*, w ramach którego wspierane są takie działania jak: ograniczenie niskiej emisji w budynkach prywatnych mieszkańców gminy poprzez wymianę kotłów oraz wprowadzenie OZE, termomodernizacja budynków.

8.4.4. Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Buczkowice

Celem głównym *Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Buczkowice (PONE)* jest zwrócenie uwagi na problem niskiej emisji w Gminie Buczkowice, przedstawienie potrzeb i oczekiwań mieszkańców związanych z gospodarką ciepłą oraz propozycja działań zmierzających do poprawy stanu obecnego w tym zakresie.

Program jest odpowiedzią na potrzeby, wynikające z dbałości o środowisko naturalne na poziomie samorządu lokalnego i podejmowanych przez niego inicjatyw.

Zarówno PONE, jak i niniejsze opracowanie są dokumentami określającymi kierunki zmian w zakresie zaopatrzenia mieszkańców gminy w ciepło. Opracowania wykazują zatem zbieżność problemową i tematyczną.

8.4.5. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Buczkowice

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Buczkowice (uchwała Nr III/19/15 Rady Gminy Buczkowice z dnia 28 stycznia 2015 r. ze zmianą) sporządzono w celu określenia polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego. Studium stanowi podstawowy dokument dla koordynacji działań samorządu lokalnego, uwzględniający potrzeby społeczności oraz wypełniające wymogi zgodności z prawem.

W ramach dokumentu dokonuje się diagnozy stanu istniejącego w zakresie uwarunkowań przestrzennych, gospodarczych, środowiskowych, infrastrukturalnych i funkcjonalnych, a następnie wyznacza się kierunki działań i zmian, przy jednoczesnym wykorzystaniu pełnego

potencjału rozwojowego Gminy. Studium określa również kierunki zmian w kontekście zaopatrzenia omawianego obszaru w energię. Główne działania w zakresie ochrony zasobów środowiska, wyznaczone w ramach *Studium*, to:

- uwzględnienie w planach miejscowych i innych dokumentach planistycznych zasad ochrony środowiska, w szczególności poprzez określanie rozwiązań niezbędnych do zapobiegania powstawaniu zanieczyszczeń, ochronę przed powstającymi zanieczyszczeniami, przywracanie środowiska do właściwego stanu,
- rozwój sieci i urządzeń gazowych poprzez budowę i rozbudowę gazociągów średniego ciśnienia oraz sieci publicznej,
- rozwój sieci i urządzeń elektroenergetycznych poprzez budowę i rozbudowę istniejącej sieci w formie linii z preferencją dla kablowych zamiast napowietrznych, rozbudowę istniejących stacji transformatorowych, budowę stacji transformatorowych, wspieranie rozwoju alternatywnych lokalnych źródeł zasilania sieci elektroenergetycznej, w szczególności odnawialnych źródeł energii, termomodernizację wraz z instalacją odnawialnych źródeł, instalację efektywnego energetycznie oświetlenia ulic, obiektów publicznych,
- poprawa czystości powietrza poprzez docieplenie przegród budowlanych w istniejących budynkach, ograniczenie użytkowania kotłów i pieców opalanych paliwem zasilanym oraz zakaz spalania odpadów stosownie do przepisów, modernizację istniejących kotłowni z zastosowaniem wysokosprawnych urządzeń zapewniających emisję gazów i pyłów na poziomie ustalonym w przepisach, dopuszczenie spalania odpadów drewna i innej biomasy w obszarach zabudowy aktywności gospodarczej, zabudowy zagrodowej oraz na skraju obszaru urbanizacji, promowanie alternatywnych źródeł energii, w szczególności odnawialnych.

Studium i *Założenia (...)* wykazują spójność planowanych zadań, co wskazuje na zbieżność obu dokumentów.

8.4.6. Plany rozwojowe przedsiębiorstw energetycznych

Przedsiębiorstwa energetyczne świadczące usługi w zakresie zaopatrzenia oraz dystrybucji energii oraz paliw posiadają plany rozwojowe na najbliższe lata uwzględniające obszar Gminy.

8.4.6.1. Plan rozwoju TAURON Dystrybucja S.A. na lata 2023-2028

W *Planie Rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2023-2028 dla TAURON Dystrybucja S.A* uwzględniono 6 zadań dotyczących modernizacji systemu elektroenergetycznego, które realizowane będą m.in. na terenie Gminy Buczkowice. Zadania przedstawiono w kolejnej tabeli.

Tabela 8.1. Lista projektów inwestycyjnych związana z modernizacją i odtworzeniem majątku na lata 2023-2028

Gmina	Nazwa/rodzaj projektu inwestycyjnego	Zakres rzeczowy
Buczkowice	R- Żywiec - Skracanie ciągów SN - KET01	linie kablowe nN linie napowietrzne nN
Buczkowice Maków Podhalański	R- Żywiec - Skracanie ciągów SN - KET02	linie kablowe SN linie napowietrzne SN
Buczkowice	R- Żywiec - Skracanie obwodów nN - KET01	linie kablowe nN linie kablowe SN linie napowietrzne nN linie napowietrzne SN stacje SN/nN transformatory
Buczkowice Łodygowice Milówka Sucha Beskidzka Swinna Zembrzyce Żywiec	R- Żywiec - Przeizolowanie linii nN - KET01	linie kablowe nN linie napowietrzne nN
Buczkowice Łodygowice Rajcza Stryszawa Sucha Beskidzka Ujszoły Zembrzyce	R- Żywiec - Przeizolowanie linii SN - KET01	linie kablowe SN linie napowietrzne nN linie napowietrzne SN
Buczkowice	R- Żywiec - Skracanie ciągów SN - KET01	linie kablowe nN linie napowietrzne nN

Źródło: Plan Rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2023-2028 dla TAURON Dystrybucja S.A.

Plany te są zgodne z założeniami niniejszej aktualizacji, w związku z czym nie istnieje konieczność opracowania projektu planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru gminy lub jej części.

8.4.6.2. Plan Rozwoju Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. na lata 2024-2028

Aktualny *Plan Rozwoju na lata 2024-2028 Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.* nie przewiduje realizacji zadań inwestycyjnych z zakresu budowy lub modernizacji sieci na terenie Gminy Buczkowice.

Działania prowadzone w zakresie sieci gazowej, obejmujące przyłączenie nowych odbiorców do sieci, realizowane są na bieżąco w miarę zgłaszanych potrzeb w ramach procesu przyłączeniowego. Wszelkie inwestycje związane z rozbudową sieci gazowej na w/w terenach będą realizowane w miarę występowania przyszłych potencjalnych odbiorców.

Gazociągi są systematycznie kontrolowane pod względem bezpieczeństwa. Awarie usuwane są na bieżąco. Sieci gazowe, których stan techniczny budzi wątpliwości są na bieżąco remontowane lub wymieniane w miarę pozyskania środków finansowych.



Plany te są zgodne z założeniami niniejszego dokumentu, w związku z czym nie istnieje konieczność opracowania projektu planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru gminy lub jej części.

9. PODSUMOWANIE

1. Zawartość opracowanego przez Wójta „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Buczkowice na lata 2025-2039” – odpowiada pod względem formalnym i merytorycznym wymogom Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2024, poz. 266).
2. Liczba ludności Gminy Buczkowice w roku 2023 wyniosła 11 171. Prognozowana liczba ludności w perspektywie roku 2039 to ok. 12 tys. osób.
3. Do negatywnych czynników otoczenia społeczno-gospodarczego Gminy należy zaliczyć przede wszystkim postępujące starzenie się społeczeństwa. Oprócz tego jednak, występujące na terenie Gminy zjawiska należy uznać za pozytywne. Są to przede wszystkim:
 - a) rosnąca liczba zarejestrowanych przedsiębiorstw,
 - b) rozwój budownictwa mieszkaniowego,
 - c) rozbudowa infrastruktury technicznej.
4. W kontekście zapotrzebowania na moc i energię, przygotowano trzy warianty rozwoju Gminy: pasywny, umiarkowany i aktywny. Największe prawdopodobieństwo realizacji związane jest z wariantem umiarkowanym.
5. W oparciu o zebrane informacje i materiały źródłowe, a także poprzez oszacowanie danych brakujących, określono bilans energetyczny Gminy dla roku bazowego 2023.

Tabela 9.1. Bilans energetyczny Gminy Buczkowice wg sektorów – rok bazowy 2023

Lp.	Sektor	Moc [MW]	Energia [MWh/rok]
1.	Mieszkalnictwo	29,24	76 714,92
2.	Użyteczność publiczna	0,40	2 521,71
3.	Handel, usługi, przedsiębiorstwa	18,27	56 523,53
4.	Oświetlenie ulic	0,11	449,60
RAZEM		48,01	136 209,76

Źródło: opracowanie własne

Tabela 9.2. Bilans energetyczny Gminy Buczkowice wg nośników energii – rok bazowy 2023

Lp.	Wyszczególnienie	Moc [MW]	Energia [MWh/rok]
1.	Energia elektryczna	32,08	40 842,92
2.	Ciepło sieciowe	0,00	0,00
3.	Węgiel kamienny	4,44	38 867,99
4.	Koks	0,00	0,00
5.	Gaz ziemny	4,67	40 915,65
6.	LPG	0,20	1 725,17
7.	Olej opałowy	0,11	994,11

8.	Biomasa	0,85	7 433,44
9.	Energia słoneczna (razem)	5,67	5 430,47
RAZEM		48,01	136 209,76

Źródło: opracowanie własne


6. W perspektywie roku 2039, uwzględniając umiarkowany wariant rozwoju, charakterystyka Gminy Buczkowice przedstawia się następująco:

- a) zapotrzebowanie na moc: 61,33 MW,
- b) zapotrzebowanie na energię: 138 252,47 MWh/a,
- c) łączna moc zainstalowana OZE (bez biomasy): 14 MW,
- d) produkcja energii ze źródeł odnawialnych (bez biomasy): 13 110,01 MWh/a.

W stosunku do roku bazowego (2023), zużycie energii zmniejszy się o ok. 969,53 MWh/rok, tj. o ok. 1,26%. Oznacza to, że rozwój społeczno-gospodarczy Gminy odbywać się będzie przy praktycznym zachowaniu skali zapotrzebowania na energię (działania modernizacyjne, racjonalizacyjne i oszczędnościowe niwelować będą wzrost zapotrzebowania na energię z tytułu przyrostu liczby obiektów). Założenie to wychodzi naprzeciw ogólnym kierunkom polityki energetycznej w kraju, ukierunkowanej na ograniczenie zużycia energii finalnej i wiążącej się z tym kwestii niskoemisyjności.

7. W strukturze zapotrzebowania na energię na terenie Gminy Buczkowice dominuje gaz ziemny, energia elektryczna i węgiel kamienny. Rozkład zużycia energii przedstawia poniższy wykres.

Rysunek 9.1. Rozkład zużycia energii [MWh/rok] wg nośników (rok 2023)



Źródło: opracowanie własne

8. Biorąc pod uwagę uwarunkowania klimatyczne Gminy Buczkowice, ograniczenie skali zużycia energii elektrycznej może następować poprzez budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych.

9. Zasadniczy wpływ na stan sanitarny powietrza atmosferycznego wywiera tzw. „niska emisja”. Świadczą o tym stężenia pyłu zawieszonego PM₁₀ oraz benzo(a)pirenu, zwłaszcza w sezonie grzewczym.
 10. Na podstawie analizy kosztów można stwierdzić, że do najtańszych nośników energii zaliczamy biomasę (w postaci drewna opałowego oraz pelletu). Najdroższym nośnikiem energii jest energia elektryczna.
 11. Sieć gazowa na terenie Gminy Buczkowice eksploatowana jest przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Zabrze. Według informacji udostępnionych przez Spółkę, łączna długość sieci wraz z przyłączami w 2024 roku wyniosła 154,563 km. Stan techniczny sieci określa się jako dobry, stąd sieć może być źródłem gazu dla potencjalnych odbiorców znajdujących się na terenie objętym planem. Aktualny *Plan Rozwoju na lata 2024-2028 Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.* nie przewiduje realizacji zadań inwestycyjnych z zakresu modernizacji i rozbudowy sieci gazowej na terenie Gminy Buczkowice. Działania prowadzone w zakresie sieci gazowej obejmowały będą przyłączenia nowych odbiorców w miarę zgłaszanych potrzeb.
 12. Głównym źródłem zasilania sieci 15 kV zlokalizowanej na obszarze Gminy Buczkowice są:
 - stacja transformatorowa 110/15 kV GPZ Szczyrk w Szczyrku - stacja wyposażona jest w dwa transformatory 110/15 kV o mocy 31,5 MVA i zasilana liniami 110 kV, bezpośrednio lub pośrednio (poprzez inne stacje transformatorowe 110/15 kV) przyłączonymi do stacji Magurka w Bielsku-Białej i do stacji transformatorowej 220/110 kV Komorowice w Bielsku-Białej, wyposażonej w dwa autotransformatory 220/110 kV o mocy 160 MVA,
 - stacja transformatorowa 110/30/15 kV GPZ Żywiec w Żywcu – stacja wyposażona jest w dwa transformatory 110/30/15 kV o mocy 25/16/16 MVA i zasilana liniami 110 kV, bezpośrednio lub pośrednio (poprzez inne stacje transformatorowe 110/15 kV) przyłączonymi do stacji Magurka w Bielsku-Białej i do stacji transformatorowej 220/110 kV Komorowice w Bielsku-Białej, wyposażonej w dwa autotransformatory 220/110 kV o mocy 160 MVA oraz liniami 30 kV, bezpośrednio lub pośrednio (poprzez inne stacje transformatorowe 30 kV) przyłączonymi do elektrowni wodnej EW Tresna w Tresnej i Zespołu Elektrowni Wodnych Porąbka-Żar w Międzybrodziu Bialskim.Odbiorcy zasilani są w energię elektryczną za pomocą napowietrznych i kablowych linii 15 kV, stacji transformatorowych 15/0,4 kV oraz sieci 0,4 kV będących w użytkowaniu TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej.
- Na obszarze Gminy znajduje się sieć dystrybucyjna, w skład której wchodzi:
- 10,86 km linii napowietrznych wysokiego napięcia,
 - 45,49 km linii napowietrznych średniego napięcia,
 - 9,94 km linii kablowych średniego napięcia,

- 125,77 km linii napowietrznych niskiego napięcia,
- 45,5 m linii kablowych niskiego napięcia.

Łącznie na obszarze Gminy Buczkowice poprowadzono 237,55 km linii. Na obszarze gminy znajduje się również 58 stacji transformatorowych, w tym 51 z nich należy do TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej. *Plan Rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2023-2028 dla TAURON Dystrybucja S.A.* obejmują skracanie obwodów nN, skracanie ciągów SN oraz przeizolowanie linii nN i sN na terenie Gminy Buczkowice.

Ponadto Spółka na bieżąco realizuje zadania dotyczące przede wszystkim rozbudowy sieci w związku z przyłączeniem nowych odbiorców.

13. W sektorze mieszkalnictwa zakłada się kontynuację modernizacji źródeł ciepła, systemów grzewczych oraz termomodernizacji budynków mieszkalnych na terenie Gminy.

14. W pozostałych sektorach proponuje się realizację następujących przedsięwzięć:

- a) termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej,
- b) modernizacja źródeł ciepła i systemów grzewczych poprzez zastąpienie ich urządzeniami o wyższej sprawności i/lub zastosowanie OZE w obiektach użyteczności publicznej i komunalnych,
- c) modernizacja oświetlenia ulicznego, prowadząca do ograniczenia zużycia energii konwencjonalnej,
- d) zastosowanie rozwiązań energooszczędnych dla nowobudowanych punktów oświetlenia ulicznego,
- e) monitoring zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej,
- f) przyłączanie nowych obiektów do sieci nN,
- g) rozbudowa sieci gazowej w ramach procesu przyłączeniowego nowych odbiorców.

15. W zakresie rozwoju odnawialnych źródeł energii, przewiduje się następujące założenia:

- a) systematyczne wprowadzanie instalacji fotowoltaicznych pracujących dla pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną w budynkach; zgodnie z przewidywaniami, w roku 2039 moc zainstalowana ogniw fotowoltaicznych wyniesie ok. 13,97 MW, pokrywając tym samym ok. 40% zapotrzebowania na energię elektryczną w Gminie.
- b) nie przewiduje się istotnego wzrostu inwestycji związanych z instalacjami kolektorów słonecznych wspomagających przygotowanie ciepłej wody użytkowej;
- c) sposobem na redukcję zapotrzebowania na energię elektryczną w przedsiębiorstwach będzie również montaż instalacji fotowoltaicznych.

16. Przygotowany przez Wójta *Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Buczkowice na lata 2025-2039* jest wypełnieniem wymogów prawnych, wynikających z art. 19 ust. 2 Ustawy Prawo energetyczne, która wskazuje, iż „*Projekt założeń sporządza się dla obszaru gminy co najmniej na okres 15 lat i aktualizuje co najmniej raz na 3 lata*”.
17. Plany rozwojowe przedsiębiorstw energetycznych nie odbiegają od niniejszych założeń, dlatego też, zgodnie z ustawą Prawo energetyczne, nie ma potrzeby sporządzania i realizacji „*Projektu planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe*”, o którym mowa w art. 20. ust. 2 ustawy.
18. Wójt, sprawujący nadzór nad bezpieczeństwem energetycznym gminy, w ramach współpracy z przedsiębiorstwami energetycznymi, organizuje system:
- a) aktualizacji planów i rozwoju systemów energetycznych na terenie Gminy Buczkowice, uwzględniając potrzeby wynikające z obecnych i przygotowywanych planów miejscowych,
 - b) realizacji ustaleń planów gminy i planów rozwojowych przedsiębiorstw energetycznych na terenie Gminy Buczkowice,
 - c) zgodności realizacji planów rozwoju przedsiębiorstw energetycznych z ustaleniami *Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Buczkowice na lata 2025-2039*,
 - d) zakresu, standardu i kosztów usług energetycznych, w tym wdrażania programów i współfinansowania przez przedsiębiorstwa energetyczne przedsięwzięć i usług zmierzających do zmniejszenia zużycia paliw i energii u odbiorców,
 - e) aktualnego i prognozowanego zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.
19. Przyjęte w drodze uchwały Rady Gminy Buczkowice *Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Buczkowice na lata 2025-2039*, obowiązuje przez okres 15 lat (do roku 2039). Co trzy lata dokument wymagać będzie aktualizacji.

10. ZAŁĄCZNIKI

1. Odpowiedzi gmin ościennych Gminy Buczkowice
2. Wskaźniki emisji zanieczyszczeń dla paliw i energii

Szczyrk, dnia 17 kwietnia 2025 r.

GKUHİR.604.16.2025

EKO-TEAM KONSULTING
ul. Spokojna 3
43-330 Heczmarowice
biuro@eko-team.com.pl

Dot. pisma ETK/313/2025 z dnia 11.03.2025 r.

W odpowiedzi na pismo ETK/313/2025 z dnia 11.03.2025 r. informuję, iż posiadamy „Aktualizację projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Szczyrk” oraz „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Szczyrk”.

Gmina Szczyrk posiada powiązania sieciowe z Gminą Buczkowice w zakresie systemu gazowniczego poprzez stacje redukcyjno-pomiarowe zlokalizowane na terenie Gminy Buczkowice.

Występują również powiązania w zakresie systemu elektroenergetycznego poprzez linie napowietrzne 110 kV oraz linie napowietrzne i kablowe 15 kV będące własnością TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej.

Dostawa energii elektrycznej do Gminy Buczkowice odbywa się z GPZ Szczyrk, znajdującego się na terenie Gminy Szczyrk.

W zakresie systemu ciepłowniczego, brak jest powiązań pomiędzy Gminą Szczyrk i Gminą Buczkowice.

Ponadto informuję, iż na dzień dzisiejszy Gmina Szczyrk nie planuje podjęcia współpracy z Gminą Buczkowice w zakresie rozbudowy systemów energetycznych oraz innych wspólnych inwestycji z zakresu ochrony środowiska, jednak nie wykluczamy takiej współpracy w przyszłości.

**Z-ca BURMISTRZA MIASTA
SZCZYRK**

mgr inż. Wojciech Kufel

Otrzymują:

- ① Adresat: biuro@eko-team.com.pl
2. GKUHİR a/a



OS.0124.28.2025
OS.KW.216.2025

Wilkowice, dnia 20 marca 2025 r.

EKO – TEAM KONSULTING
biuro@eko-team.com.pl

W odpowiedzi na pismo znak ETK/312/2025 z dnia 11 marca 2025 r., informuję:

Ad. 1) Czy Gmina posiada „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”?

Tak, Gmina Wilkowice posiada „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Wilkowice”, przyjęty uchwałą NR XVIII/174/2020 Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 maja 2020 roku.

Ad. 2) Czy Gmina posiada lub planuje opracowanie innego dokumentu o charakterze strategicznym/ planistycznym z zakresu energetyki / efektywności energetycznej? Jeśli tak, jaki to dokument?

- Program Ochrony Środowiska dla gminy Wilkowice na lata 2024 – 2030.
- Strategia Rozwoju Klastra Energii Powiatu Bielskiego, opracowany w 2022r.

Ad. 3) Czy gmina posiada powiązania z Gminą Buczkowice w zakresie zaspokajania potrzeb energetycznych, ciepłowniczych lub gazowych?

Na terenie Gminy Wilkowice i Gminy Buczkowice występują systemy energetyczne i gazownicze, które mogą być powiązane pomiędzy obiema gminami. W tej sprawie należy wystąpić do operatora systemu gazowniczego PSG Sp. z o.o. oraz systemu energetycznego Tauron Dystrybucja S.A.

Ad.4) Czy na terenie Gminy Buczkowice występują elementy infrastruktury, których budowa / rozbudowa/modernizacja warunkuje zaopatrzenia Państwa Gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe?

Jak wyżej.

Ad. 5) Czy na terenie Gminy występują elementy infrastruktury związane z zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, których rozbudowa wymaga uzgodnień z Gminą Buczkowice?

W przypadku, realizacji przedsięwzięcia, zlokalizowanego w większości na obszarze gminy Wilkowice ale wykraczającego poza obszar gminy, na obszar gminy Buczkowice, oraz wyszczególnionego w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, np. napowietrznych linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym nie mniejszym niż 110 KV lub instalacji do przesyłu gazu, konieczne będzie zaopiniowanie realizacji przedsięwzięcia przez Wójta Gminy Buczkowice.

Ad.6) Czy Gmina jest otwarta na współpracę z Gminą Buczkowice w zakresie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe?

Gmina Wilkowice nie wyklucza współpracy z Gminą Buczkowice w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną, elektryczną i paliwa gazowe.

Z up. Wójta
mgr Sławomir Filapek
Z-ca Wójta

URZĄD GMINY LIPOWA

ul. Wiejska 44, 34-324 Lipowa
pow. Żywiecki - woj. Śląskie
Regon 000543321 NIP 553-10-99-459

Lipowa, dnia 03.04.2025 r.

RIR.6236.1.13.2025.M.Sz.

EKO-TEAM KONSULTING

ul. Spokojna 3

43-330 Heczmarowice

W związku z Państwa pismem znak: ETK/315/2025 z dnia 11.03.2025 r., Wójt Gminy Lipowa przedstawia następujące odpowiedzi:

1. Gmina Lipowa posiada „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Lipowa na lata 2022-2040” przyjęty w 2022 roku.
2. Gmina Lipowa posiada Plan Gospodarki Niskoemisyjnej z 2016 r., jest w trakcie sporządzania Planu Ogólnego, który zostanie zakończony końcem 2025 roku.
3. Gmina Lipowa nie posiada informacji o powiązaniu z Gminą Buczkowice w zakresie zaspokajania potrzeb energetycznych, ciepłowniczych lub gazowych.
4. Nie są znane elementy infrastruktury zlokalizowane na terenie Gminy Buczkowice, które budowa, rozbudowa lub modernizacja warunkuje zaopatrzenie Gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.
5. Nie są znane elementy infrastruktury związane z zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, których rozbudowa wymaga uzgodnień z Gminą Buczkowice.
6. Gmina Lipowa jest otwarta na współpracę w zakresie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

Sprawę prowadzi inspektor w Referacie Inwestycji i Rozwoju – mgr Maria Szustakowska
tel. 338601534 e-mail: m.szustakowska@lipowa.pl.

Otrzymują:

1. Adresat.
2. A/a.

z up. Wójta Gminy
mgr inż. Marcin Zyzak
Za-ca Wójta Gminy Lipowa



GMINA ŁODYGOWICE

ul. Piłsudskiego 75, 34-325 Łodygowice

tel. 33 863 05 00
www.lodygowice.pl

fax: 33 863 05 01
email: gmina@lodygowice.pl

Łodygowice, 20.05.2028

RIP.604.33.2025.MC

EKO-TEAM KONSULTING

ul. Spokojna 3

43-330 Hecznarowice

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 11.03.2025 informuje jak poniżej:

1. Gmina Łodygowice posiada „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”
2. Gmina Łodygowice nie posiada i nie planuje opracowania innego dokumentu o charakterze strategicznym/ planistycznym z zakresu energetyki / efektywności energetycznej.
3. Gmina Łodygowice nie posiada informacji o powiązaniu z Gminą Buczkowice w zakresie zaspokajania potrzeb energetycznych, ciepłowniczych czy gazowych.
4. Nie są nam znane elementy infrastruktury zlokalizowane na terenie gminy Buczkowice, których budowa, rozbudowa lub modernizacja warunkuje zaopatrzenie Gminy w ciepło, energię elektryczną, i paliwa gazowe.
5. Nie są nam znane elementy infrastruktury związane z zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną, i paliwa gazowe, których rozbudowa wymaga uzgodnień z Gminą Buczkowice.
6. Nasza Gmina jest otwarta na współpracę w zakresie zaopatrzenia ciepło, energię elektryczną, i paliwa gazowe.

Z poważaniem

WÓJT GMINY

Tadeusz Karolini

Otrzymują:

1. Adresat
2. RIP a/a


**Krajowy Ośrodek Bilansowania
i Zarządzania Emisjami**

 Instytut Ochrony Środowiska
Państwowy Instytut Badawczy

Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO₂ (WE) w roku 2020
do raportowania we Wspólnotowym Systemie Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2023
TABELA OD 1 DO 13 ORAZ 17

Lp.	Wyszczególnienie	Węgiel kamienny		Węgiel brunatny	
		Wartość opałowa [MJ/kg]	Wskaźnik emisji CO ₂ [kg/GJ]	Wartość opałowa [MJ/kg]	Wskaźnik emisji CO ₂ [kg/GJ]
1.	Elektrownie i elektrociepłownie zawodowe	21,72	93,54	7,94	111,53
2.	Elektrociepłownie przemysłowe	24,99	94,23	-	-
3.	Ciepłownie	22,28	94,81	8,04	111,19
4.	Koksownie	29,60	93,49	-	-
5.	Produkcja żelaza i stali	27,62	93,78	-	-
6.	Przemysł metali nieżelaznych	22,86	94,68	-	-
7.	Przemysł chemiczny	21,84	94,92	-	-
8.	Przemysł papirniczy i poligraficzny	22,99	94,65	-	-
9.	Przemysł spożywczy	23,64	94,50	-	-
10.	Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych	25,26	94,18	13,75	93,77
11.	Inne przemysły	23,55	94,52	11,31	99,06
12.	Instytucje/handel/usługi	24,88	94,25	8,00	111,41
13.	Rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo	24,99	94,23	8,00	111,41
-	Średnia krajowa	22,61	94,73	7,95	111,65


**Krajowy Ośrodek Bilansowania
i Zarządzania Emisjami**

 Instytut Ochrony Środowiska
Państwowy Instytut Badawczy

 Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO₂ (WE) w roku 2020
do raportowania we Wspólnotowym Systemie Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2023

TABELA 16

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość opałowa		Wskaźnik emisji CO ₂
		MJ/kg	MJm ³	kg/GJ
1.	Brykiet węgla kamiennego	20,70	-	97,50
2.	Brykiet węgla brunatnego	20,70	-	97,50
3.	Ropa naftowa	42,30	-	73,30
4.	Drewno opałowe i odpady pochodzenia drzewnego	15,60	-	112,00
5.	Biogaz	50,40	-	54,60
6.	Odpady przemysłowe	-	-	143,00
7.	Odpady komunalne - niebiogeniczne	10,00	-	91,70
8.	Odpady komunalne - biogeniczne	11,60	-	100,00
9.	Inne produkty naftowe	40,20	-	73,30
10.	Koks naftowy	32,50	-	97,50
11.	Koks i półkoks (w tym gazowy)	28,20	-	107,00
12.	Gaz ciekły	47,30	-	63,10
13.	Benzyny silnikowe	44,30	-	69,30
14.	Benzyny lotnicze	44,30	-	70,00
15.	Paliwa odrzutowe	44,30	-	71,50
16.	Olej napędowy (w tym olej opałowy lekki)	43,00	-	74,10
17.	Półprodukty z przerobu ropy naftowej	44,80	-	73,30
18.	Gaz rafineryjny	49,50	-	57,60
19.	Gaz koksowniczy	38,70	16,84	44,40
20.	Gaz wielkopiecowy	2,47	3,31	260,00


**Krajowy Ośrodek Bilansowania
i Zarządzania Emisjami**

 Instytut Ochrony Środowiska
Państwowy Instytut Badawczy

 Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO₂ (WE) w roku 2020
do raportowania we Wspólnotowym Systemie Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2023

TABELA 14

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość opałowa		Wskaźnik emisji CO ₂
		MJ/kg	MJ/m ³	kg/GJ
1.	Gaz ziemny	48,00	-	55,48
2.	Gaz ziemny wysokometanowy	-	36,65	55,48
3.	Gaz ziemny zaazotowany	-	25,80	55,48
4.	Gaz z odmetanowania kopali	-	17,11	55,48
5.	Olej opałowy	40,40	-	77,75

 Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO₂ (WE) w roku 2020
do raportowania we Wspólnotowym Systemie Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2023

TABELA 15

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość opałowa		Wskaźnik emisji CO ₂
		MJ/kg	MJ/m ³	kg/GJ
1.	Gaz ziemny	48,00	-	55,39
2.	Gaz ziemny wysokometanowy	-	36,65	55,39
3.	Gaz ziemny zaazotowany	-	25,80	55,39
4.	Gaz z odmetanowania kopali	-	17,11	55,39
5.	Olej opałowy	40,40	-	77,75

 Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO₂ (WE) w roku 2020
do raportowania we Wspólnotowym Systemie Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2023

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość opałowa		Wskaźnik emisji CO ₂
		MJ/kg	MJm ³	kg/GJ
1.	Węgiel kamienny	22,61	-	94,73
2.	Węgiel brunatny	7,95	-	111,65

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość opałowa			Wskaźnik emisji CO ₂
		MWh/Mg	MWh/m ³	GJ/MWh	MgCO ₂ /MWh
1.	Energia elektryczna	-	-	3,6	0,487
2.	Ciepło sieciowe	-	-	3,6	0,341
3.	Węgiel kamienny	81,396	-	-	0,341
4.	Gaz ziemny wysokometanowy (instytucje/handel/usługi)	-	131,94	-	0,199
5.	LPG (ogrzewanie)	-	170,28	-	0,227
6.	Drewno (biomasa)	56,16	-	-	0,403
7.	Olej opałowy	145,44	-	-	0,280
8.	Benzyna	159,48	-	-	0,249
9.	Olej napędowy	154,8	-	-	0,267
10.	CNG	-	-	-	0,199

Uzasadnienie

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2024 r., poz. 266 ze zm.), do zadań własnych gminy, w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe, należy między innymi planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy.

W celu ułatwienia realizacji ww. zadania, ustawodawca nałożył na Wójta obowiązek opracowania projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, który sporządza się dla obszaru gminy, co najmniej na okres 15 lat, i aktualizuje, co najmniej raz na 3 lata.

Pierwszy projekt założeń dla gminy Buczkowice został opracowany w 2000 r., natomiast pierwszą jego aktualizację przygotowano w 2012 r. Kolejna aktualizacja miała miejsce w 2019 r. W roku bieżącym, na zlecenie tutejszego urzędu został opracowany przez firmę „EKO-TEAM KONSULTING” kolejny Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Buczkowice. Opracowany dokument określa:

- ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,
- przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych,
- możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii, z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w instalacjach odnawialnego źródła energii, energii elektrycznej i ciepła użytkowego wytwarzanych w kogeneracji oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych,
- możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej,
- zakres współpracy z innymi gminami.

Po przygotowaniu projektu dokumentu, w oparciu o art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2024r., poz. 266 ze zm.), Wójt Gminy Buczkowice zwrócił się do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego o jego zaopiniowanie, w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz w zakresie zgodności z polityką energetyczną państwa.

Pismem nr PS-RG.7230.6.2025 z dnia 06.08.2025 r. Zarząd Województwa Śląskiego pozytywnie zaopiniował projekt aktualizacji „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Buczkowice”.

Jednocześnie, na podstawie art. 48 i 49 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.), po uzgodnieniu z Śląskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Katowicach (pismo nr NS-NZ.9022.21.37.2025 z dnia 03.07.2025 r.) oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach (pismo nr WOOŚ.410.245.2025.AB z dnia 10.07.2025 r.), Wójt Gminy Buczkowice odstąpił od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko opracowanego dokumentu.

Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, wraz z uzasadnieniem, została podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i na stronie BIP Urzędu Gminy Buczkowice.

Dodatkowo, działając na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.), Wójt

Gminy Buczkowice podał do publicznej wiadomości informację o opracowaniu projektu aktualizacji „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Buczkowice” oraz o możliwości zapoznania się z przedmiotowym dokumentem i możliwości składania uwag i wniosków. Przedmiotowa informacja w formie obwieszczenia została wywieszona w dniach od 09.09.2025 r. do 06.10.2025 r. na tablicach ogłoszeń sołectw oraz na tablicy ogłoszeń i stronie BIP Urzędu Gminy Buczkowice. Wszelkie uwagi i wnioski w sprawie wyłożonego do publicznego wglądu dokumentu, wszyscy zainteresowani mogli składać w terminie do 30 września 2025 r. W trakcie wyłożenia do publicznego wglądu projektu dokumentu nie zostały wniesione żadne uwagi i wnioski.

Opracowany przez firmę „EKO-TEAM KONSULTING” dokument, ma na celu wskazanie możliwości zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe z uwzględnieniem racjonalnego zużycia energii i promocji rozwiązań zmniejszających zużycie energii na obszarze Gminy Buczkowice. W dokumencie określono stan obecny zaopatrzenia w ciepło, gaz oraz energię elektryczną, a także omówiono przewidywane zmiany w tym zakresie. Działania założone w projekcie ukierunkowano na proces wzrostu świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie mającym na celu ograniczenie zużycia energii w budynkach mieszkalnych, zadań inwestycyjnych polegających na termomodernizacji budynków należących do gminy, a także prowadzenia monitoringu zużycia energii, paliw oraz kosztów w budynkach użyteczności publicznej. Określono także możliwości wykorzystania na terenie gminy lokalnych i odnawialnych źródeł energii, w tym energii geotermalnej, słonecznej oraz z biomasy.

Krzysztof Proch, podinspektor

UCHWAŁA NR
RADY GMINY BUCZKOWICE

z dnia 29 października 2025 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Buczkowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz.1153), art. 8 ust. 2, art. 36 ust. 3, art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1135) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 września 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1260), uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Wójta w wysokości:

- 1) wynagrodzenie zasadnicze w wysokości: **10.770,00 zł** (*słownie: dziesięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych 00/100*),
- 2) dodatek funkcyjny w wysokości: **3.300,00 zł** (*słownie: trzy tysiące trzysta złotych 00/100*),
- 3) dodatek specjalny w wysokości: **4.221,00 zł** (*słownie cztery tysiące dwieście dwadzieścia jeden zł 00/100*).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.

§ 3. 1. Uchwała ma zastosowanie do ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta od dnia 1 lipca 2025 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia.

Przewodniczący Rady

Mieczysław Moczek

Uzasadnienie

Zgodnie z art.18 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2025 r. poz. 1153) do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy ustalanie wynagrodzenia Wójta.

W związku ze zmianą rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 września 2025 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych ustalającego maksymalną stawkę wynagrodzenia zasadniczego Wójta na kwotę 10 770 zł oraz maksymalny poziom dodatku funkcyjnego na kwotę 3 300 zł, proponuje się dostosowanie wynagrodzenia do nowych przepisów prawa. Całkowity wzrost wynagrodzenia wynikający ze zmiany uchwały wyniesie 5% dotychczasowego wynagrodzenia, tj. 975 zł brutto.

Dodatkowo należy zauważyć, iż Wójt posiada zwiększone obowiązki z tytułu bezpośredniego zarządzania Ref. Gospodarki Komunalnej i Budownictwa, prowadzi inwestycje o wartości 12 mln zł i będzie podejmował kolejne działania w celu pozyskania środków europejskich.

Agata Artemska, Sekretarz Gminy

Buczkowice 21.10.2025 r.

**Komisja Budżetu i Spraw Komunalnych
Rady Gminy Buczkowice**


Działka nr 205/3 o pow. 0,0120 ha w Godziszce stanowi własność osób fizycznych. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego sołectwa Godziszka przedmiotowa działka położona jest w obszarze KR- publiczny ciąg pieszy. Na przedmiotowej działce został urządzony chodnik dla pieszych.


Działki nr: 205/6 o powierzchni 0,1358 ha, 205/7 o powierzchni 0,1273 ha stanowią własność osób fizycznych. Na przedmiotowych działkach planuje się utworzenie miejsca przeznaczonego do rekreacji, odpoczynku, integracji społecznej, organizacji wydarzeń lokalnych, miejsca, na którym ma być umieszczona tablica informacyjna o treści historii Godziszki oraz parking.

Jest chęć sprzedaży przedmiotowej działki.

Goduska

187/1






Wydruk z systemu IntraEWID

< Podtytuł >

skala 1: 500

układ współrzędnych 2000 strefa 6 (18°)

x = 5509118.91, y = 6577775.18




x = 5509011.67, y = 6577685.58

Godziszka, Buczkowice

Pan Jerzy Kanik
Wójt Gminy Buczkowice
UG BUCZKOWICE
ul. Lipowska 730
43 - 300 Bielsko - Biała

Godziszka, dnia 21.01.2025

Urząd Gminy Buczkowice	
KANCLARIA OGÓLNA	
wpl.	21-01-2025
dnia	01.06.2025
L.dz.	
Poczt.	



Dotyczy: Pismo z dnia 08.01.2025 w sprawie wskazania celowości zakupu działki w centrum Godziszki,
ORG.6821.1.2024, Identyfikator pisma 158.2025.

szanowny Panie Wójcie

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 08.01.2025, pragnę przedstawić stanowisko Rady Sołeckiej w Godziszce w sprawie zakupu części działki nr 205, położonej w centrum naszej miejscowości.

Rada Sołecka, w porozumieniu z wszystkimi organizacjami społecznymi działającymi na terenie Godziszki, zdecydowała przeznaczyć wspomnianą działkę na następujące cele publiczne:

1. Dodatkowe miejsca parkingowe – planujemy poszerzenie istniejącego parkingu, który obecnie jest niewystarczający dla mieszkańców i gości, zwłaszcza podczas organizacji imprez plenerowych na tzw. „placu gminnym” przy ulicy Lipowskiej.
2. Miejsce odpoczynku – zamierzamy stworzyć przestrzeń do wypoczynku, wyposażoną w ławki oraz tereny zielone, w której osoby starsze oraz opiekunowie z małymi dziećmi będą mogli spokojnie odpocząć. W przyszłości przewidujemy również możliwość budowy tężni lub innych elementów małej architektury przestrzennej.
3. Teren pamięci i tradycji – planujemy wydzielić część działki na miejsce, w którym umieścimy tablicę informacyjną na temat historii Godziszki oraz jej okolicy. W ramach tego projektu rozważamy również lokalizację pomnika upamiętniającego poległych oraz zasłużonych mieszkańców naszej miejscowości.
4. Miejsce do organizacji wydarzeń okolicznościowych – potrzebujemy przestrzeni do organizacji lokalnych wydarzeń, które sprzyjają integracji społecznej, takich jak kiermasze. Ponadto centralne miejsce w Godziszce może być wykorzystywane na ozdoby świąteczne i inne dekoracje.

Zagospodarowanie tej działki przyczyni się do uporządkowania przestrzeni publicznej w centrum miejscowości oraz pomoże zapobiec ewentualnym inwestycjom, które mogłyby negatywnie wpłynąć na życie mieszkańców oraz naruszyć estetykę centrum Godziszki.

Liczymy na zrozumienie i wsparcie w realizacji zaproponowanych celów. Wierzymy, że nasze inicjatywy przyczynią się do poprawy jakości życia mieszkańców Godziszki. Chętnie spotkamy się z Panem Wójtem, aby omówić szczegóły i ustalić dalsze kroki w procesie zakupu działki.

Z poważaniem,

W imieniu: Rady Sołeckiej, OSP KGW, KS „Beskid”, Stowarzyszenia „Wesoły Senior”

Grzegorz Konior

Przewodniczący Rady Sołeckiej w Godziszce

Buczkowice 21.10.2025 r.

**Komisja Budżetu i Spraw Komunalnych
Rady Gminy Buczkowice**

Działka nr 199 o pow. 0,2200 ha, a w Kalnej stanowi własność osób fizycznych. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kalna przedmiotowa działka położona jest w obszarze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Na przedmiotowej działce planuje się utworzenie m.in. placu zabaw, integracji społecznej: festynów, pikników, umieszczenia tablic edukacyjnych lub historycznych.


W związku z konfiguracją działki (wąska, szerokości około 15) w tym obciążenie służebnością drogową o szer. 3, do wykorzystania pozostaje pas działki o szerokości 12 m i dł. 147m. Ponadto zaznaczyć trzeba że służebność dotyczy dojazdu do istniejącej posesji, co w przypadku zagospodarowania działki w proponowany sposób może zagrażać bezpieczeństwu przyszłym użytkownikom proponowanego placu zabaw.

Z uwagi na małą szerokość działki jest ona bardzo trudna do zagospodarowania w sposób kubaturowy.

Jest chęć sprzedaży przedmiotowej działki.

Kalmoc 35/1





Urząd Gminy Buczkowice
KANCELARIA OGÓLNA

wpl.
dnia 17-02-2025

L.dz. 02335 i zał. 2015

Podpis

Kalna, 05.02.2025 r.

Wniosek Rady Sołeckiej w Kalnej o zakup działki

Do: Rada Gminy Buczkowice, Wójt Gminy Buczkowice Pan Jerzy Kanik

Szanowni Państwo,

Zwracam się z prośbą o zakup działki znajdującej się przy ulicy Widokowej 93 w Kalnej.

Działka znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie terenu szkoły co umożliwi wybudowanie placu zabaw oraz centrum aktywności społecznej zapewniającej możliwość organizacji wydarzeń i spotkań na szczeblu lokalnym: festynów, pikników, jarmarków oraz innych imprez społecznych, dodatkowo na ww. terenie można wykonać tablice edukacyjne lub historyczne.

Poprzedni plac zabaw, w miejscu, którego powstaje sala gimnastyczna, sprzyjał integracji społecznej oraz wzmacnianiu lokalnych więzi. Kalna aktualnie jest jedyną miejscowością w naszej gminie bez jakiegokolwiek placu zabaw, miejsca na wypoczynek oraz terenu gdzie codziennie mogą spotykać się mieszkańcy.

Ogólnodostępny teren rekreacyjny / plac zabaw jest konieczny do właściwego rozwoju dzieci oraz wspólnoty społecznej. Publiczne place zabaw zachęcają dzieci do aktywności fizycznej i spędzania czasu na świeżym powietrzu, dzieci mają możliwość integracji społecznej, wspólne zabawy stymulują rozwój poznawczy i emocjonalny. Place zabaw dają także możliwość rodzinnego spędzania czasu jednocześnie przyczyniają się do wzmacniania i budowania lokalnej społeczności.

Propozycja zakupu została poparta przez lokalne stowarzyszenia: KS Halny Kalna, KGW w Kalnej, Radę Rodziców oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej, Ochotniczą Straż Pożarną w Kalnej.

W związku z powyższym, proszę o pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku.

Z poważaniem

W imieniu Rady Sołeckiej w Kalnej

Agata Ciapka
Przewodnicząca Rady Sołeckiej

Ciapka Agata

Wiesław Gąsiorek

Sołtys

SOŁTYS SOŁECTWA
KALNA

Wiesław Gąsiorek

Buczkowice 21.10.2025 r.

**Komisja Budżetu i Spraw Komunalnych
Rady Gminy Buczkowice**

Działki nr: 1867/6 o pow. 0,0102 ha, dz. nr 1867/10 o pow. 0,0252 ha, dz. nr 1866/2 o pow. 0,0996 ha w Rybarzowicach stanowi własność osób fizycznych.


Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego sołectwa Rybarzowice przedmiotowa działka położona jest w obszarze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.


Przedmiotowe działki bezpośrednio przylegają do remizy OSP. Na przedmiotowych działkach planuje się utworzenie placu manewrowego i szkoleniowego przy strażnicy.

Nawiązano kontakt z właścicielem i czekam na umówienie spotkania.

Rybenařice





$$x = 5511022.30, y = 6579667.47$$


Wydruk ma charakter wyłącznie poglądowy i w żadnym razie nie może być traktowany jako dokument urzędowy

WÓJT GMINY BUCZKOWICE

Zwracamy się z prośbą o podjęcie działań mających na celu zakup trzech działek za strażnicą OSP Rybarzowice.

Wniosek dotyczy trzech działek nr: 1866/2, 1867/10 i 1867/6 o łącznej powierzchni 1.350 m² stanowiących całość (opisane działki są ogrodzone).

Opisane działki przylegają bezpośrednio do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybarzowicach. Teren ten posiada również bezpośredni dojazd do ul. Beskidzkiej. Połączenie działek z placem strażnicy dało by możliwość powiększenia placu manewrowego i szkoleniowego przy strażnicy.

Należy w tym miejscu przywołać obowiązującą od niedawna ustawę z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej, która nakłada zarówno na OSP, jak i na gminę wiele nowych obowiązków. Plac, o którym mowa wyżej mógłby być wykorzystany do zagospodarowania go na cele parkingowe czy magazynowania, w tymczasowych magazynach / namiotach lub garażach wolnostojących/ materiałów czy sprzętu niezbędnego do wykorzystania w celach wspomnianej Ustawy. Obecny plac manewrowy jest niewielki powierzchniowo i w trakcie działań mnogich spowodowanych siłami natury nie stwarza możliwości zaparkowania wielu pojazdów zarówno cywilnych którymi poruszają się strażacy przybyli na akcje jak też osób zgłaszających się po pomoc. Dodatkowo plac jest wykorzystany na tymczasowe magazynowanie np. worków z piaskiem- który mogą w swoim zakresie odebrać mieszkańcy/ tak było przy zeszłorocznej powodzi/- w sytuacji kiedy całe siły i środki OSP są zaangażowane w terenie, a ludzie podejmują działania własne korzystając z materiałów będących w dyspozycji OSP.

Z poważaniem