

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Konserwacja rowu melioracyjnego działka nr 136/2, 362 obręb Kamieniec Ząbkowicki.					
1 Remont muru oporowego					
1	KNR 2-01	Wykopy rowów i kanałów meliorc. oraz wykopy przy regulacji rzek wykon. koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. III	m ³		
d.1	0224-02	8	m ³	8.000	
				RAZEM	8.000
2	KNR 15-01	Ręczna rozbiórka konstrukcji betonowych o grub. pow. 20 cm	m ³		
d.1	0201-02	21.6	m ³	21.600	
				RAZEM	21.600
3	KNR 4-04	Rozebranie ław fundamentowych oraz murów z kamienia o grub. ponad 40 cm na zaprawie cementowej poniżej terenu	m ³		
d.1	0203-09	14.4	m ³	14.400	
				RAZEM	14.400
4	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km	m ³		
d.1	1103-04	36	m ³	36.000	
				RAZEM	36.000
5	KNR 2-11	Budowle o obj. 10.01-200.0 m3 elementy betonowe: fundamenty, ławy, wypady, płyty denne itp. - wykonanie fundamentu pod mur oporowy	m ³		
d.1	0208-05	14.4	m ³	14.400	
				RAZEM	14.400
6	KNR 2-11	Wykonanie ścian oporowych o grub. do 50 cm układanych na zaprawie cementowej z kamienia łamanego	m ³		
d.1	0415-03	21.6	m ³	21.600	
				RAZEM	21.600
7	KNR 2-11	Spoinowanie murów kamiennych	m ²		
d.1	0412-05	36	m ²	36.000	
				RAZEM	36.000
8	KNR 2-01	Drenaż rurowy jednorzędowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie suchym - sączki ceramiczne 50-100 mm	m		
d.1	0611-01	25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
9	KNR 2	Izolacje z papy asfaltowej układane na suchu dwuwarstwowo	m ²		
d.1	0603-02	4.32	m ²	4.320	
				RAZEM	4.320
10	KNR 2-11	Budowle o obj. 10.01-200.0 m3 elementy betonowe: ściany, mury, przyczółki, filary, stopnie, jazy itp. - podlewy fundamentowe oraz remont murów	m ³		
d.1	0208-06	10.8	m ³	10.800	
				RAZEM	10.800
11	KNR 1	Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli inżynierskich przy wys. zasypania do 4 m wraz z dostarczeniem ziemi; zagęszczanie ręczne, grunt kat. III	m ³		
d.1	0320-02	8	m ³	8.000	
				RAZEM	8.000
2 Remont mostu działka nr 362					
12	KNR-W 4-01	Podstemplowanie zagrożonych stropów bez deskowania	m		
d.2	0436-02	6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
13	KNR 15-01	Ręczna rozbiórka murów układanych na zaprawie cementowej	m ³		
d.2	0202-02	3.6	m ³	3.600	
				RAZEM	3.600
14	KNR 4-04	Rozebranie ław fundamentowych oraz murów z kamienia o grub. ponad 40 cm na zaprawie cementowej poniżej terenu	m ³		
d.2	0203-09	1.44	m ³	1.440	
				RAZEM	1.440
15	KNR 2-11	Budowle o obj. 1.01-10.0 m3 elementy betonowe - wykonanie fundamentu pod mur	m ³		
d.2	0208-03	3	m ³	3.000	
				RAZEM	3.000
16	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gr. kat. III z transp. urobku samoch. samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.2	0206-02	30	m ³	30.000	
				RAZEM	30.000
17	KNR 2-01	Wykopy rowów i kanałów meliorc. oraz wykopy przy regulacji rzek wykon. koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. III	m ³		
d.2	0224-02	39	m ³	39.000	
				RAZEM	39.000
18	KNR 2-01	Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych do 1 m3 wzdłuż 1 m wykopu - kat. gr. I-IV	m ³		
d.2	0416-01				

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		69	m ³	69.000	
				RAZEM	69.000
19	KNR 2-11	Wbijanie kołków i słupków oporowych o śr. 4-6 cm na głębok. 0.80 m w grunt	szt.		
d.2	0524-02	kat.III - stabilizacja płyt ażurowych	szt.	460.000	
		460			
				RAZEM	460.000