
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa zabytkowej plebanii w Osobnicy - Modernizacja konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego, dociepleniem i orynowaniem

ADRES INWESTYCJI : Osobnica 100, 38-241 Osobnica

INWESTOR : Parafia pw. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Osobnicy

ADRES INWESTORA : Osobnica 100, 38-241 Osobnica

BRANŻA : Roboty budowlane

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 2-02 1603-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m 510.00	m ² m ²	 510.000	
				RAZEM	510.000
2	KNR 4-01 0508-03 analogia	Rozbiórka pokrycia z dachówki 420	m ² m ²	 420.000	
				RAZEM	420.000
3	KNR 4-01 0535-03 analogia	Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku 48	m m	 48.000	
				RAZEM	48.000
4	KNR 4-01 0535-05 analogia	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku 50	m m	 50.000	
				RAZEM	50.000
5	KNR 4-01 0535-07 analogia	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku 35	m ² m ²	 35.000	
				RAZEM	35.000
6	KNR 4-01 0430-03	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu 420	m ² m ²	 420.000	
				RAZEM	420.000
7	KNR 4-01 0432-01 wycena indywidualna	Wyjęcie ościeżnicy o powierzchni do 1 m ² ze ścian drewnianych- demontaż okien dachowych 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
8	NNRNKB 202 0420-01 P-2.1	(z.II) deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej - płyta Steico Universal gr. 35mm - płyta izolacyjna z włókna drzewnego 420	m ² m ²	 420.000	
				RAZEM	420.000
9	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm 2.419*0.10	t t	 0.242	
				RAZEM	0.242
10	NNRNKB 202 0541-02	Obróbki blacharskie z blachy alucynkowej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 10.70*0.75+182.90*0.40	m ² m ²	 81.185	
				RAZEM	81.185
11	KNR AT-09 0103-02	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80 m 420	m ² m ²	 420.000	
				RAZEM	420.000
12	NNRNKB 202 1027-01	(z.VI) Okna dachowe 78x120 5	kpl. kpl.	 5.000	
				RAZEM	5.000
13	KNR K-05 0105-05	Montaż łat przy rozstawie krokwi 75 do 90 cm 420	m ² m ²	 420.000	
				RAZEM	420.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	NNRNKB 202 0535-04 analogia	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną dachówkową na latach 420	m ² m ²	 420.000	
				RAZEM	420.000
15	NNRNKB 202 0541-02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 10.70*0.75+182.90*0.40	m ² m ²	 81.185	
				RAZEM	81.185
16	KNR K-05 0501-03	Montaż rynien dachowych śr. 150 mm z blachy ocynkowanej z powłokami pasywacyjnymi organicznymi RAL 7016 48	m m	 48.000	
				RAZEM	48.000
17	KNR K-05 0501-05	Montaż rynien dachowych - narożnik zewnętrzny i wewnętrzny 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
18	KNR K-05 0501-06	Montaż rynien dachowych - lej spustowy 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
19	KNR K-05 0501-07	Montaż rynien dachowych - denko 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
20	KNR K-05 0502-02	Montaż rur spustowych o śr. 120 mm z blachy ocynkowanej z powłokami pasywacyjnymi organicznymi RAL 7016 50	m m	 50.000	
				RAZEM	50.000
21	KNR K-05 0502-03	Montaż rur spustowych - kolanko 10	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000
22	KNR AT-09 0201-01	Warstwy konstrukcyjne budowlane - paroizolacja 80	m ² m ²	 80.000	
				RAZEM	80.000
23	KNR 9-12 0303-04	Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z wełny drzewnej STEICOzell o grubości 15 cm metodą wdmuchiwania do przestrzeni poziomych 80	m ² m ²	 80.000	
				RAZEM	80.000
24	KNR 9-12 0303-06	Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z wełny drzewnej STEICOzell metodą wdmuchiwania do przestrzeni - dodatek za każdy 1 cm grubości Krotność = 12 80	m ² m ²	 80.000	
				RAZEM	80.000

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	KNR-W 2-02 1603-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²	510.000		
2	KNR 4-01 0508-03 analogia	Rozbiórka pokrycia z dachówki	m ²	420.000		
3	KNR 4-01 0535-03 analogia	Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku	m	48.000		
4	KNR 4-01 0535-05 analogia	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m	50.000		
5	KNR 4-01 0535-07 analogia	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kolnierzy, gzysów itp. z blachy nadającej się do użytku	m ²	35.000		
6	KNR 4-01 0430-03	Rozebranie elementów więźb dachowych - otacenie dachu	m ²	420.000		
7	KNR 4-01 0432-01 wycena indywidualna	Wyjęcie ościeżnicy o powierzchni do 1 m ² ze ścian drewnianych- demontaż okien dachowych	szt.	5.000		
8	NNRNKB 202 0420-01	(z.II) deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej - płyta Steico Universal gr. 35mm - płyta izolacyjna z włókna drzewnego	m ²	420.000		
9	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm	t	0.242		
10	NNRNKB 202 0541-02	Obróbki blacharskie z blachy alucynkowej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²	81.185		
11	KNR AT-09 0103-02	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80 m	m ²	420.000		
12	NNRNKB 202 1027-01	(z.VI) Okna dachowe 78x120	kpl.	5.000		
13	KNR K-05 0105-05	Montaż łat przy rozstawie krokwi 75 do 90 cm	m ²	420.000		
14	NNRNKB 202 0535-04 analogia	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m ² o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną dachówkową na łatach	m ²	420.000		
15	NNRNKB 202 0541-02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²	81.185		
16	KNR K-05 0501-03	Montaż rynien dachowych śr. 150 mm z blachy ocynkowanej z powłokami pasywacyjnymi organicznymi RAL 7016	m	48.000		
17	KNR K-05 0501-05	Montaż rynien dachowych - narożnik zewnętrzny i wewnętrzny	szt.	4.000		
18	KNR K-05 0501-06	Montaż rynien dachowych - lej spustowy	szt.	5.000		
19	KNR K-05 0501-07	Montaż rynien dachowych - denko	szt.	4.000		
20	KNR K-05 0502-02	Montaż rur spustowych o śr. 120 mm z blachy ocynkowanej z powłokami pasywacyjnymi organicznymi RAL 7016	m	50.000		
21	KNR K-05 0502-03	Montaż rur spustowych - kolanko	szt.	10.000		
22	KNR AT-09 0201-01	Warstwy konstrukcyjne budowlane - paroizolacja	m ²	80.000		
23	KNR 9-12 0303-04	Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z wełny drzewnej STEICOzell o grubości 15 cm metodą wdmuchiwania do przestrzeni poziomych	m ²	80.000		
24	KNR 9-12 0303-06	Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z wełny drzewnej STEICOzell metodą wdmuchiwania do przestrzeni - dodatek za każdy 1 cm grubości Krotność = 12	m ²	80.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	1 701.0565		
				RAZEM	

Słownie:

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II	m ³	0.0153		
2.	blacha powlekana dachówkowa	m ²	445.2000		
3.	blacha powlekana płaska	m ²	199.7151		
4.	denko rynny	szt.	4.0000		
5.	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II	m ³	0.0918		
6.	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III	m ³	0.0102		
7.	drut stalowy okrągły 3 mm	kg	4.5900		
8.	folia dachowa (FWK) z tworzywa sztucznego	m ²	525.0000		
9.	folia polietylenowa dachowa 0,2 mm (paroizolacja	m ²	104.0000		
10.	granulat z wełny drzewnej STEICOzell	kg	972.0000		
11.	gwoździe budowlane gołe	kg	22.2600		
12.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	33.6000		
13.	hak rynnowy	szt.	69.6000		
14.	haki do muru	kg	6.1200		
15.	kolanko rury spustowej Braas	szt.	10.0000		
16.	lej spustowy 150/100	szt.	5.0000		
17.	łaty iglaste nasyczone 24x48 kl.II	m ³	0.6300		
18.	łaty iglaste wymiarowe nasyczone kl.II 40x60 mm	m ³	3.6666		
19.	narożnik zewnętrzny rynny	szt.	4.0000		
20.	obejma rury spustowej fi 120mm	szt.	25.0000		
21.	okno dachowe 78x120	kpl.	5.0000		
22.	plyta Steico Universal gr. 35mm - plyta izolacyjna z włókna drzewnego	m ²	441.0000		
23.	plyty pomostowe komunikacyjne długie	m ²	0.2040		
24.	plyty pomostowe komunikacyjne krótkie	m ²	0.1020		
25.	plyty pomostowe robocze	m ²	7.1910		
26.	pręty żebrowane do 7 mm	t	0.2425		
27.	rura spustowa 120 mm	m	50.5000		
28.	rynna dachowa o średnicy 150 mm z blachy ocynkowanej z powłoka- mi pasywacyjnymi organicznymi RAL 7016	m	48.9600		
29.	wkręty samogwintujące typu SW do blach	szt.	5 820.9640		
30.	zaprawa cementowa M 80'	m ³	0.1624		
31.	złączka rynny	szt.	16.8000		
32.	materiały pomocnicze	zł			
				RAZEM	

Słownie:

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	agregat do wdmuchiwania granulatu	m-g	14.9680		
2.	giętarka do prętów	m-g	1.1616		
3.	Nożyce do prętów fi 40 mm	m-g	1.4036		
4.	prościarka do prętów	m-g	1.0406		
5.	rusztowanie rurowe	m-g	79.5600		
6.	samochód dostawczy	m-g	4.7450		
7.	środek transportowy	m-g	18.3462		
8.	wyciąg	m-g	10.0476		
9.	żuraw do 5t	m-g	2.5200		
10.	żuraw okienny 0.5 t	m-g	54.6000		
				RAZEM	

Słownie: