

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilo	Krot.	Jedn.
1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze			
1.1 KNR 225/307/3 Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych i elbetowych, rozebranie, na słupkach metalowych obetonowanych wraz z podmurówką betonową ogrodzenie z siatki 2+2+2+2 = 8,000000 8,00	8,00		m2
1.2 KNR 201/206/5 (2) Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1'km, koparka 0,60'm3, grunt kategorii IV, samochód 5-10't - korytowanie 0+000-0+147 147*3,2*0,15+7*0,15 = 71,610000 0+190-0+220 30*3,2*0,1 = 9,600000 81,21	81,21		m3
1.3 KNR 201/206/3 (1) Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1'km, koparka 0,60'm3, grunt kategorii I-II, samochód do 5't - zebranie zawy onego pobocza 0+117-0+220 str L 103*0,4*0,5 = 20,600000 20,60	20,60		m3
1.4 KNNR 6/103/3 (2) Profilowanie i zag szczenie podłoa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec statyczny 0+000-0+220 220*3,2+7 = 711,000000 711,00	711,00		m2
2 Podbudowa i nawierzchnia drogi			
2.1 KNNR 6/113/1 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zag szczeniu 15'cm 0+000-0+064 220*3,2+7 = 711,000000 711,00	711,00		m2
2.2 KNNR 6/113/5 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zag szczeniu 10'cm - kliniec 0+000-0+220 220*3,2+7 = 711,000000 711,00	711,00		m2
3 Roboty wyko czeniowe			
3.1 Kalkulacja własna ogrodzenia z siatki z odzysku, wykonanie podmurówki 8mb z betonu monta 2 słupków z odzysku i 2 słupków nowych ogrodzenie z siatki 8 = 8,000000 8,0	8,0		m