

IGM.271.21.2023

Jasło, dnia 7 grudnia 2023 r.

Odpowiedzi na zapytania do SWZ

dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 – Prawo zamówień publicznych pn.: „**Przebudowa drogi gminnej Nr 113343R w miejscowości Wolica w km 0+035 – 0+269**”.

Działając w trybie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1605 z późn. zm.). Zamawiający przekazuje treść otrzymanych zapytań dotyczących w/w postępowania wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:

Treść zapytania nr 1:

Dotyczy przedmiaru robót. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o pozycje dotyczącą wykonania krawężnika po lewej stronie drogi. Dokumentacja techniczna przewiduje na całej długości drogi wykonanie obramowania z krawężników 15x30 po stronie lewej drogi. Brakująca ilość ułożenia krawężnika to 234 mb.

Treść odpowiedzi ad. 1:

Zamawiający modyfikuje przedmiar robót w sposób następujący: - w elemencie "Nawierzchnia" dodaje się pozycję nr 5.10. "Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x30 cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa" strona lewa - ilość 233 mb

Treść zapytania nr 2:

Dotyczy przedmiaru robót. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o pozycje dotyczącą wykonania ścianki czołowej ze skrzydełkami na wymyślanym przepuszczeniu fi600 w km 0+142. Według katalogów ścianka czołowa na przepuszczeniu fi 600 ze skrzydełkami zawiera 3,7m3 betonu konstrukcyjnego.

Treść odpowiedzi ad. 2:

Zamawiający modyfikuje przedmiar robót w sposób następujący: - w elemencie "Roboty związane z wykonaniem odwodnienia" dodaje się pozycję nr 2.12. "Ścianka czołowa ze skrzydełkami (wylot) prefabrykowana dla rur Fi 600 mm" - ilość 1szt

Treść zapytania nr 3:

Dotyczy przedmiaru robót. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o pozycje dotyczącą wykonania umocnienia wylotu przykanalika ze studzienki ściekowej nr K10. Wylot sugerujemy umocnić płytami ażurowymi lub brukiem kamiennym.

Treść odpowiedzi ad. 3:

Wylot z przykanalika od studzienki nr K10 należy zlokalizować w ścianie czołowej prefabrykowanej dla przepustu Fi 600

Treść zapytania nr 4:

Dotyczy przedmiaru poz. 5.6 – ułożenie siatki z włókna szklanego. Sugerujemy zwiększenie szerokości pasa siatki do 2m (po 1 m na każdą stronę połączenia). Szerokość 0,5m jest zbyt mała aby zapewnić wystarczającą szerokość współpracującą siatki z istniejącą nawierzchnią.

Treść odpowiedzi ad. 4:

Zamawiający podtrzymuje zapisy przedmiaru w poz. 5.6.

W związku z powyższym termin składania ofert zostanie wydłużony do dnia 13.12.2023 r .do godz. 10.00.