

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe			
1	Kalkulacja indywidualna	Skropienie hebricydami trawy na siedem dni przed rozpoczęciem robót	m ²		
d.1		166*3.2	m ²	531.200	
				RAZEM	531.200
2	KNR AT-03	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m		
d.1	0101-01	2.8	m	2.800	
				RAZEM	2.800
3	KNR 2-31	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm - transport urobku do 1 km	m ²		
d.1	1402-05	166*0.2*2	m ²	66.400	
				RAZEM	66.400
4	KNR 2-31	Mechaniczne ścinanie poboczy - za każde dalsze 5 cm grub.	m ²		
d.1	1402-06	166*0.2*2	m ²	66.400	
				RAZEM	66.400
2		Droga i pobocza			
5	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.2	0114-07 0114-08	166*3.2	m ²	531.200	
				RAZEM	531.200
6	KNR AT-03	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ²	m ²		
d.2	0202-02	166*2.8	m ²	464.800	
				RAZEM	464.800
7	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm AC 16W	m ²		
d.2	0310-01	166*2.8	m ²	464.800	
				RAZEM	464.800
8	KNR AT-03	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ²	m ²		
d.2	0202-02	166*2.8	m ²	464.800	
				RAZEM	464.800
9	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm AC 11S	m ²		
d.2	0310-05	166*2.8	m ²	464.800	
				RAZEM	464.800
10	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz.	m ²		
d.2	0310-06	166*2.8	m ²	464.800	
				RAZEM	464.800
11	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - wykonanie poboczy z kruszywa	m ²		
d.2	0114-07	166*0.2*2	m ²	66.400	
				RAZEM	66.400